

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไปงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ฝ่ายบริหารการเงิน ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,300,000.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 3,164,000.-บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสิงหา อุษยากุล

ลงชื่อ..... [Signature] 15 เม.ย. 63 ประธานกรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายกิตตินันท์ กีตา

ลงชื่อ..... [Signature] 15 เม.ย. 63 กรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายสุรพงศ์ คำจันทร์

ลงชื่อ - เห็นชอบ - กรรมการ
Work From Home
ลูกจ้างธนาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
(ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.2563)

6.4 นายพงศธร ราไพภักดิ์

ลงชื่อ - เห็นชอบ - กรรมการ
Work From Home
พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
(ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.2563)

6.5 นายฤทธิไกร สายวรรณะ

ลงชื่อ..... [Signature] ๑๕ เม.ย. ๖๓ กรรมการ
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา และเลขานุการ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานปรับปรุง

โครงการ
งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน
ฝ่ายบริหารการเงิน
ชั้น 12 อาคาร 2


แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

☐	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
☐	ประมาณราคากลางโดย	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	2,008,677.41	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	948,341.74	
	รวมค่างานปรับปรุง	2,957,019.15	
	VAT 7%	206,991.34	
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการทั้งสิ้น	3,164,010.49	
	ราคากลาง	3,164,000.00	
	ราคากลาง (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 215 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 14,716 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 15 เม.ย. 63)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตติพันธ์ กิตา) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 15 เม.ย. 63)

ลงชื่อ - เห็นชอบ- กรรมการ
(นายสุรพงศ์ คำจันทร์) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ ...15 เม.ย.2563.....)
(Work From Home ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.2563)

ลงชื่อ - เห็นชอบ- กรรมการ
(นายพงศธร ไร่ไพภักดิ์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่ ...15 เม.ย.2563.....)
(Work From Home ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.2563)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ) สถาปนิก (วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตย์กรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1.1	งานพื้น									
	FL-2EX กระเบื้องยาง 50x50 ซม.SQUARE ACOUSTIC 3683032 DARKGREY	158.00	ตร.ม.	-	-	60.00	9,480.00	9,480.00	CASA ROCCA	
	FL-2 กระเบื้องยาง 50x50 ซม.SQUARE ACOUSTIC 3683032 DARKGREY	57.00	ตร.ม.	1,270.00	72,390.00	60.00	3,420.00	75,810.00		
	FL-SL งานเส้นสแตนเลสขนาด 1 X 1 ซม.	2.05	ม.	300.00	615.00	105.00	215.25	830.25		
	SK-1 บัฟพื้น ALUMINIUM สูง 10 ซม.	117.00	ม.	134.00	15,678.00	45.00	5,265.00	20,943.00		
	รวมงานข้อที่ 1.1				88,683.00		18,380.25	107,063.25		
1.2	งานฝ้าเพดาน									
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	17.50	ตร.ม.	173.00	3,027.50	75.00	1,312.50	4,340.00		
	- งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาว	17.50	ตร.ม.	42.00	735.00	30.00	525.00	1,260.00		
	CL-2 ฝ้าเพดานกรุ MDF หน้า 9 มม.									
	- กรุลามิเนตลายไม้ AM 086OUN BLOND AFROMOFIA ของ FORMICA	26.00	ตร.ม.	1,752.00	45,552.00	-	-	45,552.00	รวมค่าแรง	
	CL-3EX ฝ้ายกระดัดแนวรางมัน้ำนเดิม ทาสีขาว	20.34	ม.	42.00	854.28	30.00	610.20	1,464.48		
	CL-4 ฝ้า T-BAR อะลูสติบอร์ดขนาด 0.60 X 0.60 ม.	140.00	ตร.ม.	415.00	58,100.00	52.00	7,280.00	65,380.00		
	CL-5 ฝ้า Perforated Gypsumboard 12.5 x 300 x 1200 mm. รุ่น Visona ของ Knauf	23.50	ตร.ม.	2,145.00	50,407.50	52.00	1,222.00	51,629.50		
	รวมงานข้อที่ 1.2				158,676.28		10,949.70	169,625.98		
1.3	งานผนัง									
	W-0 ผนังกระจกเดิม (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมที่ชำรุด)	54.42	ตร.ม.	-	-	50.00	2,720.85	2,720.85		
	W-1 ผนังเสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวเก่าที่สีใหม่)	68.50	ตร.ม.	51.00	3,493.50	30.00	2,055.00	5,548.50		
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรู๊ปป์ซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ด้านเดียว.	26.00	ตร.ม.	201.00	5,226.00	130.00	3,380.00	8,606.00		
	W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรู๊ปป์ซัมบอร์ด หน้า 12 มม. 2 ด้าน	58.00	ตร.ม.	302.00	17,516.00	130.00	7,540.00	25,056.00		
	W-4 ผนังกระจกทึบภัย หน้า 12 มม. กรอบอลูมิเนียม ALLOY สีดำ	9.43	ตร.ม.	3,510.00	33,099.30	215.00	2,027.45	35,126.75	รวมค่าแรง	
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	191.00	ตร.ม.	51.00	9,741.00	30.00	5,730.00	15,471.00		
	WP-1 WALLPAPER	47.94	ตร.ม.	350.00	16,779.00	105.00	5,033.70	21,812.70		
	รวมงานข้อที่ 1.3				85,854.80		28,487.00	114,341.80		

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง								
	B-1-1 ตู้สูงเก็บเอกสาร	5.60	ม.	14,908.00	83,484.80	-	-	83,484.80	รวมค่าแรง
	B-1-2 ตู้สูงเก็บเอกสาร	5.70	ม.	14,908.00	84,975.60	-	-	84,975.60	รวมค่าแรง
	B-2-1 ตู้เตี้ยวาง PRINTER และตู้ลอย	2.30	ม.	13,287.00	30,560.10	-	-	30,560.10	รวมค่าแรง
	B-3-1 ตู้เก็บของ	2.60	ม.	11,223.00	29,179.80	-	-	29,179.80	รวมค่าแรง
	B-3-2 ตู้เก็บของ	3.60	ม.	11,223.00	40,402.80	-	-	40,402.80	รวมค่าแรง
	B-6 White Board	2.00	ม.	4,752.00	9,504.00	-	-	9,504.00	รวมค่าแรง
	B-8 เคาน์เตอร์ PANTRY	1.80	ม.	14,976.00	26,956.80	-	-	26,956.80	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.4				305,063.90	-	-	305,063.90	
1.5	งานประติมากรรม								
	D-1 ประติมากรรมเปิดตู้กระจกใสขอบนิรภัย หน้า 12 มม. (บานเปลือย)	1.00	ชุด	45,576.00	45,576.00	-	-	45,576.00	รวมค่าแรง
	D-2 ประติมากรรมเปิดตู้กระจกใสขอบนิรภัย หน้า 12 มม. (บานเปลือย)	2.00	ชุด	22,665.00	45,330.00	-	-	45,330.00	รวมค่าแรง
	D-5 ประติมากรรมบานเปิดเดี่ยว 0.8 (ห้องเก็บเอกสาร)	1.00	ชุด	9,945.00	9,945.00	-	-	9,945.00	รวมค่าแรง
	D-5A ประตูบานเปิด 0.8 มีช่องแสงกระจกใส หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	11,183.00	11,183.00	-	-	11,183.00	รวมค่าแรง
	D-5B ประตูบานเปิด 0.8 มีช่องระบายอากาศ (ห้อง RACK)	1.00	ชุด	10,255.00	10,255.00	-	-	10,255.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.5				122,289.00	-	-	122,289.00	
1.6	งานฝ้า								
	CU-1 ฝ้าแนวตั้ง	40.00	ตร.ม.	1,400.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.6				56,000.00	-	-	56,000.00	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.7	งานสุขภัณฑ์								
	(ไม่ใส่)		ชุด		-		-	-	
	รวมงานข้อที่ 1.7				-		-	-	
1.8	งานอื่นๆ								
	- งานประตูบานเลื่อน ไม้ดีบุก IN เดิม (ได้หน้าต่างกระจก) ทำความสะอาด	17.55	ม.	-	-	60.00	1,053.00	1,053.00	
	- งานติดตั้งกุญแจ MASTER บ.สกลไทย ประตูทางเข้า	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00	
	- งานขนย้ายพัสดุ	1.00	เหมา			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง	215.00	ตร.ม.	-	-	105.00	22,575.00	22,575.00	
	รวมงานข้อที่ 1.9				3,600.00		30,628.00	34,228.00	
	รวม				820,166.98		88,444.95	908,611.93	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 จำนวนราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)		-	-	-	
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)		-	-	-	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		48,053.28	37,770.54	85,823.82	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		17,675.65	14,886.78	32,562.43	
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		21,809.00	8,910.00	30,719.00	
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)		193,270.00	11,786.00	205,056.00	
2.7	ป้ายบอกทางหนีไฟและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ		90,255.00	440.50	90,695.50	
2.8	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)		1,726.20	1,002.80	2,729.00	
2.9	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		128,964.87	27,689.36	156,654.22	
2.10	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)		1,471.90	870.23	2,342.13	
2.11	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(FIRE ALARM SYSTEM)และระบบเสียงประกาศฉุกเฉิน		20,555.14	6,923.33	27,478.47	
2.12	ระบบเสียงประกาศ		9,565.68	2,020.80	11,586.48	
2.13	อื่น ๆ		-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		533,346.73	112,300.34	645,647.07	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 คำวนราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	แผงเมนไฟฟ้าป้อน(Main Distribution Board)								
	รวมงานข้อ 2.1							-	
2.2	แผงวัดข้อย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)								
	รวมงานข้อ 2.2							-	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.3.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม²	2,580	ม.	8.16	21,062.80		7.00	18,060.00	39,112.80
	- 4 มม²	1,840	ม.	12.30	22,632.00		10.00	18,400.00	41,032.00
2.3.2	Fitting & Accessorie	1	งาน	4,368.48	4,368.48		1,310.54	1,310.54	5,679.02
	รวมงานข้อ 2.3				48,053.28			37,770.54	85,823.82
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	479	ม.	25.49	12,209.71		22.00	10,538.00	22,747.71
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องกักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	2,441.94	2,441.94		732.58	732.58	3,174.52
2.4.2	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	315	ม.	8.00	2,520.00		11.00	3,465.00	5,985.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องกักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	504.00	504.00		151.20	151.20	655.20
	รวมงานข้อ 2.4				17,675.65			14,865.78	32,562.43
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
2.5.1	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 1 ช่อง	1	ชุด	48.00	48.00		80.00	80.00	128.00
	- Switch Box 2 ช่อง	4	ชุด	48.00	192.00		90.00	360.00	552.00
	- Switch Box 3 ช่อง	1	ชุด	48.00	48.00		100.00	100.00	148.00
	- 16A 250V, Single Pole	11	ชุด	30.00	330.00		-	-	330.00
	- 16A 250V, Single Pole switch w/Lamp	4	ชุด	170.00	680.00		-	-	680.00
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	50	ชุด	172.00	8,600.00		90.00	4,500.00	13,100.00
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาอลูมิเนียม	43	ชุด	277.00	11,911.00		90.00	3,870.00	15,781.00
	รวมงานข้อ 2.5				21,809.00			8,910.00	30,719.00

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.6	โคมไฟฟ้า (luminaire)								
2.6.1	L2A โคมดาวมีดที่ ทรงสี่เหลี่ยม หลอด LED 2x8W กรอบสีดำ	18	ชุด	990.00	17,820.00	115.00	2,070.00	19,890.00	
2.6.2	L55 โคม Acrylic Diffuser สะท้อนแสงมีช่องแอร์รีเฟร็ก ขนาด 0.6x1.2 ม.พร้อมหลอด LED 2 หลอด	12	ชุด	4,090.00	49,080.00	150.00	1,800.00	50,880.00	
2.6.3	L65 โคม Acrylic Diffuser สะท้อนแสงมีช่องแอร์รีเฟร็ก ขนาด 0.6x0.6 ม.พร้อมหลอด LED 2 หลอด	10	ชุด	3,550.00	35,500.00	150.00	1,500.00	37,000.00	
2.6.4	L6D โคม Acrylic Diffuser สะท้อนแสง ขนาด 0.6x0.6 ม.พร้อมหลอด LED 2 หลอด	1	ชุด	2,370.00	2,370.00	170.00	170.00	2,540.00	
2.6.5	L10 โคม (LPLP/L/LED-T8/18W/DAY LIGHT) พร้อมสวิตช์กระดุก	27	ชุด	2,140.00	57,780.00	115.00	3,105.00	60,885.00	
2.6.7	L11A โคม RPEL300/L-40LED 40W/DAY LIGHT 0.3x1.2ม.	5	ชุด	3,900.00	19,500.00	150.00	750.00	20,250.00	ราคารวมค่าวัสดุและอุปกรณ์
2.6.8	L12 โคม (PSS50-101) PENDANT LUMINAIRE E27x1 DAY LIGHT		ชุด	2,500.00	-	115.00	-	-	ราคารวมค่าวัสดุและอุปกรณ์
2.6.9	WIRED WAY ขนาด 50x75x2440 มม.สำหรับยึดตัวโคมไฟฟ้า	49	ม.	150.00	7,350.00	30.00	1,470.00	8,820.00	ราคารวมค่าวัสดุและอุปกรณ์
	- HORIZONTAL ELBOW 50x75x2440 มม.สำหรับยึดตัวโคมไฟฟ้า	16	ชุด	150.00	2,400.00	30.00	480.00	2,880.00	
	- กองพักท่อร้อยสายและสกรูยึดราง WIRED WAY	1	งาน	1,470.00	1,470.00	441.00	441.00	1,911.00	20% ของงาน Wire Way
	รวมงานข้อ 2.6				193,270.00		11,766.00	205,036.00	
2.7	บัสบ็อกทางหนีไฟและระบบดับเพลิง								
2.7.1	ป้ายไฟฉุกเฉิน Exit ด้านเดียว		ชุด	1,620.00	-	115.00	-	-	Sunny SLS2-10LED/D(B) หรือเทียบเท่า
2.7.2	ป้ายไฟฉุกเฉินออกเส้นทางหนีไฟ สองด้าน	2	ชุด	1,860.00	3,720.00	115.00	230.00	3,950.00	Sunny SLS2-10LED/D(B) หรือเทียบเท่า
2.7.4	ระบบดับเพลิง								
	- ค่าติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมติดตั้งสวิตช์วาล์ว เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบแรงดัน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	ราคารวมค่าแรงดำเนินการ
	- ค่าติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งหัว SPRINKLER ใหม่ พร้อมทดสอบระบบ	28	ชุด	3,000.00	84,000.00			84,000.00	ราคารวมค่าแรงดำเนินการ
2.7.5	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยNON-C.F.C ถังเขียว ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด		-	200.00	200.00	200.00	ติดตั้งของเดิม
	- ขาแขวนถังดับเพลิง	1	ชุด	35.00	35.00	10.50	10.50	45.50	
	รวมงานข้อ 2.7				90,255.00		440.50	90,695.50	
2.8	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.8.1	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	4	ชุด	209.00	836.00	90.00	360.00	1,196.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
2.8.2	TIEV								
	- TIEV 0.65 มม.Ø 4 Core	88	ม.	8.05	708.40	6.00	528.00	1,236.40	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	70.84	70.84	21.25	21.25	92.09	10% ของราคาวัสดุ
2.8.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	3	ม.	25.49	76.47	22.00	66.00	142.47	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	15.29	15.29	4.59	4.59	19.88	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.8.4	ท่ออ่อน(Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	2	ม.	8.00	16.00	11.00	22.00	38.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3.20	3.20	0.96	0.96	4.16	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.8				1,726.20		1,002.80	2,729.00	
2.9	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.9.1	ตัวรับข้อมูล (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)	42	ชุด	304.00	12,768.00	110.00	4,620.00	17,388.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
2.9.2	UTP Cat. 5E Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports พร้อมตัวใส่ CAT 5E	2	ชุด	3,862.00	7,724.00	1,158.60	2,317.20	10,041.20	
2.9.3	ค่า test สาย UTP Cat. 5E พร้อมรายงาน	42	ชุด	-	-	200.00	8,400.00	8,400.00	
2.9.4	Patch Cords CAT5E RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร	84	ชุด	60.00	5,040.00	10.00	840.00	5,880.00	สัปดาห์ผู้ RACK สีขาวสำหรับ เต้ารับ
2.9.5	UTP								
	- UTP Cat. 5E 4 Pairs	1,024	ม.	10.79	11,048.96	10.00	10,240.00	21,288.96	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	1,104.90	1,104.90	331.47	331.47	1,436.36	10% ของราคาวัสดุ
2.9.6	งานเดินสายระบบ ไฟเบอร์ออฟติก								
	- สายไฟเบอร์ออฟติก 4-Core Multimode พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ	1	งาน	90,025.25	90,025.25	-	-	90,025.25	
2.9.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"	21	ม.	36.80	772.80	24.00	504.00	1,276.80	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	154.56	154.56	46.37	46.37	200.93	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.9.8	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	34	ม.	8.00	272.00	11.00	374.00	646.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	54.40	54.40	16.32	16.32	70.72	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.9				128,964.87		27,683.36	156,648.22	
2.10	ระบบเสายาแนวโทรทัศนรวม (MATV System)								
2.10.1	TV-AV Outlet	1	ชุด	257.00	257.00	90.00	90.00	347.00	
2.10.2	TAP OFF 4 WAY พร้อมกล่องพลาสติกกันน้ำ	1	ชุด	269.00	269.00	90.00	90.00	359.00	
2.10.2	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
	- RG6, Cable 95% Shield	30	ม.	6.75	202.50	16.00	480.00	682.50	
	- HDMI Cable	5	ม.	104.00	520.00	12.00	60.00	580.00	รวมหัวสาย

ประมาณราคา คำนวณระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	72.25	72.25	21.68	21.68	93.93	10% ของราคาวัสดุ
2.10.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	4	ม.	25.49	101.96	22.00	88.00	189.96	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20.39	20.39	6.12	6.12	26.51	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.10.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	3	ม.	8.00	24.00	11.00	33.00	57.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	4.80	4.80	1.44	1.44	6.24	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อต่อ 2.10				1,471.90		870.23	2,342.13	
2.11	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ & ระบบเสียงประกาศฉุกเฉิน & กล้องวงจรปิด								
2.11.1	Heat Detector	2	ชุด	580.00	1,160.00	115.00	230.00	1,390.00	System sensor 5601 P หรือเทียบเท่า
2.11.2	Smoke Detector	8	ชุด	1,600.00	12,800.00	115.00	920.00	13,720.00	System sensor 2400E หรือเทียบเท่า
2.11.3	ติดตั้งลำโพงเสียงประกาศฉุกเฉิน (ย้ายตำแหน่งใช้ของเดิม)	1	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	ใช้สายเดิม
2.11.4	งานเดินสายระบบ กล้องวงจรปิดห้องบุคลากร								
	- สาย CAT5E	260	เมตร	10.79	2,805.40	10.00	2,600.00	5,405.40	
2.11.5	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- THW 1.5 มม²	81	ม.	5.51	446.31	5.00	405.00	851.31	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	44.63	44.63	13.39	13.39	58.02	10% ของราคาวัสดุ
2.11.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	100	ม.	25.49	2,549.00	22.00	2,200.00	4,749.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	509.80	509.80	152.94	152.94	662.74	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.11.7	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	25	ม.	8.00	200.00	11.00	275.00	475.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	40.00	40.00	12.00	12.00	52.00	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อต่อ 2.11				20,535.14		6,923.33	27,458.47	
2.12	ระบบเสียงประกาศ								
2.12.1	ลำโพงเสียงตามสาย 15w ขนาด 8"	5	ชุด	1,430.00	7,150.00	115.00	575.00	7,725.00	
2.12.2	วอลุ่มรับเสียง				-		-	-	
2.12.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- Speaker 2C.16 AWG	95	ม.	18.10	1,719.50	10.00	950.00	2,669.50	

ประมาณราคา คำนวณระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	171.95	171.95	51.59	51.59	223.54	10% ของราคาวัสดุ
2.12.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	14	ม.	25.49	356.86	22.00	308.00	664.86	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	71.37	71.37	21.41	21.41	92.78	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.12.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	10	ม.	8.00	80.00	11.00	110.00	190.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	16.00	16.00	4.80	4.80	20.80	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.12				9,565.68		2,020.80	11,586.48	
2.13	อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.13				-		-	-	
	รวม				533,346.73	-	112,300.34	645,647.07	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคารับซื้อ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		-	2,000.00	2,000.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)		9,015.00	1,950.00	10,965.00	
3.3	ระบบท่อลม (Duct Work)		50,071.95	22,265.98	72,337.92	
3.4	หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)		18,050.00	9,996.00	28,046.00	
3.5	งานท่อ (Piping Work)		-	-		
3.6	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)		2,779.92	3,510.00	6,289.92	
3.7	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)		-	-		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			79,916.87	39,721.98	119,638.84	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	AHU								
	ล้างทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น	1	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานข้อ 3.1						2,000.00	2,000.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
3.2.1	พัดลมชนิด Mini-roco Type								
	- 150 CFM	3	ชุด	3,005.00	9,015.00	650.00	1,950.00	10,965.00	PANASONIC (FY-12CG1) หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 3.2				9,015.00		1,950.00	10,965.00	
3.3	ระบบท่อลม (Duct Work)								
3.3.1	สังกะสีแผ่นเรียบ (galvanized Steel Sheet)								
	- สังกะสีเบอร์ 18 GA	332	พ.²	30.00	9,970.20	35.00	11,631.90	21,602.10	
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA	234	พ.²	15.47	3,616.42	24.00	5,610.48	9,226.90	
3.3.2	ท่อลมอ่อน (Flexible Round Duct) หุ้มฉนวนใยแก้ว								
	- Ø 12"	42	ม.	670.00	28,140.00	60.00	2,520.00	30,660.00	
3.3.4	ท่อลมอ่อน (Flexible Round Duct) ไม่หุ้มฉนวน								
	- Ø 8"		ม.	170.00		40.00			
3.3.5	Hanger & Support	1	รวม	8,345.32	8,345.32	2,503.60	2,503.60	10,848.92	20% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.3				50,071.95		22,265.98	72,337.92	
3.4	หน้าปกลม (Air Diffuser, Grille & Register)								
3.4.1	Supply Air Grille (ชนิด Ceiling Air Grille)								
	- 24" x 24" (ถอดทำสีพ่นสีดัดโค้งใหม่)	11	ชุด	950.00	10,450.00	550.00	6,050.00	16,500.00	
3.4.2	Exhaust Air Grille								
	- 8" x 8"	6	ชุด	450.00	2,700.00	125.00	750.00	3,450.00	
3.4.3	Linear Slot Diffuser								
	- 2 X 3/4" w/1.2m Long	2	ชุด	1,350.00	2,700.00	312.00	624.00	3,324.00	
	- 2 X 3/4" w/1.2 m Long (ของเดิมทำความสะอาดพร้อมย้ายตำแหน่ง)	6	ชุด			312.00	1,872.00	1,872.00	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.4.4	Return Air Grille								
	- 12" x 48"	2	ชุด	1,100.00	2,200.00	350.00	700.00	2,900.00	
					18,050.00		9,996.00	28,046.00	
3.5	งานท่อ (Pipe& Work)								
3.6	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)								
3.6.3	Fiberglass(1.5lbs./ft3) W/AL-Foli Insulation 1 Thk.	234	ฟ.²	11.88	2,779.92	15.00	3,510.00	6,289.92	
					2,779.92		3,510.00	6,289.92	
3.7	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
	รวมงานข้อ 3.5								
	รวมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				79,916.87		39,721.98	119,638.84	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐ กลุ่มงาน/งาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
☐ ประมาณราคากลางโดย	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายในและป้ายภายนอก	16,515.00	
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	713,113.00	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	184,300.00	
4	งานครุภัณฑ์งานระบบ	34,413.74	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์	948,341.74	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	ป้ายชื่อฝ่าย								
	-PN-2 ป้ายชื่อฝ่ายแบบเบ็ดเตล็ด ตั้งที่ฝ้าเพดาน	-	ชุด	25,000.00	-		-	-	
	ป้ายบอกห้อง แบบเบ็ดเตล็ด ขนาด 10x40 ซม.								
	-RNA ห้องผู้อำนวยการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ป้ายบอกห้อง แบบอะคริลิกขนาด 10x35 ซม.								
	-RN	5.00	ชุด	1,400.00	7,000.00		-	7,000.00	
	SS สติกเกอร์ฝ้า 3M (Frosted Crystal) ขนาด 0.11 ม. หรือเทียบเท่า	2.05	ม.	300.00	615.00		-	615.00	
	FM1 สติกเกอร์ฝ้า 3M (Frosted Crystal) ขนาด 1.20 ม. หรือเทียบเท่า	3.50	ตร.ม.	1,000.00	3,500.00		-	3,500.00	
	FM2 สติกเกอร์ฝ้า 3M (Frosted Crystal) ขนาด 0.50 ม. หรือเทียบเท่า	2.40	ตร.ม.	1,000.00	2,400.00		-	2,400.00	
	รวมงาน				16,515.00		-	16,515.00	

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
	F-2 โต๊ะทำงาน (0.70x1.40m.)	20	ชุด	11,200.00	224,000.00		-	224,000.00	
	F-2A (L,R) โต๊ะทำงาน (0.70x1.40m.) พร้อมตู้ข้าง	1	ชุด	12,900.00	12,900.00		-	12,900.00	
	F-3 (L,R) โต๊ะทำงาน (0.70x1.50m.) พร้อมตู้ข้าง	5	ชุด	13,100.00	65,500.00		-	65,500.00	
	F-4 (L,R) โต๊ะทำงาน (0.70x1.60m.) พร้อมตู้ข้าง	1	ชุด	13,300.00	13,300.00		-	13,300.00	
	F-5B ตู้เก็บเอกสาร (0.80x0.40 สูง 1.60 m.)	3	ชุด	4,920.00	14,760.00		-	14,760.00	
	F-5C ตู้สูงเก็บเอกสาร (0.80x0.40 สูง 2.00 m.)		ชุด		-		-	-	
	F-6 MOBILE PEDESTAL (0.40x0.60x สูง 0.65 m.)	20	ชุด	3,330.00	66,600.00		-	66,600.00	
	F-6A MOBILE PEDESTAL (0.35x0.60x สูง 0.65 m.)	7	ชุด	3,150.00	22,050.00		-	22,050.00	
	F-8B (L,R) โต๊ะผอ. (0.90x2.00 m.) พร้อมโต๊ะข้างขวา (0.50x1.70 m.)	1	ชุด	17,500.00	17,500.00		-	17,500.00	
	F-9 ตู้สูง ผอ. (2.00x0.40 สูง 2.00 m.)	1	ชุด	68,700.00	68,700.00		-	68,700.00	
	F-10 โต๊ะกลาง(0.60x0.90 สูง 0.45 m.)	1	ชุด	5,250.00	5,250.00		-	5,250.00	
	F-11 โซฟาปรับแยก 1 ที่นั่ง	2	ชุด	7,150.00	14,300.00		-	14,300.00	
	F-12 โซฟาปรับแยก 2 ที่นั่ง	1	ชุด	9,425.00	9,425.00		-	9,425.00	
	F-19 ตู้เก็บของพร้อมกระจกเงาตั้งไม้	4	ชุด	21,602.00	86,408.00		-	86,408.00	
	S-1 สกรีนอะคริลิคขาวทึบ กั้นหน้าโต๊ะ [W1.30xH0.40 m.] หน้า 8 ม.	10	ชุด	4,290.00	42,900.00		-	42,900.00	
	P1 PARTITION สำเร็จรูปขนาด 0.70 x 1.20 x 0.05 ม.	4.00	ชุด	4,300.00	17,200.00		-	17,200.00	
	P2 PARTITION สำเร็จรูปขนาด 0.80 x 1.60 x 0.05 ม.	6.00	ชุด	3,850.00	23,100.00		-	23,100.00	
	P3 PARTITION สำเร็จรูปขนาด 0.90 x 1.60 x 0.05 ม.		ชุด		-		-	-	
	S4 บังแดดข้างโต๊ะขนาด 1.00 x 0.45 x 0.05 ม. ผิวเมสลิ้ง	8.00	ชุด	715.00	5,720.00		-	5,720.00	
	ขาตั้งพาร์ติชัน กั้นลัม สีเทา	14.00	ชุด	250.00	3,500.00		-	3,500.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				713,113.00		-	713,113.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานแก้ไขสำนักงาน								
	CH-1 แก้ไขผนังเพดานสำหรับผอ.	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00		-	11,000.00	บ.เมอริสเฟร์(ประเทศไทย)
	CH-2 แก้ไขผนังเพดานสำหรับพนักงาน (ระดับหัวหน้าขึ้นไป)	6.00	ชุด	5,200.00	31,200.00		-	31,200.00	หรือ บ.แพรคติก้า จำกัด
	CH-3 แก้ไขผนังเพดานสำหรับพนักงาน	29.00	ชุด	4,900.00	142,100.00		-	142,100.00	หรือ บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศเฟอร์
	CH-4EX แก้ไขพักคอย (จองเดิม)	-	ชุด	-	-		-	-	หรือเทียบเท่า
	รวมงานแก้ไขสำนักงาน				184,300.00		-	184,300.00	

ประมาณราคา ค่าครุภัณฑ์งานระบบ

แบบ ป.ร. 5 (ข)

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานครุภัณฑ์								
1.1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
1.1	ไฟฉุกเฉินชนิดติดฝ้า	1	ชุด	2,803.74	2,803.74		-	2,803.74	LD-115 Dynoหรือเทียบเท่า
1.2	ACCESS CONTROL แบบสแกนนิ้วมือ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	รุ่น ZKF18 หรือเทียบเท่า
1.3	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยNON-C.F.C. ถึงเขียว ขนาด 10 ปอนด์		ชุด	2,650.00	-		-	-	
1.4	ระบบคอมพิวเตอร์								
	- RACK 19" 42U	1	ชุด	16,610.00	16,610.00		-	16,610.00	
	รวม				34,413.74		-	34,413.74	
2	งานระบบปรับอากาศ								
	รวม				-		-	-	
					34,413.74		-	34,413.74	