


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการงานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นโครงสร้างสะพานเหล็กหุ้มด้วยอะลูมิเนียมคอมโพสิตและหลังคาคลุมเป็น
กระจกลามิเนตโครงสร้างอะลูมิเนียมยื่นออกจากโครงสร้างอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 10,908,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.6
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 ปร.4 (พ)
 - 6.4 ปร.4
7. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายธราวัฒน์ กวิหาญกิตติชัย  ประธานกรรมการ
สถาปนิกอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 7.2 นายฤทธิไกร สายวรรณะ  กรรมการ
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 7.3 นายโชคอำนวย บรรพบุตร  กรรมการและเลขานุการ
วิศวกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


☐	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	บริษัทเจดีดี อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐	แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	จำนวน แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	10,451,248.72	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	456,954.20	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	10,908,202.92	
	ราคากลาง	10,908,000.00	
	ราคากลาง (สิบล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 652 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 16,730 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธราวัฒน์ กวิหาญกิตติชัย) สถาปนิกอาวุโส (วันที่ 28.6.62)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ) สถาปนิก (วันที่ 28.6.62)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายโชคอำนาจ บรรพบุตร) วิศวกร (วันที่ 28.6.62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ☐ กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้าอาคาร 2
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ บริษัทเจดีอี อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน แผ่น
- ☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	8,051,189.21	1.2981	10,451,248.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor E				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			10,451,248.72	
	สลิปด้านสีเส้นห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธรรวัฒน์ กวิหาญกิตติชัย) สถาปนิกอาวุโส (วันที่ 28.6.62)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ) สถาปนิก (วันที่ 28.6.62)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายโชคอำนวย บรรพบุตร) วิศวกร (วันที่ 28.6.62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐ กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้าอาคาร 2		
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	บริษัทเจดีอี อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		
☐ แบบเลขที่			
☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน		
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562		หน่วย : บาท

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

1.การใช้จ่ายรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีพนักงาน และลูกค้า เข้า-ออกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องกั้นพื้นที่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเสขวัสดุที่รื้อถอน และวัสดุตกหล่นขณะก่อสร้าง

2.ค่าเครื่องจักร

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงสร้างสะพานทางเชื่อมและหลังคาบางส่วนเป็นเหล็กและมีน้ำหนักมาก จึงจำเป็นต้องใช้โมบายด์เครนในการทำงาน และใช้ในการยกเสขวัสดุลงจากที่สูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	รวม
1	รั้วชั่วคราวเพื่อกั้นเขตก่อสร้าง สูง 3 เมตร	190.00	เมตร	Mesh Sheet + โครง+Support+ค่าแรง ติดตั้ง และรื้อถอน = 448 บาท/ ตรม	255,360.00
2	ค่าเครื่องจักร	20.00	วัน	ค่าเช่าเครน 25 ตัน ค่าเช่า วันละ 8,000 บาท	160000.00
3	นั่งร้านคิด 20 % ของพื้นที่ การทำงานทั้งหมด	130.00	ตร.ม.	ค่าเช่า+ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน=90บาท/ตร.ม	11700.00
	Vax 7%				29894.20
	รวมค่าก่อสร้าง				456,954.20

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธรรวัฒน์ กวีหาญกิตติ์ สถาปนิกอาวุโส

(วันที่ 28.6.62.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฤทธิไกร สายวรรณะ) สถาปนิก

(วันที่ 28.6.62.....)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายโชคอำนวย บรรพบุตร) วิศวกร

(วันที่ 28.6.62.....)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปิดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในซองราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคากลาง ค่างานงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุงฯ : งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปรงานปรับปรุงฯ					
1	งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคาร	รวม	5,997,562.12	2,053,627.09	8,051,189.21	
	พร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้าอาคาร 2					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		5,997,562.12	2,053,627.09	8,051,189.21	

ประมาณราคากลาง ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุงฯ : งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร : หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน					
1.1	งานปรับปรุงพื้นทางเชื่อม1,2		62,590.40	29,776.66	92,367.06	
1.2	งานปรับปรุงโครงหลังคาทางเชื่อม1,2		3,530,408.31	1,276,864.34	4,807,272.65	
1.3	งานหลังคาคลุมทางเดิน		2,305,600.00	611,800.00	2,917,400.00	
1.4	งานสายไฟและดวงโคม		98,963.42	49,369.59	148,333.01	
1.5	งานอื่นๆ		-	85,816.50	85,816.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานสถาปัตยกรรม		5,997,562.12	2,053,627.09	8,051,189.21	

ประมาณราคากลาง ค่างานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคาร

แบบ ปจ. 4

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และรวมค่าแรง	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้นส่วนที่ 1								
	-F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 300 x 600 มม. ผิวมัน	14.38	ตร.ม.	450.00	6,469.47	222.00	3,191.61	9,661.08	รวมทรายปรับระดับ
	-F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม. ผิวด้าน	43.05	ตร.ม.	450.00	19,372.50	222.00	9,557.10	28,929.60	รวมทรายปรับระดับ
	-3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 300 x 600 มม. ผิวมี TEXTURE	6.85	ตร.ม.	450.00	3,080.70	222.00	1,519.81	4,600.51	รวมทรายปรับระดับ
	-GUTTER ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ดัดขนาด 100x600 มม.ตลอดแนว	5.84	ตร.ม.	650.00	3,794.70	222.00	1,296.04	5,090.74	รวมทรายปรับระดับ
	งานพื้นส่วนที่ 2								
	-F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 300 x 600 มม. ผิวมัน	13.28	ตร.ม.	450.00	5,977.13	222.00	2,948.72	8,925.84	รวมทรายปรับระดับ
	-F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม. ผิวด้าน	39.11	ตร.ม.	450.00	17,600.63	222.00	8,682.98	26,283.60	รวมทรายปรับระดับ
	-3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 300 x 600 มม. ผิวมี TEXTURE	6.30	ตร.ม.	450.00	2,835.00	222.00	1,398.60	4,233.60	รวมทรายปรับระดับ
	-GUTTER ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ดัดขนาด 100x600 มม.ตลอดแนว	5.32	เมตร	650.00	3,460.28	222.00	1,181.82	4,642.09	รวมทรายปรับระดับ
	รวมงานข้อที่ 1.1				62,590.40		29,776.66	92,367.06	

ประมาณราคากลาง ค่างานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.2	งานโครงหลังคาทางเชื่อมส่วนที่1								
	-เหล็ก H-Beam 100x100x6x8 mm. พร้อมตัดขึ้นรูป	6,811.20	kg	39.44	268,633.73	14.00	95,356.80	363,990.53	รวมค่าแรงตัดขึ้นรูป
	- ทาสีกันสนิม	231.47	ตร.ม.	30.00	6,944.10	38.00	8,795.86	15,739.96	
	- ทาสีเดียวกับโครงสร้างเดิม	231.47	ตร.ม.	40.00	9,258.80	38.00	8,795.86	18,054.66	
	-ผนัง กรู ALUMINIUM COMPOSITE/VEGA หนา 4 มม.	877.63	ตร.ม.	1,600.00	1,404,208.00	630.00	552,906.90	1,957,114.90	
	พร้อมโครงเหล็ก (อุดด้วยซิลิโคน ชนิดไม่มีกรดสีเทา หรือเทียบเท่า)								
	-ตาข่ายกันนกชนิดพีพี สีเทาใสเคลือบสารป้องกันUV (พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบ)	234.78	ตร.ม.	480.00	112,694.40		-	112,694.40	รวมค่าแรง
	-ช่อง SERVICE (ตามแบบขยาย)	8.00	ช่อง	5,000.00	40,000.00		-	40,000.00	รวมค่าแรง
	งานโครงหลังคาทางเชื่อมส่วนที่2								
	-เหล็ก H-Beam 100x100x6x8 mm. พร้อมตัดขึ้นรูป	6,192.00	kg	39.44	244,212.48	14.00	86,688.00	330,900.48	รวมค่าแรงตัดขึ้นรูป
	- ทาสีกันสนิม	209.52	ตร.ม.	30.00	6,285.60	38.00	7,961.76	14,247.36	
	- ทาสีเดียวกับโครงสร้างเดิม	209.52	ตร.ม.	40.00	8,380.80	38.00	7,961.76	16,342.56	
	-ผนัง กรู ALUMINIUM COMPOSITE/VEGA หนา 4 มม.	806.98	ตร.ม.	1,600.00	1,291,168.00	630.00	508,397.40	1,799,565.40	
	พร้อมโครงเหล็ก (อุดด้วยซิลิโคน ชนิดไม่มีกรดสีเทา หรือเทียบเท่า)								
	-ตาข่ายกันนกชนิดพีพี สีเทาใสเคลือบสารป้องกันUV (พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบ)	215.88	ตร.ม.	480.00	103,622.40		-	103,622.40	รวมค่าแรง
	-ช่อง SERVICE (ตามแบบขยาย)	7.00	ช่อง	5,000.00	35,000.00		-	35,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.2				3,530,408.31		1,276,864.34	4,807,272.65	

ประมาณราคากลาง ค่างานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.3	งานหลังคาคลุมทางเดิน								
	- กระงกนิรภัย SUPER HIGH STRENGTH GLASS (SPIDER FITTINGS)	201.0	ตร.ม.	7,400.00	1,487,400.00	1,300.00	261,300.00	1,748,700.00	
	- SUPPORT โครงเหล็กและโครงเคร่า STAINLESS HAIR LINE รับกระงกนิรภัย	201.0	ตร.ม.	3,200.00	643,200.00	1,500.00	301,500.00	944,700.00	
	- ACRYLIC สีขาวทึบ หน้า 10 มม. พร้อม LED STIP LIGHT	70.00	ม.	2,500.00	175,000.00	700.00	49,000.00	224,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.3				2,305,600.00		611,800.00	2,917,400.00	
1.4	งานสายไฟและดวงโคม								
	1.4.1 สายไฟฟ้า IEC -01								
	งานเดินระบบแสงสว่าง (IEC -01 2.5 SQ.mm.)	1,420.00	ม.	8.16	11,587.20	7.00	9,940.00	21,527.20	
	- Fitting & Accessorie (งานแสงสว่าง)	1.00	งาน	1,158.72	1,158.72	347.62	347.62	1,506.34	10% ของราคาวัสดุ
	1.4.2 งานเดินท่อร้อยสาย								
	- งานเดินร้อยสาย IMC 1/2"	325.00	ม.	54.05	17,566.25	26.00	8,450.00	26,016.25	
	- ท่อย่อกันน้ำ 1/2" (Flexible Raintlight)	140	ม.	45.00	6,300.00	11.00	1,540.00	7,840.00	
	- Fitting & Accessorie (งานท่อ IMC&Flexible Conduit 1/2")	1.00	งาน	4,773.25	4,773.25	1,431.98	1,431.98	6,205.23	20% ของราคาวัสดุ
	1.4.3 โคมไฟฟ้า								
	- L3A โคมดาวนไลท์ติดลอย	19.00	ชุด	440.00	8,360.00	115.00	2,185.00	10,545.00	
	- L9 LED STRIP LIGHT (L&E#SLX6120,3000K, 12W/m, 24Vdc/1m)	219.00	ม.	50.00	10,950.00	115.00	25,185.00	36,135.00	
	- SWITCHING POWER SUPPLY MW#LRS -150-24 Vdc @10 m.	12.00	ชุด	850.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- SWITCHING POWER SUPPLY MW#LRS -50-24 Vdc @3 m.	33.00	ชุด	550.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	1.4.4 สวิตช์และตู้ควบคุม								
	- สวิตช์ทางเดียว (รุ่น WEAG 5531 MF หรือเทียบเท่า)	4.00	ชุด	77.00	308.00	-	-	308.00	
	- ฝาอลูมิเนียม 3 ช่อง (รุ่น WN 7503/M8 หรือเทียบเท่า)	2.00	ชุด	95.00	190.00	100.00	200.00	390.00	
	- Lighting Control Panel	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	- สวิตช์แสงแดด PHOTO SWITCH	1.00	ชุด	520.00	520.00	90.00	90.00	610.00	
	รวมงานข้อที่ 1.4				98,963.42		49,369.59	148,333.01	

ประมาณราคากลาง ค่างานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารและหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.5	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อผิวพื้นเดิม	117.11	ตร.ม.	-	-	150.00	17,566.50	17,566.50	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาทางเชื่อมเดิมส่วนที่1พร้อมชนทั้ง	300.00	ตร.ม.	-	-	70.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาทางเชื่อมเดิมส่วนที่2พร้อมชนทั้ง	275.00	ตร.ม.			70.00	19,250.00	19,250.00	
	- งานซ่อมแซมทาสีโครงสร้างเหล็กเดิม สะพานส่วนที่ 1 และ 2	2.00	งาน	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.5				-		85,816.50	85,816.50	
	รวม 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5				5,997,562.12	-	2,053,627.09	8,051,189.21	

