

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงและห้องประชุม บริเวณ ชั้น 16 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร10,104,000.-บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 มี.ค. 2563เป็นเงิน 9,283,000.-บาท

5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระชัย เสนาภักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ 

6.2 นายสิงหา อุษายากุล ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ 

6.3 นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์ ตำแหน่ง ช่างอาวุโส
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ 

6.4 นายชานนทร์ ชนะคุณ ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ 

6.5 นางสาววิณา ศรีแก้ว ตำแหน่ง สถาปนิก
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานปรับปรุง

โครงการ

งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง

และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

แบบสรุปราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	6,137,645.72	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,538,559.83	x
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	8,676,205.55	
	VAT 7%	607,334.39	
	รวมราคาทั้งสิ้น		
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	9,283,539.94	
	ราคากลาง	9,283,000.00	
	ราคากลาง		
	เก้าอี้สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน		


☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย เสนาภักดี) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย (วันที่ 13 มี.ค. 63)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 12 มี.ค. 63)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 11 มี.ค. 63)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชานนทร์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 11/3/63)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิณา ศรีแก้ว) สถาปนิก (วันที่ 11/3/63)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปราคากลาง

- ☐ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ		รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		5,201,394.68	
	ค่าดำเนินการและกำไร	18%	936,251.04	
	รวมราคา		6,137,645.72	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตย์กรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานปรับปรุง					
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	รวม	3,784,762.38	140,328.17	3,925,090.55	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม	925,750.83	252,807.49	1,178,558.33	
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม	51,591.00	46,154.80	97,745.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		4,762,104.21	439,290.46	5,201,394.68	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	FL-1 พื้นกระเบื้อง PVC ลายไม้ สี Washy Oak ทนทาน 5 มม. (Thickness-Wear Layers 0.55 mm.)	510.00	ตร.ม.	760.00	387,600.00	80.00	40,800.00	428,400.00	
	FL-2 พรมแผ่น รุ่น SL910 7831-005-000 Nickel 50x50 ซม. # Interface หรือเทียบเท่า	120.00	ตร.ม.	1,400.00	168,000.00	60.00	7,200.00	175,200.00	
	FL-A เส้น STAINLESS HAIRLINE คั่น ขนาด 0.01x0.01 ม. งานระหว่งพื้นผิวที่ต่างวัสดุกัน	40.00	ม.	300.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.1				567,600.00		48,000.00	615,600.00	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-1 ฝ้าเพดานยิบยิมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	383.00	ตร.ม.	173.00	66,259.00	75.00	28,725.00	94,984.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	383.00	ตร.ม.	42.00	16,086.00	30.00	11,490.00	27,576.00	
	CL-1A ป้ายกระดึบแนวรางน้ำ	40.00	ม.	161.00	6,440.00	-	-	6,440.00	
	CL-2 ฝ้าเพดานกรุ MDF ทน 9 มม. ฉาบเรียบ ปิดทับสแลนอลายไม้ L1	146.00	ม.	1,752.00	255,792.00	-	-	255,792.00	รวมค่าแรง
	CL-3 ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมยิมบอร์ด ขนาด 12.5x300x1200 มม. พร้อมโครงเคร่าที่ปรับระบบเดร็ก	78.00	ม.	2,195.00	171,210.00	52.00	4,056.00	175,266.00	
	CL-4 ฝ้าเพดานหลิวซ้อนไฟ	98.00	ม.	153.00	14,994.00	-	-	14,994.00	
	ช่อง SERVICE สำหรับรู ขนาด 60x60 ซม.	18.00	ชุด	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.2				575,781.00		44,271.00	620,052.00	
1.3	งานผนัง								
	W-1 ผนังอาคารเดิม เตรียมพื้นผิวสำหรับกรุผนัง (ตามระบุไว้ในแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	W-1A ผนัง+หน้าต่างเดิมซ่อมแซมทำความสะอาดให้ใช้งานได้ หน้าบานปิดผิวสีเมเนด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	W-2 ผนังโครง Metal Stud. ทรายข้าง C74 และ U76 กรุ MDF 9 มม. ด้านเดียว สูงชนท้องฝ้าเพดาน	241.00	ตร.ม.	267.00	64,347.00	-	-	64,347.00	รวมค่าแรง
	W-2A ผนังโครง Metal Stud. ทรายข้าง C74 และ U76 กรุ MDF 9 มม. สองด้าน สูงชนท้องฝ้าเพดาน	146.00	ตร.ม.	410.00	59,860.00	-	-	59,860.00	รวมค่าแรง
	W-3 ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) ทน 12 มม. วงกบอลูมิเนียมสีมาตรฐาน : MULLION 100.02	18.80	ตร.ม.	2,009.00	37,769.20	-	-	37,769.20	
	: GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06								
	W-9 ผนังเลื่อนกันห้องเก็บเสียง MDF 16 มม. ทน 100 มม. (ขนาด 9.10 x 2.50 ม.)	1.00	ชุด	233,250.00	233,250.00	30,000.00	30,000.00	263,250.00	
	WS-1 ครัวอลูมิเนียมตกแต่งผนังตัว U แบบมีปีก CODE : AW05 สีเงินเงา ขนาด 0.5 ซม.	14.00	ม.	72.00	1,008.00	45.00	630.00	1,638.00	
	WS-2 ครัวอลูมิเนียมตกแต่งผนังตัว U แบบมีปีก CODE : AW05 สี Pink Gold ขนาด 0.5 ซม.	125.00	ม.	125.00	15,625.00	45.00	5,625.00	21,250.00	
	SK-1 บัวพื้นอลูมิเนียม สี Stainless Hairline สูง 2 นิ้ว #ALLOY หรือเทียบเท่า	45.00	ม.	138.00	6,210.00	45.00	2,025.00	8,235.00	
	SK-2 บัวพื้นอลูมิเนียม สี Pink Gold สูง 2 นิ้ว # ALLOY หรือเทียบเท่า	171.00	ม.	312.00	53,352.00	45.00	7,695.00	61,047.00	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.4	L-1 ผังกรุลาไม้เนื้อลายไม้ ๖.วันร่อง 2 มม. (ตามระบุไว้ในแบบ) (ห้องผู้บริหาร,ห้องประชุม)	177.00	ตร.ม.	702.00	124,254.00	-	-	124,254.00	รวมค่าแรง
	L-2 ผังกรุลามิโนเนื้อลายไม้ (หลังโต๊ะทำงานเลขาฯ, Waiting Area)	49.00	ตร.ม.	702.00	34,398.00	-	-	34,398.00	รวมค่าแรง
	L-5 ผังกรุลามิโนเนื้อลายไม้ (ห้องผู้บริหาร)	172.00	ตร.ม.	656.00	112,832.00	-	-	112,832.00	รวมค่าแรง
	GL-1 กระเบื้องสี CM-008 / 5มม.	1.13	ตร.ม.	2,045.00	2,310.85	409.00	462.17	2,773.02	
	PT-1 ผังทาสี (ภายในอาคาร)	54.00	ตร.ม.	51.00	2,754.00	30.00	1,620.00	4,374.00	รวมค่าแรง
	- ผัง (Built-in) หลับช่องไฟ	25.30	ม.	153.00	3,870.90	-	-	3,870.90	
	รวมงานข้อที่ 1.3				751,840.95		48,057.17	799,898.12	
	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง								
	B-1-1 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	3.02	ม.	16,613.00	50,171.26	-	-	50,171.26	รวมค่าแรง
	B-1-2 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	6.15	ม.	16,613.00	102,169.95	-	-	102,169.95	รวมค่าแรง
	B-1-3 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	7.65	ม.	16,613.00	127,089.45	-	-	127,089.45	รวมค่าแรง
	B-1-4 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	8.15	ม.	16,613.00	135,395.95	-	-	135,395.95	รวมค่าแรง
	B-1-5 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	9.47	ม.	16,613.00	157,325.11	-	-	157,325.11	รวมค่าแรง
	B-1-6 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	3.82	ม.	16,613.00	63,461.66	-	-	63,461.66	รวมค่าแรง
	B-1-7 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	7.20	ม.	16,613.00	119,613.60	-	-	119,613.60	รวมค่าแรง
	B-1-8 ตู้สูงเก็บเอกสารมุมโค้ง	7.20	ม.	16,613.00	119,613.60	-	-	119,613.60	รวมค่าแรง
	B-2 ตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะทำงานเลขา	10.80	ม.	16,613.00	179,420.40	-	-	179,420.40	รวมค่าแรง
	B-3 PARTITION หน้าโต๊ะทำงานเลขา	9.00	ชุด	14,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	รวมค่าแรง
	B-4 กระดานไวท์บอร์ด กรุกระจกเคลือบสีลึกลับโค้ท (Color Kote) สี London Fog CK-GY2	1.95	ม.	8,881.00	17,317.95	-	-	17,317.95	
	B-5 BACKDROP ทางเข้า ขนาด 2.40x2.50 ม. (ช่องไฟ LED โลโก้ธนาคาร) (ผนังกระจกสีเทาทอง)	10.50	ตร.ม.	6,811.00	71,515.50	-	-	71,515.50	รวมค่าแรง
1.5	รวมงานข้อที่ 1.4				1,269,094.43		-	1,269,094.43	
	งานประติมากรรม								
	D-1 ประติมากรรมเปิดคู่ กระเบื้องเคลือบสีเทา (2.00 x 2.30 ม.)	2.00	ชุด	60,576.00	121,152.00		-	121,152.00	ทุกรายการ
	D-1A ประติมากรรมเปิดเดี่ยว กระเบื้องเคลือบสีเทา (1.00 x 2.30 ม.)	3.00	ชุด	30,288.00	90,864.00		-	90,864.00	ทุกรายการ
	D-2 ประติมากรรมเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 ม. (ห้องผู้บริหาร)	6.00	ชุด	28,545.00	171,270.00		-	171,270.00	รวมค่าแรง
	D-3 ประติมากรรมเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 ม. (ห้องเก็บของ)	1.00	ชุด	13,090.00	13,090.00		-	13,090.00	รวมค่าแรง
	D-X ประติมากรรมเปิดคู่ (ของเดิมซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี ทำสีพ่น)	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00		-	4,000.00	รวมค่าแรง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	รวมงานข้อที่ 1.5				400,376.00		-	400,376.00		
1.6	งานฝ้า									
	CU-1 ฝ้าฉาบ ใบน้ำเป็น POLYESTER และ PVC ชนิดแสงผ่านไม่ได้	83.70	ตร.ม.	1,400.00	124,180.00		-	124,180.00		
	รวมงานข้อที่ 1.6				124,180.00		-	124,180.00		
1.7	งานสุขภัณฑ์									
		-	ชุด		-		-	-		
	รวมงานข้อที่ 1.7				-		-	-		
1.8	งานอื่น ๆ									
	- งานซ่อมแซมประตูบานเลื่อนกรุลามิเนต รหัส EWW 2542T #EDL หรือเทียบเท่า (ได้หน้าต่างกระจก)	30.00	ม.	2,053.00	61,590.00		-	61,590.00		
	- งานติดตั้งก๊วยเจ MATER บ.สุกัลไทย ประตูทางเข้า	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00		
	- งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง	600.00	ตร.ม.	55.00	33,000.00		-	33,000.00	รวมค่าแรง	
	รวมงานข้อที่ 1.9				95,890.00		-	95,890.00		
					3,784,762.38	140,328.17		3,925,090.55		

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Panelboard & CB)		104,675.00	27,050.00	131,725.00	
2.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		81,923.03	63,580.26	145,503.29	
2.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		48,455.20	40,119.76	88,574.96	
2.4	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		50,927.00	12,915.00	63,842.00	
2.5	โคมไฟฟ้า (Luminaire)		378,870.00	40,810.00	419,680.00	
2.6	ป้ายบอกทางหนีไฟและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ		186,595.69	7,173.15	193,768.84	
2.7	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		64,544.90	49,592.55	114,137.45	
2.8	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(FIRE ALARM SYSTEM) & ระบบเสียงประกาศฉุกเฉิน		6,521.21	9,217.69	15,738.90	
2.9	ระบบเสียงประกาศ		1,679.80	2,199.08	3,878.88	
2.10	งานอื่นๆ		1,559.00	150.00	1,709.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		925,750.83	252,807.49	1,178,558.33	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	แบบติดตั้งและเชื่อมต่อระบบบอร์ด (Panelboard & CB)								
2.1.1	Main CB Panelboard (3Ø, 4 Wires)								
	- 100A 24 OCT. (16UPB1-4)	4	ชุด	9,800.00	39,200.00	2,940.00	11,760.00	50,960.00	รวมค่า Wiring ภายในตู้
	- 100A 12 OCT. (16EDB1-4)	4	ชุด	7,700.00	30,800.00	2,310.00	9,240.00	40,040.00	รวมค่า Wiring ภายในตู้
2.1.2	MAIN CIRCUIT BREAKER (MCCB)								
	- 3P 20A (16EDB1-4)	4	ชุด	5,800.00	23,200.00	110.00	440.00	23,640.00	
2.1.3	CB (Miniature), IC $\geq$ 5 kA								
	- 1P 20A IC = 6 kA	51	ชุด	225.00	11,475.00	110.00	5,610.00	17,085.00	
	รวมงานข้อ 2.1				104,675.00		27,050.00	131,725.00	
2.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.2.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 mm ²	2,178	ม.	8.16	17,772.48	7.00	15,246.00	33,018.48	
	- 4 mm ²	4,610	ม.	12.30	56,703.00	10.00	46,100.00	102,803.00	
2.2.2	Fitting & Accessorie	1	กวม	7,447.55	7,447.55	2,234.26	2,234.26	9,681.81	10% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 2.2				81,923.03		63,580.26	145,503.29	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.3.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	1,366	ม.	25.49	34,819.34	22.00	30,052.00	64,871.34	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, เกอียท์กัท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	6,963.87	6,963.86	2,089.16	2,089.16	9,053.02	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.3.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 12"	695	ม.	8.00	5,560.00	11.00	7,645.00	13,205.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, เกอียท์กัท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,112.00	1,112.00	333.60	333.60	1,445.60	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.3				48,455.20		40,119.76	88,574.96	
2.4	สวิตช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
2.4.1	สวิตช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 2 ฟัง	4	ชุด	48.00	192.00	90.00	360.00	552.00	Switch Box 2 ฟัง
	- Switch Box 3 ฟัง	7	ชุด	48.00	336.00	100.00	700.00	1,036.00	Switch Box 3 ฟัง
	- Switch Box 4 ฟัง	4	ชุด	102.00	408.00	115.00	460.00	868.00	Switch Box 4 ฟัง
	- Switch Box 6 ฟัง	2	ชุด	102.00	204.00	130.00	260.00	464.00	Switch Box 6 ฟัง
	- 16A 250V, Single Pole Switch	56	ชุด	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว POPUP	33	ชุด	172.00	5,676.00	90.00	2,970.00	8,646.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว POPUP	11	ชุด	1,610.00	17,710.00	265.00	2,915.00	20,625.00	E227F_ABE + F1426UEST2M หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว POPUP (UPS)	15	ชุด	315.00	4,725.00	90.00	1,350.00	6,075.00	
	- 16A 250V, Single Outlet	12	ชุด	1,585.00	19,020.00	265.00	3,180.00	22,200.00	E227F_ABE + F1426UESM หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Single Outlet	8	ชุด	122.00	976.00	90.00	720.00	1,696.00	
	รวมงานข้อ 2.4				50,927.00		12,915.00	63,842.00	
2.5	โคมไฟ (Luminaire)								
2.5.1	L1 โคมไฟ Down Light สดร้อนแสง (L&E/EDC155V-E27)	46	ชุด	670.00	30,820.00	115.00	5,290.00	36,110.00	L&E หรือเทียบเท่า
	หรือ LED LUMAX (ECOBULB 8W/COOLWHITE) Diffuser : Prismatic glass								
2.5.2	L2A โคมไฟ Down Light สดร้อนแสง หรือ LED 2x8W ครอบสีฟ้า	34	ชุด	990.00	33,660.00	115.00	3,910.00	37,570.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.5.3	L5F โคมไฟ Down Light สดร้อนแสง หรือ LED 2x8W ครอบสีฟ้า	48	ชุด	2,090.00	100,320.00	150.00	7,200.00	107,520.00	L&E หรือเทียบเท่า
	หรือ LED (L&E/LED-T8-2100 LM/840) 18W								
2.5.4	L7A โคมไฟ Down Light สดร้อนแสง หรือ LED 2x8W ครอบสีฟ้า	34	ชุด	530.00	18,020.00	115.00	3,910.00	21,930.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.5.5	L9A LED RIBBON (L&E/SLX6120.3000K, 12W/m, 24Vdc/1m)	105	ม.	410.00	43,050.00	115.00	12,075.00	55,125.00	L&E หรือเทียบเท่า
	หรือ Aluminum (L&E/SLX6120.3000K/8x19x1000mm)								
	- Switch Power Supply (MW#LRS-50-24Vdc) ใช้ได้ 3 m	1	ชุด	550.00	550.00	115.00	115.00	665.00	L&E หรือเทียบเท่า
	- Switch Power Supply (MW#LRS-100-24Vdc) ใช้ได้ 6 m	19	ชุด	750.00	14,250.00	115.00	2,185.00	16,435.00	L&E หรือเทียบเท่า
	- Switch Power Supply (MW#LRS-150-24Vdc) ใช้ได้ 10 m	5	ชุด	850.00	4,250.00	115.00	575.00	4,825.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.5.6	L11 โคมไฟ Pendant Luminaire PS640-160	36	ชุด	3,500.00	126,000.00	150.00	5,400.00	131,400.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.5.7	โคมไฟ Pendant Luminaire PS640-160	1	ชุด	7,950.00	7,950.00	150.00	150.00	8,100.00	L&E หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 2.5				378,870.00		40,810.00	419,680.00	

ประมาณราคา ดำเนินระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

คำนวณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2.6	นิยามของงานระบบไฟฟ้าและระบบดับเพลิง								
2.6.1	ป้ายไฟฉุกเฉินบอกเส้นทางหนีไฟ สองด้าน	2	ชุด	1,860.00	3,720.00	115.00	230.00	3,950.00	Sunny SLS2-10LED/D(8) หรือเทียบเท่า
2.6.2	ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง	6	ชุด	-	-	310.00	1,860.00	1,860.00	Dyno LD-115 หรือเทียบเท่า
	- 2.5 มม ²	107	ม.	8.16	873.12	7.00	749.00	1,622.12	
	- 4 มม ²	214	ม.	12.30	2,632.20	10.00	2,140.00	4,772.20	
2.6.3	Firing & Accessorie	1	งาน	350.53	350.53	105.16	105.16	455.69	10% ของราคาวัสดุ
2.6.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	80	ม.	25.49	2,039.20	22.00	1,760.00	3,799.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	407.84	407.84	122.35	122.35	530.19	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.6.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	18	ม.	8.00	144.00	11.00	198.00	342.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	28.80	28.80	8.64	8.64	37.44	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.6.6	ระบบดับเพลิง								
	- หัวฉีดน้ำ SPRINKLER และเปลี่ยนหัวสเปกตรัมใหม่ พร้อมทดสอบระบบ	72	ชุด	2,450.00	176,400.00			176,400.00	ราคาตามคำแนะนำในการ
2.7	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.7.1	เคเบิลใยแก้ว (R45 Cat. 5E Modular Jack)	20	ชุด	304.00	6,080.00	110.00	2,200.00	8,280.00	Panasonic หรือเทียบเท่า
2.7.2	เคเบิลใยแก้ว (DUPLEX/R45 Cat. 5E Modular Jack) POPUP ใช้ร่วมกับเคเบิลรับ UPS ในห้องประชุม	12	ชุด	310.00	3,720.00	285.00	3,180.00	6,900.00	Schneider F50RBM
2.7.3	UTP Cat. 5E Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports พร้อมตัวเมีย CAT 5E	2	ชุด	3,862.00	7,724.00	1,158.60	2,317.20	10,041.20	APM หรือเทียบเท่า
2.7.4	ค่า Test สาย UTP Cat. 5E พร้อมรายงาน	32	ชุด	-	-	200.00	6,400.00	6,400.00	
2.7.5	Patch Cords CAT5E RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร	64	ชุด	60.00	3,840.00	10.00	640.00	4,480.00	สีฟ้า 32 ชุด สีขาว 32 ชุด
2.7.6	UTP								
	- UTP Cat. 5E 4 Pairs	1,587	ม.	10.79	16,907.93	10.00	15,870.00	32,577.93	LINK, AMP หรือเทียบเท่า
	- Firing & Accessorie	1	งาน	1,890.79	1,890.79	507.24	507.24	2,198.03	10% ของราคาวัสดุ
2.7.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	695	ม.	25.49	17,715.55	22.00	15,290.00	33,005.55	
	- 20 มม.	62	ม.	36.80	2,281.60	24.00	1,488.00	3,769.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3,999.43	3,999.43	1,199.83	1,199.83	5,199.26	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.7.8	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	61	ม.	8.00	488.00	11.00	671.00	1,159.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	97.60	97.60	29.28	29.28	126.88	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.7				64,544.90		49,592.55	114,137.45	

ประมาณราคา สำนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่รับทราบ : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

คำนวณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.8	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบเสียงประกาศฉุกเฉินแบบชนิด								
2.8.1	Heat Detector	18	ชุด	-	-	115.00	2,070.00	2,070.00	ของเดิมชำรุดใหม่
2.8.2	Heat Detector (NEW)	1	ชุด	580.00	580.00	115.00	115.00	695.00	
2.8.3	ติดตั้งโพรเซสเซอร์ประกาศฉุกเฉิน (เข้าตำแหน่งสัญญาณ)	4	ชุด	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	รวมค่าของและค่าแรง
2.8.4	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- THW 1.5 มม ²	431	ม.	5.51	2,374.81	5.00	2,155.00	4,529.81	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	237.48	237.48	71.24	71.24	308.73	10% ของราคารวม
2.8.5	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	90	ม.	25.49	2,294.10	22.00	1,980.00	4,274.10	
	- อุปกรณ์ร้อยสาย, ข้อต่อ, เกสของท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	458.82	458.82	137.65	137.65	596.47	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.8.6	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	60	ม.	8.00	480.00	11.00	660.00	1,140.00	
	- อุปกรณ์ร้อยสาย, ข้อต่อ, เกสของท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	96.00	96.00	28.80	28.80	124.80	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.8				6,521.21		9,217.69	15,738.90	
2.9	ระบบเสียงประกาศ								
2.9.1	ลำโพงเตือนตามสาย 15w ขนาด 8"	9	ชุด	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	ของเดิมชำรุดใหม่
2.9.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- Speaker 2C, 16 AWG	44	ม.	18.10	796.40	10.00	440.00	1,236.40	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	79.64	79.64	23.89	23.89	103.53	10% ของราคารวม
2.9.3	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	20	ม.	25.49	509.80	22.00	440.00	949.80	
	- อุปกรณ์ร้อยสาย, ข้อต่อ, เกสของท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	101.96	101.96	30.59	30.59	132.55	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.9.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	20	ม.	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	- อุปกรณ์ร้อยสาย, ข้อต่อ, เกสของท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	32.00	32.00	9.60	9.60	41.60	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.9				1,679.80		2,199.08	3,878.88	
2.10	รวมอื่นๆ								
2.10.1	เสาแขวน TV ติดแผ่น รองกับขนาดจอ 86" แบบปรับองศาได้	1	ชุด	1,559.00	1,559.00	150.00	150.00	1,709.00	
	รวมงานข้อ 2.10				1,559.00		150.00	1,709.00	
					925,750.83		252,807.49	1,178,558.33	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน								
3.1.1	ล้างทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น (AHU)	4	ชุด			2,000.00	8,000.00	8,000.00	
3.1.2	(Split-Type Air-Conditioning Unit) Ceiling Type								
	- 60,000BTU	1	ชุด	-		1,500.00	1,500.00	1,500.00	งานรื้อถอน 50% ของค่าติดตั้ง
	- 48,000BTU	3	ชุด	-		1,200.00	3,600.00	3,600.00	งานรื้อถอน 50% ของค่าติดตั้ง
	- 36,000BTU	5	ชุด	-		1,000.00	5,000.00	5,000.00	งานรื้อถอน 50% ของค่าติดตั้ง
	- 30,000BTU	6	ชุด	-		750.00	4,500.00	4,500.00	งานรื้อถอน 50% ของค่าติดตั้ง
	รวมงานข้อ 3.1						22,600.00	22,600.00	
3.2	ระบบท่อลม (Duct Work)								
3.2.1	ท่อลมอ่อน (Flexible Round Duct) รั้วฉนวนใยแก้ว								
	- $\varnothing_{12}$ "	80	ม.	176.00	14,080.00	60.00	4,800.00	18,880.00	
3.2.2	Hanger & Support	1	รวม	2,816.00	2,816.00	844.80	844.80	3,660.80	20% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.2				16,896.00		5,644.80	22,540.80	
3.3	หน้าปกกลม (Air Diffuser, Grille & Register)								
3.3.1	Supply Air Grille (ชนิด Ceiling Air Grille)								
	- 12" x 12" W/VD	21	ชุด	760.00	15,960.00	550.00	11,550.00	27,510.00	
3.3.2	Linear Slot Diffuser								
	- 2 X 3/4" w/1.2m Long W/VD	6	ชุด	1,350.00	8,100.00	260.00	1,560.00	9,660.00	
	- 2 X 3/4" w/1.2 m Long (ของเดิมถอดทำลายแล้วใส่พร้อมติดตั้งใหม่)	10	ชุด			260.00	2,600.00	2,600.00	
3.3.3	Return Air Grille								
	- 18" x 18"	2	ชุด	705.00	1,410.00	200.00	400.00	1,810.00	
	- 20" x 20"	3	ชุด	875.00	2,625.00	200.00	600.00	3,225.00	
	- 12" x 48"	6	ชุด	1,100.00	6,600.00	200.00	1,200.00	7,800.00	
	รวมงานข้อ 3.3				34,695.00		17,910.00	52,605.00	
					51,591.00		46,154.80	97,745.80	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายในและป้ายภายนอก	32,880.00	✓
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1,517,863.00	✓
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	643,200.00	✓
4	งานครุภัณฑ์งานระบบประกอบอาคาร	344,616.83	✓
	รวมราคา	2,538,559.83	

ประมาณราคา ค่างานระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	PN-1 LOGO ริมนั้นเซ ซ่อนไฟ ด้านหลัง (แสงไฟออกตาม LOGO)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ป้ายบอกห้อง แบบอะคริลิก ขนาด 10x35 ซม.								
	-RN-1 ห้องประชุม	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	ป้ายบอกห้อง แบบสแตนเลส ขนาด 10x40 ซม.								
	-RN-2 ห้องผู้บริหาร	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	S- Sticker ผ้า 3 M	7.60	ตร.ม.	1,300.00	9,880.00	-	-	9,880.00	
	- SS- Sticker Sign (ประตูทางเข้า)	6.00	ม.	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวมงาน				32,880.00		-	32,880.00	

ประมาณราคา ค่างานปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน)
 สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2
 ค่าความยากกลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
	F-1 โต๊ะทำงาน (ห้องผู้บริหาร)	6	ชุด	53,200.00	319,200.00		-	319,200.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-1-1 ตู้ลิ้นชักโต๊ะทำงาน (ห้องผู้บริหาร)	6	ชุด	43,360.00	260,160.00		-	260,160.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-2 โต๊ะทำงาน (เลขาฯ) (0.70x1.40m.)	9	ชุด	24,640.00	221,760.00		-	221,760.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-2-1 ตู้ลิ้นชักโต๊ะทำงาน (เลขาฯ) (1.80x1.20m.)	3	ชุด	16,000.00	48,000.00		-	48,000.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-3 โต๊ะกลาง (ห้องผู้บริหาร)	6	ชุด	9,500.00	57,000.00		-	57,000.00	NICHE หรือเทียบเท่า
	F-3-1 โซฟา (ห้องผู้บริหาร)	6	ชุด	19,240.00	115,440.00		-	115,440.00	Practika หรือเทียบเท่า
	F-3-2 อาร์มแชร์รับแขก (ห้องผู้บริหาร)	12	ชุด	6,880.00	82,560.00		-	82,560.00	Practika หรือเทียบเท่า
	F-4 โต๊ะกลาง (Waiting Area)	1	ชุด	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00	NICHE หรือเทียบเท่า
	F-4-1 โซฟา (Waiting Area)	1	ชุด	23,960.00	23,960.00		-	23,960.00	Practika หรือเทียบเท่า
	F-4-2 อาร์มแชร์รับแขก (Waiting Area)	2	ชุด	9,400.00	18,800.00		-	18,800.00	NICHE หรือเทียบเท่า
	F-5 พรมปูพื้น (Waiting Area)	5	ตร.ม.	2,023.00	10,115.00		-	10,115.00	TAIPING หรือเทียบเท่า
	F-6 โต๊ะข้าง (Waiting Area)	2	ชุด	3,900.00	7,800.00		-	7,800.00	SB Furniture หรือเทียบเท่า
	F-7 โต๊ะประชุมบอร์ดหัวเริ่มโต๊ะต่อ+ปลั๊ก (1.70x0.70x74.5)	1	ชุด	20,784.00	20,784.00		-	20,784.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-7-1 โต๊ะประชุมบอร์ดหัวต่อกลางโต๊ะต่อ+ปลั๊ก (1.60x0.70x74.5)	4	ชุด	20,120.00	80,480.00		-	80,480.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-7-2 โต๊ะประชุมบอร์ดหัวต่อปลายโต๊ะต่อ+ปลั๊ก (1.70x0.70x74.5)	5	ชุด	25,056.00	125,280.00		-	125,280.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-8 โต๊ะประชุมบอร์ดหัวต่อกลางโต๊ะต่อ+ปลั๊ก (0.80x0.70x74.5)	1	ชุด	13,056.00	13,056.00		-	13,056.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-8-1 โต๊ะประชุมบอร์ดหัวต่อมุมโค้งขวาเพิ่มเติม (0.75x0.70x74.5)	1	ชุด	13,584.00	13,584.00		-	13,584.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-8-2 โต๊ะประชุมบอร์ดหัวต่อมุมโค้งซ้ายเพิ่มเติม (0.75x0.70x74.5)	1	ชุด	13,584.00	13,584.00		-	13,584.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	F-9 ตู้บานเปิดพร้อมต้นไม้เทียมหลังตู้	3	ชุด	25,600.00	76,800.00		-	76,800.00	Modernform หรือเทียบเท่า
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				1,517,863.00		-	1,517,863.00	

ประมาณราคา ค่างานก่อสร้างสำนักงาน

สถานที่ที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานก่อสร้างสำนักงาน								
	CH-1 เก้าอี้ทำงาน (ผู้บริหาร)	6.00	ชุด	19,360.00	116,160.00		-	116,160.00	Modern Form หรือเทียบเท่า
	CH-1-1 เก้าอี้รับแขก (ผู้บริหาร)	12.00	ชุด	16,560.00	198,720.00		-	198,720.00	Modern Form หรือเทียบเท่า
	CH-2 เก้าอี้ทำงาน (เลขานุ)	9.00	ชุด	5,280.00	47,520.00		-	47,520.00	Modern Form หรือเทียบเท่า
	CH-3 เก้าอี้ (ห้องประชุม)	54.00	ชุด	5,200.00	280,800.00		-	280,800.00	PERFECT, PRACTIKA, MERRYFAIR หรือเทียบเท่า
	รวมงานก่อสร้างสำนักงาน				643,200.00		-	643,200.00	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

สถานที่ที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปหมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		344,616.83	-	344,616.83	
	รวมค่างานต้นทุระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก		344,616.83	-	344,616.83	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง และห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 2

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
1.1	- TV LED 86" รหัส 86UM7500PTA	1	ชุด	102,794.39	102,794.39			102,794.39	LG หรือเทียบเท่า
1.2	- INTERACTIVE WHITEBOARD 55" รหัส D5520	1	ชุด	225,000.00	225,000.00			225,000.00	Ricoh หรือเทียบเท่า
1.3	ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง	6	ชุด	2,803.74	16,822.44		-	16,822.44	LD-115 Dyno หรือเทียบเท่า
	รวมงาน				344,616.83		-	344,616.83	