




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ทำงานของฝ่ายสอบสวนสืบเชื้อ ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,900,000.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **28 พ.ค. 2562** เป็นเงิน 3,761,000.-บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 1. ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 2. มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสิงหา อุษยากุล ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส ลงชื่อ 
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.2 นายอนุรักษ์ นุมะลิจันทร์ ตำแหน่ง ช่างอาวุโส ลงชื่อ 
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.3 นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสดิษฐ์ ตำแหน่ง สถาปนิก ลงชื่อ 
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.4 นายชานนทร์ ชนะคุณ ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ลงชื่อ 
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.5 นายวรพล เจริญทัศน์ ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง ลงชื่อ 
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

**โครงการ
งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ชั้น 12 อาคาร 2**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน	
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายสอบทานสินเชื่	
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่	
☐ แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	2,442,869.55	
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,279,084.42	
3	หมวดงานครุภัณฑ์งานระบบ	39,376.00	
	รวม	3,761,329.97	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,761,329.97	
	ราคากลาง	3,761,000.00	
	ราคากลาง (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 260 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 14,465 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ STG ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 23 พ.ค. 62)

ลงชื่อ อ.นร. 62. 62. 62 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ์ นุ่มลิ้นจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ รศ. 62 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสสถิตย์) สถาปนิก (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ รศ. 62 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชานนทร์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 21 พ.ค. 62)

ลงชื่อ รศ. 62 กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่ 21 พ.ค. 62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐ กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายสอบทานสินเชื่	
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่	
☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	1,872,791.74	1.3044	2,442,869.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			2,442,869.55	
	สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา ขุขยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 23 พ.ค. 62)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสถิตย์) สถาปนิก (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชานนทร์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 21 พ.ค. 62)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่ 21 พ.ค. 62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในของราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา ดำงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานปรับปรุงฯ					
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	รวม	958,457.49	95,547.25	1,054,004.74	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม	610,490.30	151,832.20	762,322.49	
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม	37,536.34	18,928.16	56,464.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง			1,606,484.13	266,307.61	1,872,791.74	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	FL-EX พื้นกระเบื้องยางเดิมทำความสะอาดพร้อมปูใหม่	200.00	ตร.ม.	-	-	100.00	20,000.00	20,000.00	รวมค่าแรง
	FL-1 พื้นกระเบื้อง PVC. หนารวม 4.7 มม. (Thickness-Wear Layers 0.5 mm)	60.00	ตร.ม.	1,270.00	76,200.00	60.00	3,600.00	79,800.00	
	FL-SL งานเส้นแฉดมขนาด 1 X 1 ซม.	1.70	ม.	300.00	510.00	105.00	178.50	688.50	
	SK-1 บัวพื้น ALUMINIUM สูง 10 ซม.	70.00	ม.	134.00	9,380.00	45.00	3,150.00	12,530.00	
					86,090.00		35,928.50	121,018.50	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. จากยี่ห้อ	17.00	ตร.ม.	173.00	2,941.00	75.00	1,275.00	4,216.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีขาว	17.00	ตร.ม.	42.00	714.00	30.00	1,260.00	1,974.00	
	CL-2 ฝ้าเพดานกรุ MDF หนา 9 มม.								
	- กรุลามิเนตลายไม้ AM 0860UN BLOND AFROMOFIA ของ FORMICA หรือเทียบเท่า	29.00	ตร.ม.	1,725.00	50,025.00	-	0.00	50,025.00	
	CL-3EX ฝ้ายกระดัดแบบวางม่านเดิม ทาสีขาว	7.00	ม.	42.00	294.00	30.00	1,260.00	1,554.00	
	CL-4 ฝ้า T-BAR อะลูมิเนียมบอร์ด ขนาด 0.60 X0.60 ม.	160.00	ตร.ม.	500.00	80,000.00	52.00	8,320.00	88,320.00	
	CL-5 ฝ้า Perforated Gypsumboard 12.5 x 300 x 1200 มม. รุ่น Visona ของ Knauf หรือเทียบเท่า	54.50	ตร.ม.	2,195.00	119,627.50	52.00	2,834.00	122,461.50	
					205,946.50		13,414.00	219,360.50	
1.3	งานผนัง								
	W-0 ผนังกระเบื้องเคลือบ (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด)	54.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,700.00	2,700.00	
	W-1 /W-2 ผนังเสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวก่อนทาสีใหม่)	117.00	ตร.ม.	51.00	5,967.00	30.00	3,510.00	9,477.00	
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน	55.00	ตร.ม.	302.00	16,610.00	130.00	7,150.00	23,760.00	
	W-4 ผนังโครงจกนริย หนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียมสีด้า	2.90	ตร.ม.	2,696.00	7,818.40	215.00	623.50	8,441.90	รวมค่าแรง
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	73.00	ตร.ม.	51.00	3,723.00	30.00	2,190.00	5,913.00	รวมค่าแรง
	WP-1 WALLPAPER	32.25	ตร.ม.	350.00	11,287.50	105.00	3,386.25	14,673.75	
					25,405.90		9,559.75	34,965.65	
1.4	งานเพื่อบรรณหรือติดตั้ง								
	B-1 ตู้เก็บเอกสาร	4.00	ม.	14,307.00	57,228.00	-	-	57,228.00	รวมค่าแรง
	B-1-1 ตู้เก็บเอกสาร	6.57	ม.	14,307.00	93,996.99	-	-	93,996.99	รวมค่าแรง

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร. 4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคารับ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)		26,715.00	8,014.50	34,729.50	
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)		60,895.00	15,140.00	76,035.00	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		55,413.68	38,241.28	93,654.96	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		16,611.07	15,086.55	31,697.62	
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		33,655.00	10,825.00	44,480.00	
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)		242,921.47	13,091.57	256,013.04	
2.7	ป้ายบอกทางหนีไฟและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ		82,190.00	1,801.00	83,991.00	
2.8	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)		1,431.36	835.37	2,266.73	
2.9	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		57,820.31	40,710.47	98,530.77	
2.10	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)		3,639.84	1,582.08	5,221.92	
2.11	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(FIRE ALARM SYSTEM)และระบบเสียงประกาศฉุกเฉิน		21,567.99	4,749.25	26,317.24	
2.12	ระบบเสียงประกาศ		7,629.59	1,755.12	9,384.71	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร			610,490.30	151,832.20	762,322.49	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบ ป.ร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า				38,241.28		93,654.96		
2.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	366	ม.	25.49	9,330.58	22.00	8,052.00	17,382.56	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,866.11	1,866.11	559.83	559.83	2,425.94	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.4.2	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	564	ม.	8.00	4,512.00	11.00	6,204.00	10,716.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	902.40	902.40	270.72	270.72	1,173.12	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.5	สวิทช์และตัวรับ (Switch & Outlet)				15,086.55		31,692.62		
2.5.1	สวิทช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 1 ช่อง	2	ชุด	48.00	96.00	80.00	160.00	256.00	ราคาBox Switch รวมหมักกานและ Wiring
	- Switch Box 2 ช่อง	3	ชุด	48.00	144.00	90.00	270.00	414.00	ราคาBox Switch รวมหมักกานและ Wiring
	- Switch Box 4 ช่อง	1	ชุด	102.00	102.00	115.00	115.00	217.00	ราคาBox Switch รวมหมักกานและ Wiring
	- Switch Box 6 ช่อง	1	ชุด	102.00	102.00	130.00	130.00	232.00	ราคาBox Switch รวมหมักกานและ Wiring
	- 16A 250V, Single Pole	18	ชุด	30.00	540.00	-	-	540.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	53	ชุด	172.00	9,116.00	90.00	4,770.00	13,886.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว POPUP	1	ชุด	2,350.00	2,350.00	265.00	265.00	2,615.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาอุดไม้ใยหิน	43	ชุด	315.00	13,545.00	90.00	3,870.00	17,415.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว POPUP (UPS)	3	ชุด	2,350.00	7,050.00	265.00	795.00	7,845.00	
	- 16A 250V, Single Outlet	5	ชุด	122.00	610.00	90.00	450.00	1,060.00	
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)				38,655.00		10,925.00	49,580.00	
2.6.1	L2A โคมดาวน้ำโสร้ ทรงสี่เหลี่ยม หลอด LED 2x8W กรอบสีดำ	8	ชุด	990.00	7,920.00	115.00	920.00	8,840.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.6.2	L5E โคม Acrylic Diffuser สะท้อนแสงรังสีกระจาย ขนาด 0.6x1.2 ม.พร้อมหลอด LED 2 หลอด	16	ชุด	3,890.00	62,240.00	150.00	2,400.00	64,640.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.6.3	L6E โคม Acrylic Diffuser สะท้อนแสงรังสีกระจาย ขนาด 0.6x0.6 ม.พร้อมหลอด LED 2 หลอด	7	ชุด	3,550.00	24,850.00	150.00	1,050.00	25,900.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.6.4	L7A โคมกล่องเหล็ก (LED-T8/18W/1.2M/DAY LIGHT)	2	ชุด	530.00	1,060.00	115.00	230.00	1,290.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.6.5	L10A (LP/LP/1/OT-xLED-T8) พร้อมสวิตช์กระดุก (L&E#LED-T8-2100 LM/18W/DAY LIGHT)	36	ชุด	2,040.00	73,440.00	115.00	4,140.00	77,580.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.6.6	L11 โคม RPCL300/L-40LED 40W/DAY LIGHT 0.3x1.2ม.	17	ชุด	3,900.00	66,300.00	150.00	2,550.00	68,850.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.6.7	WIRED WAY ขนาด 50x75 มม.หนา 1.00 มม.	48.2	ม.	122.95	5,926.23	30.00	1,446.00	7,372.23	ราคารวมค่าวัสดุและอุปกรณ์

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	- อุปกรณ์ร้อย, ขั้วต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,185.25	1,185.24	355.57	355.57	1,540.81	20% ของงาน Wire Way
รวมงานข้อ 2.6									
2.7	บิ๊บบอกทรงเหล็กไฟและระบบดับเพลิง								
2.7.2	ป้ายไฟฉุกเฉินออกเส้นทางหนีไฟ สอด้าน ติดตั้งแบบฝังฝ้า	2	ชุด	1,860.00	3,720.00	115.00	230.00	3,950.00	Sunny SLS2-10LED/D(B) หรือเทียบเท่า
2.7.3	ไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง	3	ชุด	-	-	310.00	930.00	930.00	LD-115 Dyno หรือเทียบเท่า
2.7.4	ระบบดับเพลิง								
	- ค่าติดตั้งหัว SPRINKLER ย้ายตำแหน่งพร้อมทดสอบระบบ	32	ชุด	2,450.00	78,400.00			78,400.00	ราคารวมค่าแรงดำเนินการ
2.7.5	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยNON-C.F.C ถึงยี่ห้อ ขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	-	-	310.00	620.00	620.00	
	- ขาแขวนถังดับเพลิง	2	ชุด	35.00	70.00	10.50	21.00	91.00	
รวมงานข้อ 2.7									
2.8	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.8.1	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	4	ชุด	209.00	836.00	90.00	360.00	1,196.00	
2.8.2	TIEV								
	- TIEV 0.65 มม.Ø 4 Core	54	ม.	7.70	415.80	6.00	324.00	739.80	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	41.58	41.58	12.47	12.47	54.05	10% ของราคาวัสดุ
2.8.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	2	ม.	25.49	50.98	22.00	44.00	94.98	
	- อุปกรณ์ร้อย, ขั้วต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	10.20	10.20	3.06	3.06	13.25	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.8.4	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	8	ม.	8.00	64.00	11.00	88.00	152.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ขั้วต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	12.80	12.80	3.84	3.84	16.64	20% ของงานท่อร้อยสาย
รวมงานข้อ 2.8									
2.9	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.9.1	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)	51	ชุด	304.00	15,504.00	110.00	5,610.00	21,114.00	
2.9.2	เต้ารับข้อมูล (DUPLEX/RJ45 Cat. 5E Modular Jack) POPUP	3	ชุด	1,025.00	3,075.00	265.00	795.00	3,870.00	
2.9.3	UTP Cat. 5E Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports พร้อมตัวเมีย CAT 5E	3	ชุด	3,862.00	11,586.00	1,158.60	3,475.80	15,061.80	
2.9.4	ค่า test สาย UTP Cat. 5E พร้อมรายงาน	57	ชุด	-	-	200.00	11,400.00	11,400.00	
2.9.5	Patch Cord Cat5E RJ45 - RJ45 ยาว 2 เมตร	114	ชุด	60.00	6,840.00	10.00	1,140.00	7,980.00	ลิฟท์ 57 ชุด สีขาว 57 ชุด

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบ ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.9.6	UTP								
	- UTP Cat. 5E 4 Pairs	1,524	ม.	10.79	16,443.96	10.00	15,240.00	31,683.96	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	1,644.40	1,644.40	493.32	493.32	2,137.71	10% ของราคาวัสดุ
2.9.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	54	ม.	25.49	1,378.46	22.00	1,188.00	2,564.46	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	275.29	275.29	82.59	82.59	357.88	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.9.8	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	112	ม.	8.00	896.00	11.00	1,232.00	2,128.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	179.20	179.20	53.76	53.76	232.96	20% ของงานท่อร้อยสาย
				57,920.34		1,407.10		59,327.44	
2.10	ระบบสายเคเบิลโทรทัศน์รวม (MATV System)								
2.10.1	TV-AV Outlet	1	ชุด	257.00	257.00	90.00	90.00	347.00	
2.10.2	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
	- RG6, Cable 95% Shield	30	ม.	6.75	202.50	16.00	480.00	682.50	
	- HDMI Cable	20	ม.	104.00	2,080.00	12.00	240.00	2,320.00	รวมทีวีสาย
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	228.25	228.25	68.48	68.48	296.73	10% ของราคาวัสดุ
2.10.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	26	ม.	25.49	662.74	22.00	572.00	1,234.74	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	132.55	132.55	39.76	39.76	172.31	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.10.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	8	ม.	8.00	64.00	11.00	88.00	152.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	12.80	12.80	3.84	3.84	16.64	20% ของงานท่อร้อยสาย
				3,635.84		1,582.08		5,217.92	
2.11	ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบเตือนภัยระบบสัญญาณฉุกเฉินและกล้องวงจรปิด								
2.11.1	Heat Detector	3	ชุด	580.00	1,740.00	115.00	345.00	2,085.00	System sensor 5601P หรือเทียบเท่า
2.11.2	Smoke Detector	10	ชุด	1,600.00	16,000.00	115.00	1,150.00	17,150.00	System sensor 2400E หรือเทียบเท่า
2.11.3	ติดตั้งลำโพงเสียงประกาศฉุกเฉิน (ย้ายตำแหน่งใช้ของเดิม)	1	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	ใช้สายเดิม
2.11.4	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- THW 1.5 มม ²	190	ม.	5.51	1,045.95	5.00	950.00	1,995.95	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	104.60	104.60	31.38	31.38	135.97	10% ของราคาวัสดุ

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.11.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	80	ม.	25.49	2,039.20	22.00	1,760.00	3,799.20	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	407.84	407.84	122.35	122.35	530.19	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.11.6	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	24	ม.	8.00	192.00	11.00	264.00	456.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	38.40	38.40	11.52	11.52	49.92	20% ของงานท่อร้อยสาย
				2,167.99	2,167.99	4,745.25	4,745.25	6,913.24	
2.12	ระบบเสียงประกาศ								
2.12.2	ลำโพงเสียงตามสาย 15w ขนาด 8" แบบฝังฝา	4	ชุด	1,430.00	5,720.00	115.00	460.00	6,180.00	
2.12.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- Speaker 2C, 16 AWG	45	ม.	18.10	814.50	10.00	450.00	1,264.50	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	81.45	81.45	24.44	24.44	105.89	10% ของราคาวัสดุ
2.12.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	30	ม.	25.49	764.70	22.00	660.00	1,424.70	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	152.94	152.94	45.88	45.88	198.82	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.12.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	10	ม.	8.00	80.00	11.00	110.00	190.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	16.00	16.00	4.80	4.80	20.80	20% ของงานท่อร้อยสาย
				1,003.59	1,003.59	1,755.12	1,755.12	2,758.71	
				8,104.90.30	8,104.90.30			13,672.33.39	
				รวมงาน	รวมงาน				

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ					
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		-	2,000.00	2,000.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)		14,205.60	1,300.00	15,505.60	
3.3	ระบบท่อลม (Duct Work)		13,992.00	5,499.60	19,491.60	
3.4	หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)		8,400.00	9,360.00	17,760.00	
3.5	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)		938.74	768.56	1,707.31	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ			37,536.34	18,928.16	56,464.51	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	AHU								
	ล้างทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น	1	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
							2,000.00	2,000.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
3.2.1	พัดลมชนิด Ceiling type								
	- 300 CFM	2	ชุด	7,102.80	14,205.60	650.00	1,300.00	15,505.60	
					14,205.60		1,300.00	15,505.60	
3.3	ระบบท่อลม (Duct Work)								
3.3.1	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)								
	- Gauge 24	50	ฟ.2	22.00	1,100.00	24.00	1,200.00	2,300.00	
3.3.2	ท่อลมอ่อน (Flexible Round Duct) ทุ้มหนาใยแก้ว								
	- Ø12"	60	ม.	176.00	10,560.00	50.00	3,600.00	14,160.00	
3.3.3	Hanger & Support	1	รวม	2,332.00	2,332.00	699.60	699.60	3,031.60	20%ของราคาวัสดุ
					15,992.60		5,499.60	21,492.20	
3.4	หม้อพักลม (Air Diffuser, Grille & Register)								
3.4.1	Supply Air Grille(ชนิด Ceiling Air Grille)								
	- 24" x 24"(ถอดทำความสะอาดพร้อมติดตั้งใหม่)	13	ชุด	-		550.00	7,150.00	7,150.00	
3.4.2	Exhaust Air Grille								
	- 8" x 8"	2	ชุด	400.00	800.00	125.00	250.00	1,050.00	
3.4.3	Linear Slot Diffuser								
	- 2 X 3/4" w/1.2m Long(ของใหม่)	4	ชุด	1,350.00	5,400.00	260.00	1,040.00	6,440.00	
	- 2 X 3/4" w/1.2 m Long(ถอดทำความสะอาดพร้อมติดตั้งใหม่)	2	ชุด			260.00	520.00	520.00	
3.4.4	Return Air Grille								
	- 12" x 48"	2	ชุด	1,100.00	2,200.00	200.00	400.00	2,600.00	
					17,600.00		9,360.00	26,960.00	
3.5	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
3.5.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์งานระบบ


☐ กลุ่มงาน/งาน	ครุภัณฑ์งานระบบ		
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่		
☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น	
☐ จำนวนราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562	หน่วย : บาท	


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	หมวดงานครุภัณฑ์งานระบบ	36,800.00	2,576.00	39,376.00	
สรุป	รวม			39,376.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 23 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ์ นุมะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสดิษฐ์) สถาปนิก (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย Phanwan Thongkum) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 21 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่ 21 พ.ค. 62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปิดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา ค่างานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน)
 สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบ ปร. 5 (ข)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.
 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
1.1	ไฟฉุกเฉินชนิดติดผนัง	3	ชุด	2,400.00	7,200.00		-	7,200.00	LD-115 Dyno หรือเทียบเท่า
1.2	ACCESS CONTROL แบบสแกนลายนิ้วมือ	1	ชุด	24,300.00	24,300.00		-	24,300.00	รุ่น ZK F18 หรือเทียบเท่า
1.3	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยNON-C.F.C. ถึงเขียว ขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	2,650.00	5,300.00		-	5,300.00	
					36,800.00			36,800.00	


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


☐ กลุ่มงาน/งาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายสอบทานสินเชื่	
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่	
☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐ จำนวนราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562	หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายในและป้ายภายนอก	63,810.00	4,466.70	68,276.70	
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	855,235.00	59,866.45	915,101.45	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	276,361.00	19,345.27	295,706.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,279,084.42	


☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 23 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ นุมะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิศักดิ์ ศรีวิภาสลิษฐ์) สถาปนิก (วันที่ 22 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชานนท์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 21 พ.ค. 62)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่ 21 พ.ค. 62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	ป้ายชื่อฝ่าย				-		-		
	PN-2 ป้ายชื่อฝ่ายแบบติดตั้งที่ฝ้าเพดาน	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00		-	50,000.00	
	ป้ายบอกห้อง แบบสแตนเลส ขนาด 10x40 ซม.				-		-		
	-RNA ห้องผู้อำนวยการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ป้ายบอกห้อง แบบอะคริลิกขนาด 10x35 ซม.				-		-		
	-RN-1 ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการ	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
	-RN-2 ห้องประชุม	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00		-	2,800.00	
	-RN-3 ห้องเก็บแฟ้ม	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
	-RN-4 ห้องPRINTER	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
	-SS-ฟิล์มฝ้า FROSTED CYSTAL ของ 3M หรือเทียบเท่า สูง 11 CM	2.70	ม.	300.00	810.00		-	810.00	
	-ฟิล์มฝ้า FROSTED CYSTAL ของ 3M หรือเทียบเท่า	3.00	ตรม.	1,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	รวมงาน				63,810.00		-	63,810.00	

ประมาณราคา ค่างานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนงานเพอร์ซิเจนซ์สำนักงานใหญ่)

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร. 5 (ข)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานเพอร์ซิเจนซ์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
	F-2C office desk (0.70x1.40m.) พร้อมกระจกดูร้อยสายไฟ	31	ชุด	10,250.00	317,750.00		-	317,750.00	
	บังตาไม้ ด้านข้างโต๊ะ	8	ชุด	650.00	5,200.00		-	5,200.00	
	F-3B office desk (0.70x1.50m.) พร้อมตู้ข้าง	4	ชุด	16,250.00	65,000.00		-	65,000.00	
	F-4B office desk (0.70x1.60m.) พร้อมตู้ข้าง	1	ชุด	16,700.00	16,700.00		-	16,700.00	
	F-6 mobile pedestal	32	ชุด	3,330.00	106,560.00		-	106,560.00	
	F-6A mobile pedestal	5	ชุด	3,500.00	17,500.00		-	17,500.00	
	F-8B โต๊ะผู้อำนวยการ (0.90x2.00 ม.) พร้อมโต๊ะข้างซ้าย (0.50x1.70)	1	ชุด	17,500.00	17,500.00		-	17,500.00	
	F-9 ตู้สูง ผอ (2.00X0.40 สูง 2.00 ม.)	1	ชุด	64,800.00	64,800.00		-	64,800.00	
	F-10 โต๊ะกลาง(0.60x0.90x0.45)	1	ชุด	3,700.00	3,700.00		-	3,700.00	
	F-11 โซฟาปรับแยก 1 ที่นั่ง	2	ชุด	7,150.00	14,300.00		-	14,300.00	
	F-12 โซฟาปรับแยก 2 ที่นั่ง	1	ชุด	9,425.00	9,425.00		-	9,425.00	
	F-14A โต๊ะประชุม (1.20x1.60)	3	ชุด	9,800.00	29,400.00		-	29,400.00	
	S-1 สกรีนอะคริลิค กันหนาโต๊ะ [W130xH40] cm.หนา 8 มม.	16	ชุด	7,800.00	124,800.00		-	124,800.00	
	P2 PARTITION สำหรับขนาด 0.80 x 1.20 x 0.05 ม.	10	ชุด	4,500.00	45,000.00		-	45,000.00	
	-ขาดัง PARTITION	15	ชุด	200.00	3,000.00			3,000.00	
	P3 PARTITION สำหรับขนาด 1.00 x 1.60 x 0.05 ม.	3	ชุด	4,600.00	13,800.00		-	13,800.00	
	-ขาดัง PARTITION	4	ชุด	200.00	800.00		-	800.00	
	รวมงานเพอร์ซิเจนซ์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				855,235.00		-	855,235.00	

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 12 อาคาร 2 อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่าย สส.

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานแก้อื้อสำนักงาน								
	CH-1 แก้อื้อผนังเพดานสำหรับผอ.	1.00	ชุด	20,841.00	20,841.00		-	20,841.00	
	CH-2 แก้อื้อผนังเพดานสำหรับพนักงาน (ระดับหัวหน้าขึ้นไป)	4.00	ชุด	5,748.00	22,992.00		-	22,992.00	
	CH-3 แก้อื้อผนังเพดานสำหรับพนักงาน	31.00	ชุด	5,692.00	176,452.00		-	176,452.00	
	CH-4 แก้อื้อพนักคอย	12.00	ชุด	4,673.00	56,076.00		-	56,076.00	
	รวมงานแก้อื้อสำนักงาน				276,361.00		-	276,361.00	