

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมสาขาตามงบประมาณ ประจำปี 2563 และงานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุ
น้ำประปาท่วมภายในอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง โดยวิธีพิเศษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,802,000.- บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 ส.ค. ๖๓ เป็นเงิน 1,785,000.- บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

5.2. ราคาที่มาตรฐานสำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

5.3. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด


6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายสิงหา อุษยากุล


18 ส.ค. 63
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประธานกรรมการ

6.2 นายอนุรักษ์ นุมะลิจันทร์


17 ส.ค. 63
ช่างอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

กรรมการ

6.3 นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสถิตย์


สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

กรรมการและเลขานุการ

18 ส.ค. 63

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานซ่อมแซมสาขาทามงบประมาณ ประจำปี 2563

และงานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารยอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ		ราคา	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบ			
1.1	- งานงานซ่อมแซมสาขาทามงบประมาณ ประจำปี 2563		491,469.73	
1.2	- งานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร		270,722.31	
	รวมเป็นเงิน		762,192.04	
	ค่าดำเนินการ	20%	152,438.41	
	รวมเป็นเงิน		914,630.45	
	VAT 7%	7%	64,024.13	
	รวมงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบ		978,654.58	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
2.1	- งานงานซ่อมแซมสาขาทามงบประมาณ ประจำปี 2563		317,100.00	
2.2	- งานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร		437,232.00	
			754,332.00	
	VAT 7%	7%	52,803.24	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		807,135.24	
	รวมมูลค่างานทั้งสิ้น (1+2)		1,785,789.82	

SAY = 1,785,000.00

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษายกุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 18 ส.ค. 63)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ นุ่มะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 17 ส.ค. 63)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสถิตย์) สถาปนิก (วันที่ 17 ส.ค. 63)

ประมาณราคา งานซ่อมแซมส้วมตามงบประมาณ ประจำปี 2563 และงานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบ								
1.1	งานซ่อมแซมส้วมตามงบประมาณ ประจำปี 2563								
1.1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานชั้น								
	-FL-EX พื้นกระเบื้องยางเดิม ซ่อมแซมที่ชำรุด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-FL-5 พื้นกระเบื้องเซรามิค รุ่นเอิร์ท รหัส 1137530 ขนาด 30 x 30 ซม.	70	ตร.ม.	311.00	21,770.00	184.00	12,880.00	34,650.00	
	ของ COTTO หรือเทียบเท่า								
	- SK-3 บัวผนัง PVC สีดำ สูง 10 ซม. หน้า 1.4 มม.	65	ม.	16.00	1,040.00	40.00	2,600.00	3,640.00	
	งานผนัง								
	-W-1 ผนังเสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวทาสีใหม่)	-	ตร.ม.	51.00	-	30.00	-	-	
	-W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. 2 ด้าน	15	ตร.ม.	302.00	4,530.00	130.00	1,950.00	6,480.00	
	-W-9 ผนังกรุยิปซัมบอร์ด 75x45x15 มม. ปิดทับยิปซัมบอร์ด หน้า 15 มม. ทั้ง 2 ด้าน	73	ตร.ม.	1,398.00	102,054.00	-	-	102,054.00	รวมค่าแรง
	-PT-1 ผนังทาสี DURACLEAN D100 สีขาว (สีเงา) ของ TOA หรือเทียบเท่า (ภายในอาคาร)	155	ตร.ม.	51.00	7,905.00	30.00	4,650.00	12,555.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	-CL-1EX ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. จากเรียบ เดิม ซ่อมแซม ทาสี TOA SHIELD 1/CODE:E777	10	ตร.ม.	42.00	420.00	30.00	300.00	720.00	
	-CL-1 ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE (CSL-35) ปิดยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	60	ตร.ม.	173.00	10,380.00	75.00	4,500.00	14,880.00	
	- ทาสี TOA SHIELD 1/CODE:E777	60	ตร.ม.	42.00	2,520.00	30.00	1,800.00	4,320.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์รีดตัว								
	-ไม่มี	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานประตู								
	- D-9 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ห้องทนไฟ)	2	ชุด	33,045.00	66,090.00	-	-	66,090.00	รวมค่าแรง
	งานม่าน								
	-ไม่มี	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนตู้เดิมพร้อมขึง / มุ้งห้องเก็บของเดิมพร้อมขึง / รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม 1 ชุด	1	เพมา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าแรง
	- งานรื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม พร้อมซ่อมแซมพื้นสภาพ (เนื่องจากติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอยเป็ลยี่งแขวนซ่อนฝ้า)	1	เพมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าแรง
1.1.2	งานระบบไฟฟ้า ห้องโถง								
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								

ประมาณราคา งานซ่อมแซมสาธาณูปโภค ประจำปี 2563 และงานซ่อมแซมสาธาณูปโภคเนื่องจากการชำรุดเสียหายในอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	185	ม.	8.16	1,509.60	7.00	1,295.00	2,804.60	
	- 4 มม ²	86	ม.	12.30	1,057.80	10.00	860.00	1,917.80	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	256.74	256.74	77.02	77.02	333.76	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	27	ม.	25.49	688.23	22.00	594.00	1,282.23	
	- 20 มม. 3/4"	35	ม.	36.80	1,288.00	24.00	840.00	2,128.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	395.25	395.25	118.57	118.57	513.82	
	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1 1/2"	20	ม.	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	32.00	32.00	9.60	9.60	41.60	
	สวิตช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
	- Single Pole Switch 16A 250V	2	ชุด	30.00	60.00	-	-	60.00	
	- สวิตช์ 1 Gang	2	ชุด	48.00	96.00	80.00	160.00	256.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	2	ชุด	172.00	344.00	90.00	180.00	524.00	
	โคมไฟ (Luminaire)								
	- โคม TYPE: L-7A โคมกล่องเหล็ก (1.2 ม.) (L-XXLED-T8) - หลอด LED T8 18W	6	ชุด	530.00	3,180.00	115.00	690.00	3,870.00	
	พัดลมโคมไฟ 16" (แบบหมุนปรับ)								
	- ขนาด 16 นิ้ว Panasonic รุ่น F-BQ160 หรือเทียบเท่า	2	ชุด	1,490.00	2,980.00	400.00	800.00	3,780.00	
1.1.3	งานระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้ง								
	- ขนาด 12,000 BTU Carrier รุ่น 38AFO13-A หรือเทียบเท่า (ห้องผู้จัดการสาขา)	1	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดคอยล์แยกส่วน								
	- ขนาด 24,000 BTU Carrier รุ่น 38TSFO242A1 หรือเทียบเท่า (โถงรับลูกค้าชั้น 1)	2	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขนาด 78,000 BTU Carrier รุ่น 38LBU078SS01 หรือเทียบเท่า (พื้นที่รับลูกค้าชั้น 2)	2	ชุด	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	- ช่องผ่านบริเวณติดตั้งเครื่องปรับอากาศและท่อน้ำยา	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	1,750.00	7,000.00	24,600.00	
	- ช่อง Return Air Chamber บริเวณร้อยท่อและติดตั้ง	4	ชุด	2,250.00	9,000.00	750.00	3,000.00	12,000.00	
	- ช่องแขวนท่อส่งลมเย็นในส่วนที่สี่เหลี่ยม	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	14,000.00	
	- วาล์วและสารทำความเย็น								
	- Filter Drier ขนาด 3/8	3	ชุด	560.00	1,680	200.00	600.00	2,280.00	
	- Filter Drier ขนาด 1/2	2	ชุด	680.00	1,360	200.00	400.00	1,760.00	
	- Sight Glass ขนาด 3/8	3	ชุด	450.00	1,350	200.00	600.00	1,950.00	
	- Sight Glass ขนาด 1/2	2	ชุด	560.00	1,120	200.00	400.00	1,520.00	

ประมาณราคา งานซ่อมแซมสายตามงบประมาณ ประจำปี 2563 และงานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- มีการทำความสะอาด R-32 และ R-410	30	Kg	400.00	12000	100.00	3,000.00	15,000.00	
	ท่อน้ำยา								
	- 3/8 " (OD.) TYPE L	96	ม.	105.00	10,080.00	30.00	2,880.00	12,960.00	
	- 5/8 " (OD.) TYPE L	64	ม.	239.16	15,306.24	65.00	4,160.00	19,466.24	
	- 1-1/8" (OD.) TYPE L	32	ม.	533.33	17,066.56	80.00	2,560.00	19,626.56	
	- ข้อต่อและข้องต่าง ๆ	1	รวม	12,735.84	12,735.84	3,820.75	3,820.75	16,556.59	30%ราคาอุปกรณ์/30%วัสดุ
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	4,245.28	4,245.28	1,273.53	1,273.53	5,518.81	10%ราคาอุปกรณ์ 30%วัสดุ
	Drain Pipe								
	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover								
	- 1 "	80	ม.	15.05	1,204.00	25.00	2,000.00	3,204.00	
	- ข้อต่อและข้องต่าง ๆ	1	ชุด	481.60	481.60	144.48	144.48	626.08	
	- อุปกรณ์ยึดและรับท่อ	1	ชุด	120.40	120.40	36.12	36.12	156.52	
	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)								
	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam 1/2 " thick Closed Cell Foam(PVC Pipe)								
	- 1 "	80	ม.	58.33	4,666.40	16.00	1,280.00	5,946.40	
	Fitting&Accessorie	1	รวม	933.28	933.28	279.98	279.98	1,213.26	20%ของราคาวัสดุ
	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam 3/4 " thick Closed Cell Foam(CU Pipe)								
	#Dia 3/8"	65	เมตร	65.57	4,262.05	15.00	975.00	5,237.05	
	# Dia 5/8"	115	เมตร	76.50	8,797.50	16.00	1,840.00	10,637.50	
	# Dia 1-1/8"	55	เมตร	103.83	5,710.65	25.00	1,375.00	7,085.65	
	Fitting&Accessorie	1	รวม	3,754.04	3,754.04	1,126.21	1,126.21	4,880.25	20%ของราคาวัสดุ
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม²	455	ม.	8.16	3,712.80	7.00	3,185.00	6,897.80	
	- 4 มม²	115	ม.	12.30	1,414.50	10.00	1,150.00	2,564.50	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	512.73	512.73	153.82	153.82	666.55	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	150	ม.	25.49	3,823.50	22.00	3,300.00	7,123.50	
	- 20 มม. 3/4"	40	ม.	36.80	1,472.00	24.00	960.00	2,432.00	
	- อุปกรณ์ข้อง, ข้อต่อ, กลองทักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,059.10	1,059.10	317.73	317.73	1,376.83	
	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	12	ม.	8.00	96.00	11.00	132.00	228.00	
	ท่อออย์กันรั่ว (Liquid Tight Flexible Conduit)								
	- 3/4"	12	ม.	98.40	1,180.80	13.50	162.00	1,342.80	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- อุปกรณ์ซ่อม, ข้อต่อ, ก่อสร้าง, อุปกรณ์ซ่อมและตัวยึดท่อ	1	งาน	255.36	255.36	76.61	76.61	331.97	
	รวมเงิน ข้อ 1.1							491,469.73	
1.2	งานซ่อมแซมสาขาเรื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร								
1.2.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานขึ้น								
	- งานหรือถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม ทำความสะอาดและปูพื้นกระเบื้องยางเดิม (ห้องผู้จัดการสาขาและห้องประชุม ชั้นลอย)	45	ตร.ม.	-	-	150.00	6,750.00	6,750.00	
	- SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	15	ม.	134.00	2,010.00	45.00	675.00	2,685.00	
	งานผนัง								
	- W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม.ด้านเดียว (บริเวณ TELLER)	40	ตร.ม.	201.00	8,040.00	100.00	4,000.00	12,040.00	
	- PT-1 ผนังทาสี DURACLEAN D100 สีขาว (ทั้งเงา) ของ TOA (ภายในอาคาร)	40	ตร.ม.	51.00	2,040.00	30.00	1,200.00	3,240.00	
	- งานทาสีผนังภายในเดิม DURACLEAN D100 สีขาว (ทั้งเงา) ของ TOA (บริเวณที่ชำรุดเนื่องจากน้ำประปาท่วมพื้น)	50	ตร.ม.	51.00	2,550.00	30.00	1,500.00	4,050.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง								
	- B-3 BACKDROP หลัง TELLER	14	ตร.ม.	1,853.00	26,012.00	-	-	26,012.00	รวมค่าแรง
	- B-4 BACKDROP หลัง CSR (กระจกสีทาสอง)	7	ตร.ม.	3,874.00	27,118.00	-	-	27,118.00	รวมค่าแรง
	- B-5 BACKDROP หลัง MGR (กระจกสีทาสอง ช่องไฟ LED)	4	ตร.ม.	6,811.00	27,244.00	-	-	27,244.00	รวมค่าแรง
	งานประติ								
	-	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-2 ฝ้าเพดานตกแต่ง ไลท์ไม้ (บริเวณ TELLER) เนื่องจากฝ้าเพดานเดิมชำรุด	15	ตร.ม.	1,752.00	26,280.00	-	-	26,280.00	รวมค่าแรง
	งานอื่น ๆ								
	- ปรับตัวพื้นปูนเดิม เตรียมปูกระเบื้องยางเดิม (ห้องผู้จัดการสาขาและห้องประชุม ชั้นลอย)	45	ตร.ม.	100.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง
	- งานหรือถอนพื้นพรม, ผนัง, ฝ้าเพดานเดิม พร้อมเช็ก และซ่อมแซมส่วนที่ใช้งานไม่ได้	1	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานหรือถอนและขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิม พร้อมขนทิ้ง	1	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.2.2	งานระบบประปาอาคาร								
	โคมไฟ								
	- L-2A D/L RSDC100V-2XE27 LED LAMP	9	จุด	990.00	8,910.00	115.00	1,035.00	9,945.00	L&E หรือเทียบเท่า
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- Switch Box 3 Gang	1	จุด	48.00	48.00	100.00	100.00	148.00	Panasonic และเทียบเท่า
	- 16A 250V, Single Pole Switch	3	จุด	30.00	90.00	-	-	90.00	Panasonic และเทียบเท่า
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝ้าพลาสติคสีขาว	19	จุด	172.00	3,268.00	90.00	1,710.00	4,978.00	Panasonic และเทียบเท่า

ประมาณราคา งานซ่อมแซมสายตามงบนประมาณ ประจำปี 2563 และงานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- 16A 250V. Duplex Outlet ฝาอุดมึนหม	20	จุด	315.00	6,300.00	90.00	1,800.00	8,100.00	Panasonic และเทียบเท่า
	- Junction Box	2	จุด	82.00	164.00	24.60	49.20	213.20	
	เบรคเกอร์								
	- 1P 16A IC=6KA	1	จุด	225.00	225.00	110.00	110.00	335.00	Square D และเทียบเท่า
	- 1P 20A IC=6KA	6	จุด	225.00	1,350.00	110.00	660.00	2,010.00	Square D และเทียบเท่า
	สายไฟ								
	- 2.5 Sqmm. THW	709	เมตร	8.16	5,785.44	7.00	4,963.00	10,748.44	
	- 4 Sqmm. THW	950	เมตร	12.30	11,685.00	10.00	9,500.00	21,185.00	
	- Fitting Accessorie	1	งาน	1,747.04	1,747.04	524.11	524.11	2,271.16	
	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 15mm.	21	เมตร	54.05	1,135.05	26.00	546.00	1,681.05	
	- EMT 15mm.	304	เมตร	25.49	7,748.96	22.00	6,688.00	14,436.96	
	- EMT 20mm.	88	เมตร	36.80	3,238.40	24.00	2,112.00	5,350.40	
	- Via Flex อัด 15mm.	128	เมตร	10.00	1,280.00	11.00	1,408.00	2,688.00	
	- Fitting Accessorie	1	งาน	2,680.48	2,680.48	804.14	804.14	3,484.63	
	สายคอมพิวเตอร์และเด้าร์								
	- เด้าร์รับข้อมูล (RJ45 Cat.5E Modular Jack)	12	จุด	304.00	3,648.00	110.00	1,320.00	4,968.00	Panasonic และเทียบเท่า
	- สาย UTP Cat. 5E 4 Pairs	486	เมตร	10.79	5,243.94	10.00	4,860.00	10,103.94	Interlink และเทียบเท่า
	- Fitting Accessorie	1	งาน	524.39	524.39	157.32	157.32	681.71	
	- Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร (สีขาว)	12	จุด	136.00	1,632.00	10.00	120.00	1,752.00	Interlink และเทียบเท่า
	- Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร (น้ำเงิน)	12	จุด	136.00	1,632.00	11.00	132.00	1,764.00	Interlink และเทียบเท่า
	- ค่า Test สาย UTP Cat.5E พร้อมรายงาน	12	ชุด	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	สายโทรศัพท์และเด้าร์								
	- เด้าร์รับโทรศัพท์	9	จุด	209.00	1,881.00	90.00	810.00	2,691.00	Interlink และเทียบเท่า
	- TIEV 0.65 mm	325	เมตร	7.70	2,502.50	6.00	1,950.00	4,452.50	Interlink และเทียบเท่า
	- Fitting Accessorie	1	งาน	250.25	250.25	75.08	75.08	325.33	
	รวมเงิน ข้อ 1.2							270,722.31	

ประมาณราคา งานซ่อมแซมสถานที่งบประมาณ ประจำปี 2563 และงานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2.1	งานซ่อมแซมสาขาตามงบประมาณ ประจำปี 2563								
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้ง								
	- ขนาด 12,000 BTU รุ่น 38AAFO13-A Carrier หรือเทียบเท่า	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
	(ห้องผู้จัดการสาขา)								
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดคอยล์แยกส่วน								
	- ขนาด 24,000 BTU Carrier รุ่น 38TSFO24A1 หรือเทียบเท่า	2	ชุด	33,200.00	66,400.00	-	-	66,400.00	
	(โถงรับลูกค้าชั้น 1)								
	- ขนาด 78,000 BTU Carrier รุ่น 38HU078S01 หรือเทียบเท่า	2	ชุด	116,900.00	233,800.00	-	-	233,800.00	
	(พื้นที่รับลูกค้าชั้น 2)								
								317,100.00	
2.2	งานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากเหตุน้ำประปาท่วมภายในอาคาร								
	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน								
	- F-02A(L),F-02A(R) CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) เบ็ดบัญชี	5	ชุด	29,625.00	148,125.00	-	-	148,125.00	
	- F-02B(L),F-02B(R) CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) เบ็ดบัญชี	2	ชุด	29,625.00	59,250.00	-	-	59,250.00	
	- F-04 PARTITION	4	ชุด	5,114.00	20,456.00	-	-	20,456.00	
	- F-6A CSR BACK CABINET (0.70) สูง	2	ชุด	4,740.00	9,480.00	-	-	9,480.00	
	- F-6B CSR BACK CABINET (PRINT 0.70) เตี้ย	2	ชุด	4,989.00	9,978.00	-	-	9,978.00	
	- F-7R MGR. UNIT (0.70 X 1.60 M.)	1	ชุด	36,789.00	36,789.00	-	-	36,789.00	
	- F-7A MGR. BACK CABINET (0.80) สูง	1	ชุด	6,486.00	6,486.00	-	-	6,486.00	
	- F-7B MGR. BACK CABINET (PRINT 0.80) เตี้ย	1	ชุด	6,486.00	6,486.00	-	-	6,486.00	
	- F-08 BUDDHA STAND	1	ชุด	6,237.00	6,237.00	-	-	6,237.00	
	- F-10 MOBILE CABINET (0.40 x 0.40 m. สูง 0.75 m.)	1	ชุด	2,435.00	2,435.00	-	-	2,435.00	
	- CH-2 เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสำหรับพนักงาน (STAFF CHAIR)	5	ชุด	5,692.00	28,460.00	-	-	28,460.00	
	- CH-3 เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสำหรับรับรอง สำหรับ TELLER	5	ชุด	4,673.00	23,365.00	-	-	23,365.00	

[illegible]