

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงบริเวณพื้นที่ชั้น 2 ศูนย์วิเคราะห์สินค้า (DEC) หาดใหญ่ เพื่อเป็นที่ทำการภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ตอนล่าง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) **28 ส.ค. 2562** เป็นเงิน 231,800.- บาท

4. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

..... 1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่

..... 2. ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

..... 3. มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารอาคารสงเคราะห์


..... 4. สพฐ.

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวสันต์ เหล่าเรืองวัฒนะ ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส ลงชื่อ 

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

5.2 นายวรพล เจริญทัศน์ ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง ลงชื่อ 

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

5.3 นายชานนทร์ ชนะคุณ ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ลงชื่อ 

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ

งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงาน

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

☐	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารฯ สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิเคราะห์สินค้า DEC หาดใหญ่
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐	แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	จำนวน แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	77,078.48	
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	75,376.15	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	64,201.07	
4	งานป้ายสำนักงาน	15,194.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	231,849.70	
	ราคากลาง	231,800.00	
	ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เลือกราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ๑๕๓๐๓๓๖๖๖ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ เหล่าเรืองวัฒนะ) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 22/3/62)

ลงชื่อ ๖๓๓๓๓๓๓๓ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่)

ลงชื่อ ๖๓๓๓๓๓๓๓ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายชานนทร์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 18/3/62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐	กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC หาดใหญ่
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	58,955.55	1.3074	77,078.48	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			77,078.48	
	เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ วัฒนศักดิ์ ไชยกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒนศักดิ์ เหล่าเรืองวัฒนนะ) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 22/3/62)

ลงชื่อ สวัสดิ์ พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่)

ลงชื่อ วัฒนศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายชานนทร์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 18/3/62)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	FL-EX พื้นเดิมพร้อมซ่อมบริเวณที่เสียหาย	1.00	เทมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.1				-		1,000.00	1,000.00	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-EX ฝ้าเพดานเดิม (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวก่อนทาสีใหม่)	15.00	ตร.ม.	173.00	2,595.00	75.00	1,125.00	3,720.00	
	รวมงานข้อที่ 1.2				2,595.00		1,125.00	3,720.00	
1.3	งานผนัง								
	W-O ผนัง,เสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวก่อนทาสีใหม่)	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	สติกเกอร์พินสีน้ำ (ตามรูปแบบอาคาร)	2.90	ตร.ม.	1,000.00	2,900.00	-	-	2,900.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.3				2,900.00		2,000.00	4,900.00	
1.4	งานประตู								
	D-EX ประตูเดิมพร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.4				-		1,000.00	1,000.00	
1.5	งานอื่นๆ								
	งานขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.5				-		1,000.00	1,000.00	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคากลางโดย :

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		5,402.93	4,197.35	9,600.28	
2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		4,319.84	1,754.99	6,074.83	
2.3	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		2,263.00	810.00	3,073.00	
2.4	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)		3,920.34	7,266.49	11,186.83	
2.5	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		7,213.25	5,276.61	12,489.86	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		23,119.36	19,305.44	42,424.80	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 จำนวนราคาโดย :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :
 เดือนที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.1.1	สายไฟชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	150	ม.	8.16	1,223.25	7.00	1,050.00	2,273.25	
	- 4 มม ²	300	ม.	12.30	3,688.50	10.00	3,000.00	6,688.50	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	491.175	491.18	147.35	147.35	638.53	
	รวมงานข้อ 2.1				5,402.93		4,197.35	9,600.28	
2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.2.1	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	20	ม.	25.49	509.87	22.00	440.00	949.87	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องที่ร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	101.97	101.97	30.59	30.59	132.57	
2.2.2	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	20	ม.	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องที่ร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	32.00	32.00	9.60	9.60	41.60	
2.2.3	ราง PVC สีขาวเดินบนผนัง								
	- ขนาด 20X40mm.	20	ม.	51.50	1,030.00	15.45	309.00	1,339.00	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	206.00	206.00	61.80	61.80	267.80	
2.2.4	รางอลูมิเนียมเดินบนพื้น	10	ม.	190.00	1,900.00	57.00	570.00	2,470.00	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	รวมงานข้อ 2.2				4,319.84		1,754.99	6,074.83	
2.3	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
2.3.1	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	4	ชุด	172.00	688.00	90.00	360.00	1,048.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาอลูมิเนียม	5	ชุด	315.00	1,575.00	90.00	450.00	2,025.00	
	รวมงานข้อ 2.3				2,263.00		810.00	3,073.00	
2.4	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.4.1	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	3	ชุด	209.00	627.00	90.00	270.00	897.00	
2.4.2	ชุดโปรแกรม PBX	1	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.4.3	TIEV								
	- TPEV 0.65 มม Ø 4 Core	110	ม.	7.70	847.00	6.00	660.00	1,507.00	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
 จำนวนราคากลางโดย :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :
 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	84.70	84.70	25.41	25.41	110.11	
2.4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	30	ม.	25.49	764.70	22.00	660.00	1,424.70	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	152.94	152.94	45.88	45.88	198.82	
2.4.5	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	20	ม.	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	48.00	48.00	14.40	14.40	62.40	
2.4.6	ราง PVC สีขาวเดินบนผนัง								
	- ขนาด 20X40mm.	20	ม.	51.50	1,030.00	15.45	309.00	1,339.00	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	206.00	206.00	61.80	61.80	267.80	
	รวมงานข้อ 2.4				3,920.34		7,266.49	11,186.83	
2.5	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.5.1	เคเบิลใยแก้ว (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)	6	ชุด	304.00	1,824.00	110.00	660.00	2,484.00	
2.5.2	ค่า test สาย UTP Cat.5E พร้อมรายงาน	6	ชุด	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
2.5.3	Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร	12	ชุด	60.00	720.00	10.00	120.00	840.00	
2.5.4	UTP								
	- UTP Cat. 5E 4 Pairs	170	ม	10.79	1,834.30	10.00	1,700.00	3,534.30	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	183.43	183.43	55.03	55.03	238.46	
2.5.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	40	ม.	25.49	1,019.60	22.00	880.00	1,899.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	203.92	203.92	61.18	61.18	265.10	
2.5.6	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	20	ม.	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	32.00	32.00	9.60	9.60	41.60	
2.5.7	ราง PVC สีขาวเดินบนผนัง								
	- ขนาด 20X40mm.	20	ม.	51.50	1,030.00	15.45	309.00	1,339.00	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	206.00	206.00	61.80	61.80	267.80	
	รวมงานข้อ 2.5				7,213.25		5,276.61	12,489.86	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคากลางโดย :

เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					
3.1	Transfer Air Grille		2,600.00	500.00	3,100.00	
3.2	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)		810.24	1,000.51	1,810.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			3,410.24	1,500.51	4,910.75	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	Transfer Air Grille								
	- 8" x 8"	4	ชุด	650.00	2,600.00	125.00	500.00	3,100.00	
	รวมงานข้อ 3.1				2,600.00		500.00	3,100.00	
3.2	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)								
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA	40	ฟ.²	16.88	675.20	24.00	960.00	1,635.20	
	Hanger & Support	1	งาน	135.04	135.04	40.51	40.51	175.55	
	รวมงานข้อ 3.2				810.24		1,000.51	1,810.75	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐ กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารฯ สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง	
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง	
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่о DEC หาดใหญ่	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
☐ แบบเลขที่		รายการเลขที่
☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	70,445.00	4,931.15	75,376.15	
2	งานเก้าอี้สำนักงาน	60,001.00	4,200.07	64,201.07	
3	งานป้ายสำนักงาน	14,200.00	994.00	15,194.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			154,771.22	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ อ.วิเศษ ไชย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ เหล่าเรืองวัฒนะ) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 22/3/62)

ลงชื่อ ค.พิกุล กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรพล เจริญทัศน์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่)

ลงชื่อ ช.นันท กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายชานนทร์ ชนะคุณ) ลูกจ้างธนาคาร (วันที่ 18/3/62)

ประมาณราคา ค่างานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน)

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

คำนวณราคากลางโดย :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร. 5 (ข)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	RN-Room Name Sign	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00		-	4,200.00	
	PN-ป้ายสำนักงานตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				14,200.00		-	14,200.00	

ประมาณราคา ค่างานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน)

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง

คำนวณราคากลางโดย :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร. 5 (ข)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
F-01	โต๊ะทำงานพนักงานมีเบาะได้โต๊ะ ขาโครมเหล็กสีเทาอ่อน W120XD80XH75 CM.	2.00	ชุด	6,760.00	13,520.00		-	13,520.00	
	TOP ผิมนเมลามีน สีคาปูรีโน G43 (สี POP UP)								
F-03	โต๊ะทำงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ (W160XD80XH75)CM.	1.00	ชุด	9,425.00	9,425.00		-	9,425.00	
	TOP ผิมนเมลามีน สีคาปูรีโน G43/ ด้านข้าง ผิวนเมลามีน สีเทาอ่อน G1								
	โต๊ะข้างสูงเสมอโต๊ะ (W80XD45XH75) CM. ต่อซ้ายหรือต่อขวา								
	TOP ผิมนเมลามีน สีคาปูรีโน G43 /ด้านข้างสีเมลามีน สีเทาอ่อน G1								
F-04	MOBILE CABINET (W40XD50XH65) CM.	3.00	ชุด	3,330.00	9,990.00		-	9,990.00	
	TOP ผิมนเมลามีน สีคาปูรีโน G43 /ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก เมลามีนสีเทาอ่อนสี G1								
F-05A	ตู้เอกสารเดี่ยว (W80XD55XH80)CM.	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00		-	4,080.00	
F-06	ตู้เอกสารสูงขนาด (W80XD40XH200)CM.	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	ค่าขนส่ง กทม.-สงขลา	970.00	กม.	19.00	18,430.00		-	18,430.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				70,445.00		-	70,445.00	

ประมาณราคา ค่างานแก้ไขสำนักงาน

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

คำนวณราคากลางโดย :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร. 5 (ข)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานแก้ไขสำนักงาน								
1	CH-1 เก้าอี้พนักพิงเดี่ยวสำหรับพนักงาน (MGR.CHAIR)	1.00	ชุด	20,841.00	20,841.00		-	20,841.00	BRISTOL
2	CH-2 เก้าอี้พนักพิงเดี่ยวสำหรับพนักงาน (CSR. CHAIR+VIP. CHAIR+STAFF CHAIR)	2.00	ชุด	5,692.00	11,384.00		-	11,384.00	BRISTOL
3	CH-3 เก้าอี้พนักพิงเดี่ยวสำหรับผู้จัดการ	2.00	ชุด	4,673.00	9,346.00		-	9,346.00	BRISTOL
	ค่าขนส่ง กทม.-สงขลา	970.00	กม.	19.00	18,430.00		-	18,430.00	
					60,001.00		-	60,001.00	