

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมสาขาเนื่องจากน้ำประปาท่วมภายในอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง โดยวิธีพิเศษ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 830,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 815,000.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่
2. ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโดยตรงหรือจากเว็บไซต์
3. มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายสิงหา อุษยากุล


ประธานกรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายอนุรักษ นุ่มะลิจันทร์


กรรมการ
ช่างอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 ทวีศักดิ์ ศรีวิภาสธิตย์


กรรมการและเลขานุการ
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
งานซ่อมแซมเนื่องจากน้ำประปาท่วมภายในอาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

วันที่ 10 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ		ราคา	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบ		270,722.31	
	ค่าดำเนินการ	20%	54,144.46	
	รวมเป็นเงิน		324,866.77	
	VAT 7%	7%	22,740.67	
	รวมงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบ		347,607.45	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		437,232.00	
	VAT 7%	7%	30,606.24	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน		467,838.24	
	รวมมูลค่างานทั้งสิ้น (1+2)		815,445.69	

SAY = 815,000.00

(แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 7 มี.ค. 63)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 7 มี.ค. 63)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสติดัย) สถาปนิก (วันที่ 7 มี.ค. 63)

งานซ่อมแซมเนื่องจากน้ำประปาท่วมภายในอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานตกแต่งและงานระบบ								
1.1	งานตกแต่ง								
	งานพื้น								
	-งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม ทำความสะอาดและปูพื้นกระเบื้องยางเดิม (ห้องผู้จัดการสาขาและห้องประชุม ชั้นลอย)	45	ตร.ม.	-	-	150.00	6,750.00	6,750.00	
	- SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	15	ม.	134.00	2,010.00	45.00	675.00	2,685.00	
	งานผนัง								
	-W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรู๊ปปิ้งบอร์ด หนา 12 มม.ด้านเดียว (บริเวณ TELLER)	40	ตร.ม.	201.00	8,040.00	100.00	4,000.00	12,040.00	
	-PT-1 ผนังทาสี DURACLEAN D100 สีขาว (ทั้งเงา) ของ TOA (ภายในอาคาร)	40	ตร.ม.	51.00	2,040.00	30.00	1,200.00	3,240.00	
	-งานทาสีผนังภายในเดิม DURACLEAN D100 สีขาว (ทั้งเงา) ของ TOA (บริเวณที่ชำรุดเนื่องจากน้ำประปาท่วมพื้น)	50	ตร.ม.	51.00	2,550.00	30.00	1,500.00	4,050.00	
	งานเพอร์ซิเจอร์ติดตั้ง								
	-B-3 BACKDROP หลัง TELLER	14	ตร.ม.	1,858.00	26,012.00	-	-	26,012.00	รวมค่าแรง
	-B-4 BACKDROP หลัง CSR (กระจกสีชาทอง)	7	ตร.ม.	3,874.00	27,118.00	-	-	27,118.00	รวมค่าแรง
	-B-5 BACKDROP หลัง MGR (กระจกสีชาทอง ช้อนไฟ LED)	4	ตร.ม.	6,811.00	27,244.00	-	-	27,244.00	รวมค่าแรง
	งานประติมากรรม								
	-	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานฝ้าเพดาน								
	-CL-2 ฝ้าเพดานตกแต่ง สายไฟ (บริเวณ TELLER) เนื่องจากฝ้าเพดานเดิมชำรุด	15	ตร.ม.	1,752.00	26,280.00	-	-	26,280.00	รวมค่าแรง
	งานอื่นๆ								
	-ปรับผิวพื้นปูนเดิม เตรียมปูกระเบื้องยางเดิม (ห้องผู้จัดการสาขาและห้องประชุม ชั้นลอย)	45	ตร.ม.	100.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง
	-งานรื้อถอนพื้นพรม, ผนัง, ฝ้าเพดานเดิม พร้อมขึงทั้ง และซ่อมแซมส่วนที่ใช้งานได้	1	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	-งานรื้อถอนและขนย้ายเพอร์ซิเจอร์เดิม พร้อมขึงทั้ง	1	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.2	งานระบบประปาอาคาร								
1.2.1	โคมไฟ								

งานซ่อมแซมเนื่องจากน้ำประปาท่วมภายในอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	-L-2A D/L RSDC100V-2XE27 LED LAMP	9	จุด	990.00	8,910.00	115.00	1,035.00	9,945.00	L&E หรือเทียบเท่า
1.2.2	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	-Switch Box 3 Gang	1	จุด	48.00	48.00	100.00	100.00	148.00	Panasonic และเทียบเท่า
	-16A 250V, Single Pole Switch	3	จุด	30.00	90.00	-	-	90.00	Panasonic และเทียบเท่า
	-16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	19	จุด	172.00	3,268.00	90.00	1,710.00	4,978.00	Panasonic และเทียบเท่า
	-16A 250V, Duplex Outlet ฝาอลูมิเนียม	20	จุด	315.00	6,300.00	90.00	1,800.00	8,100.00	Panasonic และเทียบเท่า
	-Junction Box	2	จุด	82.00	164.00	24.60	49.20	213.20	
1.2.3	เบรกเกอร์								
	-1P 16A IC=6KA	1	จุด	225.00	225.00	110.00	110.00	335.00	Square D และเทียบเท่า
	-1P 20A IC=6KA	6	จุด	225.00	1,350.00	110.00	660.00	2,010.00	Square D และเทียบเท่า
1.2.4	สายไฟ								
	-2.5 Sqmm. THW	709	เมตร	8.16	5,785.44	7.00	4,963.00	10,748.44	
	-4 Sqmm. THW	950	เมตร	12.30	11,685.00	10.00	9,500.00	21,185.00	
	-Fitting Accessorie	1	งาน	1,747.04	1,747.04	524.11	524.11	2,271.16	
1.2.5	ท่อร้อยสาย								
	- IMC 15mm.	21	เมตร	54.05	1,135.05	26.00	546.00	1,681.05	
	- EMT 15mm.	304	เมตร	25.49	7,748.96	22.00	6,688.00	14,436.96	
	- EMT 20mm.	88	เมตร	36.80	3,238.40	24.00	2,112.00	5,350.40	
	- ท่อ Flex อื่น 15mm.	128	เมตร	10.00	1,280.00	11.00	1,408.00	2,688.00	
	-Fitting Accessorie	1	งาน	2,680.48	2,680.48	804.14	804.14	3,484.63	
1.2.6	สายคอมพิวเตอร์และเต้ารับ								
	- เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat.5E Modular Jack)	12	จุด	304.00	3,648.00	110.00	1,320.00	4,968.00	Panasonic และเทียบเท่า
	- สาย UTP Cat. 5E 4 Pairs	486	เมตร	10.79	5,243.94	10.00	4,860.00	10,103.94	Interlink และเทียบเท่า
	-Fitting Accessorie	1	งาน	524.39	524.39	157.32	157.32	681.71	
	- Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร (สีขาว)	12	จุด	136.00	1,632.00	10.00	120.00	1,752.00	Interlink และเทียบเท่า
	- Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร (น้ำเงิน)	12	จุด	136.00	1,632.00	11.00	132.00	1,764.00	Interlink และเทียบเท่า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- ค่า Test สาย UTP Cat.5E พร้อมรายงาน	12	ชุด		-	200.00	2,400.00	2,400.00	
1.2.7	สายโทรศัพท์และเด้ารับ								
	- เด้ารับโทรศัพท์	9	จุด	209.00	1,881.00	90.00	810.00	2,691.00	Interlink และเทียบเท่า
	- TIEV 0.65 mm	325	เมตร	7.70	2,502.50	6.00	1,950.00	4,452.50	Interlink และเทียบเท่า
	- Fitting Accessorie	1	งาน	250.25	250.25	75.08	75.08	325.33	
	รวมเงิน							270,722.31	

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

[illegible]