

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งภายในที่ทำการเขตฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร866,400.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 4 มิ.ย. 2563 เป็นเงิน 866,000.-บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 - 5.2 มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 5.3 สำนักรับนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวณัฏฐนันท์ เอมะรักษ์ ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.2 นายอนุรักษ นุ่มะลิจันทร์ ลงชื่อ กรรมการ 2 มิ.ย. 63
ช่างอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.3 นางสาววิภา ศรีแก้ว ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา 2 มิ.ย. 63
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานปรับปรุง

โครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งภายในที่ทำการเขต

นะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงาน

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

แบบสรุปราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งภายในที่ทำการเขตจะเข้เกรา ภาคตะวันออก
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเขตจะเข้เกรา
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา


29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	615,862.01	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	194,271.48	
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	810,133.49	
	VAT 7%	56,709.34	
	รวมราคาทั้งสิ้น		
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	866,842.83	
	ราคากลาง	866,000.00	
	ราคากลาง		
	แปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐนันท์ เอมะรักษ์) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา (วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิธนา ศรีแก้ว) สถาปนิก (วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปิดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปราคากลาง

☐ กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเขตจระเข้
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ		รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		513,218.34	
	ค่าดำเนินการและกำไร	20%	102,643.67	
	รวมราคา		615,862.01	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตละหานทราย

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	FL-1 พื้นกระเบื้องเซรามิค HPVB16000 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (บริเวณภายใน)	62.39	ตร.ม.	540.00	33,690.60	222.00	13,850.58	47,541.18	รวมงานปูทราย
	FL-3 พื้นกระเบื้องเซรามิค C6410 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (พื้นด้านหน้าอาคาร)	-	ตร.ม.	670.00	-	222.00	-	-	รวมงานปูทราย
	FL-4 พื้นกระเบื้องเซรามิคสีน้ำตาล LF6807Q ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (พื้นตกแต่งหน้าทางเข้า)	-	ตร.ม.	540.00	-	222.00	-	-	
	SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	36.05	ม.	134.00	4,830.70	45.00	1,622.25	6,452.95	
	SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม Pink Gold Hairline 5 ซม.	13.35	ม.	312.00	4,165.20	45.00	600.75	4,765.95	
	FL-SL เส้น STAINLESS HAIRLINE ตัน ขนาด 1 x 1 ซม. งานระหว่างพื้นผิวที่วางวัสดุกัน	5.10	ม.	300.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	รวมงานข้อที่ 1.1				44,216.50		16,073.58	60,290.08	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานหลิบทองไฟ (BACKDROP ลินเชื่อ, การเงิน)	-	ม.	153.00	-	-	-	-	
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	16.23	ตร.ม.	173.00	2,807.79	75.00	1,217.25	4,025.04	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน CL-1	16.23	ตร.ม.	42.00	681.66	30.00	486.90	1,168.56	
	CL-2 ฝ้าเพดานตกแต่ง ลายไม้ (บริเวณ TELLER COUNTER, CSR)	-	ตร.ม.	1,752.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	CL-3 ฝ้ายกรระดับแนวรางผ่าน	5.20	ม.	161.00	837.20	-	-	837.20	
	CL-4 ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ด 9 มม.ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	46.28	ตร.ม.	260.00	12,032.80	-	-	12,032.80	รวมค่าแรง
	CL-6 ฝ้าหิรัญยโคจรเคร่าเหล็ก 25x25x2.0 มม.๑60x60ซม. CODE:E777	-	ตร.ม.	703.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	CL-7 ฝ้าอลูมิเนียมตัว C รุ่น V104 สีขาว NO.2053	-	ตร.ม.	1,300.00	-	300.00	-	-	
	CL-9 สمارท์บอร์ด เซาะร่อง 4 นิ้ว	10.40	ตร.ม.	262.00	2,724.80	92.00	956.80	3,681.60	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน CL-9	10.40	ตร.ม.	42.00	436.80	30.00	312.00	748.80	
	ช่อง SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.	-	ชุด	2,500.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.2				19,521.05		2,972.95	22,494.00	
1.3	งานผนัง								
	WP-1 วอลสเปเปอร์ บจก.ICON/รุ่น R4146,PAGE 46 เล่ม ORIENTAL VOL.3	44.10	ตร.ม.	350.00	15,435.00	105.00	4,630.50	20,065.50	
	W-O ผนังกระเบื้องดิน ล้างทำความสะอาด	19.04	ตร.ม.	-	-	29.00	552.16	552.16	
	W-1 ผนังทาสีอาคารเดิม ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิว ตกแต่งผิว	101.78	ตร.ม.	51.00	5,190.78	30.00	3,053.40	8,244.18	
	ตามระบุในแบบ								

ประมาณราคา คำนวณสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา
คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. (1 ด้าน)	-	ตร.ม.	201.00	-	100.00	-	-	
	W-3A ผนังเบาโครงโลหะ C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. (2 ด้าน)	53.76	ตร.ม.	302.00	16,235.52	130.00	6,988.80	23,224.32	
	W-4A ผนังกระจกทึบใส (TEMPERED) หน้า 12 มม. ติดฟิล์มลิกเกอร์ฝ้า FROSTED	1.80	ตร.ม.	2,009.00	3,616.20	215.00	387.00	4,003.20	
	CYSTAL 7725-324 ของ 3 M หรือเทียบเท่า ผนังอะลูมิเนียมสีมาตรฐาน								
	W-5A ผนังกระจกทึบใส (TEMPERED) หน้า 15 มม. ติดฟิล์มลิกเกอร์ฝ้า FROSTED	-	ตร.ม.	4,812.00	-	215.00	-	-	
	CYSTAL 7725-324 ของ 3M หรือเทียบเท่า ผนังอะลูมิเนียมสีมาตรฐาน								
	W-6 ผนังเบาโครงโลหะ C STUD (C74/U76) กรุแผ่นMDF หน้า 9 มม.	-	ตร.ม.	267.00	-	-	-	-	
	(ชนิดไม่มีลิ้น มาตรฐาน EO) 1 ด้าน ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ								
	W-7 ผนังทึบอะลูมิเนียม ขนาด 20x60x7.5 ซม. กรุปูนเรียบ ผนังหนา 10 ซม.	-	ตร.ม.	453.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	W-8 ผนังทึบอะลูมิเนียมโครงเหล็กตัว C ขนาด 75x45x1.5x2.3 มม. ทั้งสองด้าน หน้า 15 ซม.	-	ตร.ม.	2,036.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	ด้านนอกทึบผนังโครงเหล็กตัว C ขนาด 75x45x1.5x2.3 มม. ทาสีกันสนิม								
	W-9 ผนังทึบอะลูมิเนียมโครงเหล็กตัว C ขนาด 75x45x1.5x2.3 มม. ทั้งสองด้าน หน้า 15 ซม.	-	ตร.ม.	1,398.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	70.56	ตร.ม.	51.00	3,598.56	30.00	2,116.80	5,715.36	
	PT-2 ผนังทาสี (ภายนอกอาคาร)	-	ตร.ม.	45.00	-	30.00	-	-	
					44,076.06		17,728.66	61,804.72	
1.4	งานเพื่อบริหารจัดการ								
	B-1-1 ตู้ลิ้นชักเอกสาร (BACK OFFICE)	1.30	ม.	16,995.00	22,093.50	-	-	22,093.50	รวมค่าแรง
	B-2-1 โต๊ะ-ตู้ลอย (BACK OFFICE)	1.40	ม.	16,477.00	23,067.80	-	-	23,067.80	รวมค่าแรง
	B-3 BACKDROP หลังการเงิน (ผนังอะลูมิเนียมเคลือบสีเทา)	-	ตร.ม.	1,858.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	B-3SP BACKDROP หลังการเงิน (ผนังอะลูมิเนียมเคลือบสีเทา)	-	ม.	25,106.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	B-4 BACKDROP หลัง CSR (ผนังอะลูมิเนียมเคลือบสีเทา)	-	ตร.ม.	3,874.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	B-4A BACKDROP หลัง CSR (ผนังอะลูมิเนียมเคลือบสีเทา)	-	ตร.ม.	3,834.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	B-4-1 BACKDROP หลัง CSR	-	ตร.ม.	3,874.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	B-5 BACKDROP หลัง MGR (ช่องไฟ LED โลโก้ภายใน)	-	ตร.ม.	6,811.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	B-7-1 ตู้ครัว (เคาน์เตอร์+ตู้ลอย)	-	ตร.ม.	15,707.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	อ่างล้างจานพร้อมก๊อกน้ำสแตนเลส	-	ชุด	5,655.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
					45,161.30		-	45,161.30	
	รวมงานข้อที่ 1.4						-	45,161.30	

ประมาณราคา ดำเนินการสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตละหานทราย
คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.5	งานประติมากรรม								
	Dx ประตูเดิม (ตรวจสอบให้ใช้งานได้ดี)	-	ชุด	500.00	-	-	-	-	
	D-1A ประตูบานเปิดคู่ กระชากโลหะทึบ TEMPERED หน้า 12 มม.	-	ชุด	45,576.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	D-2 ประตูกระจกบานเลื่อนบานเปิดเดี่ยวกระจกนิรภัย 12 มม. (1.00 x 2.20 ม.)	1.00	ชุด	22,665.00	22,665.00	-	-	22,665.00	รวมค่าแรง
	D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (อาคารพาณิชย์)	1.00	ชุด	10,065.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	D-5 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว หูช่องแสง (TELLER)	-	ชุด	12,935.00	-	-	-	-	
	D-5B ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ไม่มีช่องแสง (ลิ้นชัก)	-	ชุด	11,465.00	-	-	-	-	
	D-9 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ชนิดทนไฟ (ห้องเก็บไฟ)	-	ชุด	32,225.00	-	-	-	-	
	D-10 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ภายในจำนวนกันไฟ (ห้องมั่นคง)	-	ชุด	46,100.00	-	-	-	-	
	D-13 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่+บานปิดตาย	-	ชุด	13,800.00	-	-	-	-	
					32,736.00		-	32,736.00	
1.6	งานฝ้า								
	CU-1 ฝ้าปรับแสงแนวตั้ง	15.34	ตร.ม.	1,400.00	21,476.00	-	-	21,476.00	
	CU-2 ฝ้าฝ้า	-	ตร.ม.	1,400.00	-	-	-	-	
					21,476.00		-	21,476.00	

ประมาณราคา ดำเนินการโดยกรมการช่างใน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเขตและเมือง

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.7	งานสุขภัณฑ์								
	-								
	รวมงานข้อที่ 1.7								
1.8	งานภายนอกอาคาร								
	-								
	รวมงานข้อที่ 1.8								
1.9	งานโครงสร้างหลังคา								
	- C-75x45x15x2.3x3.25 kg/m.	5	ท่อน	420.00	2,100.00	210.00	1,050.00	3,150.00	
	- เหล็กฉาก 65 x 65 x 8 มม.	1	ท่อน	890.00	890.00	460.00	460.00	1,350.00	
	- สังกะสีแผ่นเหล็ก-สีทับหน้า	9.00	ม2.	75.00	675.00	73.00	657.00	1,332.00	
	- แผ่นหลังคา METAL SHEET 0.47 THK. เคลือบอะลูมิเนียมหนากันความชื้น 1 ด้าน	10.5	ม2.	272.00	2,856.00	90.00	945.00	3,801.00	
	- ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.เคลือบอะลูมิเนียม	9.12	ม.	220.00	2,006.40	50.00	456.00	2,462.40	
	- Chemical Bolt M12 แบบดอก พร้อมแหวนรอง และ nutbolt	9.00	ชุด	96.25	866.25	9.63	86.63	952.88	10% ของค่าวัสดุ
	- สกรูหกเหลี่ยม M12x40 พร้อม แหวนรอง และNut Bolt	5.00	ชุด	11.75	58.75	-	-	58.75	10% ของค่าวัสดุ
	รวมงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม				9,452.40		3,654.63	13,107.03	
	รวมงานข้อที่ 1.9				18,904.80		7,309.25	26,214.05	
1.10	งานอื่น ๆ								
	- งานรื้อถอน (ผนัง, พื้น, ฝ้าและอื่น ๆ พร้อมขนทัง)	62.39	ตร.ม.	-	-	105.00	6,550.95	6,550.95	รวมค่าแรง
	- ตาข่ายกันกษนิคดพีพี สีเทาใส่เคลือบสารป้องกัน UV (พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบระบุ)	14.25	ตร.ม.	450.00	6,412.50	-	-	6,412.50	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.10				6,412.50		6,550.95	12,963.45	
					232,498.21		50,635.39	283,133.60	

จำนวนราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ประมาณราคา คำนวณระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตจะเข้่งเหรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	แผงสวิตช์ย่อยและบอร์ด (Panelboard & CB)								
2.1.1	Main CB, Panelboard								
	- 18 CCT.100A 3 Ø, 4 Wires (LP2/2)	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	2,730.00	2,730.00	11,830.00	
2.2.2	MCCB 3 POLE 30 KA 100 AF								
	- 3P 50A (สำหรับตู้MDBและตู้LP2/2)	2	ชุด	5,900.00	11,800.00	110.00	220.00	12,020.00	
2.1.3	CB (Miniature), IC $\geq$ 6 KA								
	- 1P 16A IC = 6 KA	5	ชุด	225.00	1,125.00	110.00	550.00	1,675.00	
	- 1P 20A IC = 6 KA	12	ชุด	225.00	2,700.00	110.00	1,320.00	4,020.00	
	รวมงานข้อ 2.1				24,725.00		4,820.00	29,545.00	
2.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.2.1	สายไฟชนิด IEC01, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	674	ม.	8.16	5,499.84	7.00	4,718.00	10,217.84	
	- 4 มม ²	391	ม.	12.30	4,809.30	10.00	3,910.00	8,719.30	
	- 6 มม ²	15	ม.	20.24	303.60	12.00	180.00	483.60	
	- 16 มม ²	60	ม.	54.70	3,282.00	20.00	1,200.00	4,482.00	
2.2.2	Fitting & Accessorie	1	กิโล	1,389.47	1,389.47	416.84	416.84	1,806.32	
	รวมงานข้อ 2.2				15,284.21		10,424.84	25,709.06	
2.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.3.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	80	ม.	25.49	2,039.20	22.00	1,760.00	3,799.20	
	- 20 มม. 3/4"	63	ม.	36.80	2,318.40	24.00	1,512.00	3,830.40	
	- 32 มม. 1-1/4"	10	ม.	91.23	912.30	32.00	320.00	1,232.30	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวเชื่อมต่อ	1	กิโล	1,053.98	1,053.98	316.19	316.19	1,370.17	
2.3.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"	26	ม.	71.88	1,868.88	28.00	728.00	2,596.88	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวเชื่อมต่อ	1	กิโล	373.78	373.78	112.13	112.13	485.91	
2.3.3	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	86	ม.	8.00	688.00	11.00	946.00	1,634.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวเชื่อมต่อ	1	กิโล	137.60	137.60	41.28	41.28	178.88	
	รวมงานข้อ 2.3				9,392.14		5,735.61	15,127.74	
2.4	สวิตช์และตัวรับ (switch & Outlet)								

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเขตจะเข้เหรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.4.1	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 1 Gang		ชุด	48.00	-	80.00	-	-	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	- Switch Box 2 Gang	3	ชุด	48.00	144.00	90.00	270.00	414.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	- Switch Box 3 Gang	1	ชุด	48.00	48.00	100.00	100.00	148.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V. Single Pole Switch	7	ชุด	30.00	210.00	-	-	210.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V. Single Pole Switch Lamp	2	ชุด	210.00	420.00	-	-	420.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V. Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	10	ชุด	172.00	1,720.00	90.00	900.00	2,620.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V. Duplex Outlet ฝาอลูมิเนียม	9	ชุด	315.00	2,835.00	90.00	810.00	3,645.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 2.4				5,377.00		2,080.00	7,457.00	
2.5	โคมไฟฟ้า (luminaire)								
2.5.1	L-1A โคมไฟ DOWNLIGHT กรอบกลม แบบฝังฟ้า พร้อมหลอด LED 8W, DAY LIGHT	8	ชุด	390.00	3,120.00	115.00	920.00	4,040.00	ยี่ห้อ L&E หรือเทียบเท่า
2.5.2	L-5B โคมไฟอะนุกรงขนาด 0.6x1.2m. 2x18W LED พร้อมหลอด LED, DAY LIGHT	8	ชุด	2,360.00	18,880.00	150.00	1,200.00	20,080.00	ยี่ห้อ L&E หรือเทียบเท่า
2.5.3	L-7A โคมไฟกล่องเหล็กเบสิค พร้อมหลอด LED 1x18w DAY LIGHT	1	ชุด	530.00	530.00	115.00	115.00	645.00	ยี่ห้อ L&E หรือเทียบเท่า
2.5.4	EMERGENCY ไฟฉุกเฉิน								
	- DYNO LD-115 12x7.2an สว่างไฟ 5 ชั่วโมง	2	ชุด	-	-	310.00	620.00	620.00	ยี่ห้อ DYNO หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 2.5				22,530.00		2,955.00	25,385.00	
2.6	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.6.1	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	8	ชุด	209.00	1,672.00	90.00	720.00	2,392.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า
2.6.2	แผงกระจายสายรวม (MDF)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ของเดิม Wiring สายใหม่
2.6.3	PABX ใช้ของเดิม	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ชุดอัพโปรแกรมพร้อมติดตั้ง
2.6.4	สายโทรศัพท์ TIEV								
	- TIEV 0.65 มม Ø 4 Core	138	ม.	7.70	1,062.60	6.00	828.00	1,890.60	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	106.26	106.26	31.88	31.88	138.14	10% ของราคาวัสดุ
2.6.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	38	ม.	25.49	968.62	22.00	836.00	1,804.62	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	193.72	193.72	58.12	58.12	251.84	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.6.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	14	ม.	54.05	756.70	26.00	364.00	1,120.70	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	151.34	151.34	45.40	45.40	196.74	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.6.7	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	16	ม.	8.00	128.00	11.00	176.00	304.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	38.40	38.40	11.52	11.52	49.92	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตจะเขียงเพรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.7	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)				5,077.64		9,070.92	14,148.56	
2.7.1	ตัวรับข้อมูล (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)	10	ชุด	304.00	3,040.00	110.00	1,100.00	4,140.00	ซื้อของ Panasonic หรือเทียบเท่า
2.7.2	UTP Cat. 5E Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports	1	ชุด	3,862.00	3,862.00	1,158.60	1,158.60	5,020.60	
2.7.3	ตัว test สาย UTP Cat.5E พร้อมสายพาน	10	ชุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
2.7.4	Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร สีขาว	10	ชุด	60.00	600.00	10.00	100.00	700.00	
2.7.5	Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร สีฟ้า	10	ชุด	60.00	600.00	10.00	100.00	700.00	
2.7.6	UTP								
	- UTP Cat. 5E 4 Pairs	203	ม.	10.79	2,190.37	10.00	2,030.00	4,220.37	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	219.04	219.04	65.71	65.71	284.75	
2.7.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	21	ม.	25.49	535.29	22.00	462.00	997.29	
	- 20 มม. 3/4"	24	ม.	36.80	883.20	24.00	576.00	1,459.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวร้อยท่อ	1	งาน	283.70	283.70	85.11	85.11	368.81	
2.6.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	16	ม.	54.05	864.80	26.00	416.00	1,280.80	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวร้อยท่อ	1	งาน	172.96	172.96	51.89	51.89	224.85	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.7.8	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	20	ม.	8.00	160.00	11.00	220.00	380.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวร้อยท่อ	1	งาน	32.00	32.00	9.60	9.60	41.60	
	รวมงานข้อ 2.7				13,443.36		8,374.91	21,818.26	
2.9	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
2.11.1	Heat Detector (System sensor 5601 P หรือเทียบเท่า)	4	ชุด	580.00	2,320.00	115.00	460.00	2,780.00	
2.9.1	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- Mult-core 4core	31	ม.	18.25	565.75	10.00	310.00	875.75	
	- Firing & Accessorie	1	งาน	56.58	56.58	16.97	16.97	73.55	10% ของราคาวัสดุ
2.9.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	20	ม.	25.49	509.80	22.00	440.00	949.80	Fire Alarm System+Security
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวร้อยท่อ	1	งาน	101.96	101.96	30.59	30.59	132.55	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.9.3	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	8	ม.	8.00	64.00	11.00	88.00	152.00	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	12.80	12.80	3.84	3.84	16.64	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.9			3,630.89			1349.40	4,980.29	
				99,460.23			44,710.68	144,170.91	

ประมาณราคา คำนวณแบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตละหานทราย
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
3.1.1	พัดลมชนิด Ceiling Mount Type								
	~ speed 300 CFM	2	ชุด	7,500.00	15,200.00	650.00	1,300.00	16,500.00	FV-32CH9 หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 3.1				15,200.00		1,300.00	16,500.00	
3.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
3.2.1	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดติดผนัง(Wall mount type)								
	FCU-2-1.2.3 (18,000 BTU)	3	ชุด			1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมงานข้อ 3.2				-		4,500.00	4,500.00	
3.3	งานท่อ (Piping Work)								
3.3.1	Drain Pipe								
	ท่อพีวีซี 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover								
	- 3/4"	30	ม.	11.40	342.00				
	- ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	ชุด	136.80	136.80	25.00	750.00	1,092.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	ชุด	47.88	47.88	41.04	41.04	177.94	
3.3.2	ท่อน้ำยา (Refrigerant Cu Tube Type L)								
	#Dia 3/8" OD	30	เมตร	105.00	3,150.00	14.36	436.80	3,586.80	
	#Dia 5/8" (OD)	30	เมตร	239.16	7,174.80				
	- ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	รวม	3,097.44	3,097.44	929.23	929.23	4,026.67	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	1,032.48	1,032.48	309.74	309.74	1,342.22	
	รวมงานข้อ 3.3				14,981.40		4,894.38	19,875.78	
3.4	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)								
3.4.1	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam 1/2" thick Closed Cell Foam(PVC Pipe)								
	- 3/4"	30	ม.	57.38	1,721.40	14.00	420.00	2,141.40	
	Fitting&Accessorie	1	รวม	344.28	344.28	103.28	103.28	447.56	20%ของราคาวัสดุ
3.4.2	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam 3/4" thick Closed Cell Foam(CU Pipe)								
	#Dia 3/8"	30	เมตร	65.57	1,967.10	15.00	450.00	2,417.10	
	# Dia 5/8"	30	เมตร	76.50	2,295.00	16.00	480.00	2,775.00	
	Fitting&Accessorie	1	รวม	852.42	852.42	255.73	255.73	1,108.15	20%ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.4				7,180.20		1,709.01	8,889.21	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตจะเขียงเหรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.5	ระบบท่อลม (Duct Work)								
3.5.2	ท่อลมอ่อน (Flexible Round Duct)-หุ้มฉนวนใยแก้วสำเร็จรูป								
	- 8 "	10	เมตร	470.00	4,700.00	40.00	400.00	5,100.00	
	Hanger & Support	1	พม่า	940.00	940.00	282.00	282.00	1,222.00	20%ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.5				5,640.00		682.00	6,322.00	
3.6	หน้ากกลม (Air Diffuser Grille & Register)								
3.6.1	Exhaust Air Grille								
	# 8"X8" EAG.	2	ชุด	450.00	900.00	125.00	250.00	1,150.00	
	รวมงานข้อ 3.6				900.00		250.00	1,150.00	
3.7	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
3.7.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	180	ม.	8.16	1,468.80	7.00	1,260.00	2,728.80	
	- 4 มม ²	126	ม.	12.30	1,549.80	10.00	1,260.00	2,809.80	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	301.86	301.86	90.56	90.56	392.42	10% ของราคาวัสดุ
3.7.2	ตู้ร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (ร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์)								
	- 15 มม. 1/2 "	18	ม.	25.49	458.82	22.00	396.00	854.82	

ประมาณราคา ต่างๆระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตจะเข้เกร
 คำนวณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
-	20 มม. 3/4"	39	ม.	36.80	1,435.20	24.00	936.00	2,371.20	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวข้อต่อ	1	งาน	378.80	378.80	113.64	113.64	492.45	20% ของงานที่ร้อยสาย
3.7.3	ท่ออ่อนกันน้ำ (Liquid Tight Flexible Conduit)								
-	20 มม. 3/4"	9	ม.	98.40	885.60	13.50	121.50	1,007.10	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวข้อต่อ	1	งาน	177.12	177.12	53.14	53.14	230.26	
3.7.4	Safety Switch Non fusible/2P 30A(WP)	3	ชุด	4,430.00	13,290.00	1,500.00	4,500.00	17,790.00	
	รวมงานข้อ 3.7				19,946.00		8,730.84	28,676.84	
					63,847.60		22,066.23	85,913.83	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐ กลุ่มงาน/งาน	ป้ายภายในภายนอกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายในและป้ายภายนอก	4,837.00	
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	93,507.00	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	40,100.00	
4	งานครุภัณฑ์งานระบบประกอบอาคาร	55,827.48	
5	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH		
	รวมราคา	194,271.48	

ประมาณราคา ด้านระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก
 สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตละแวก
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
5.1	ระบบป้ายภายนอก (EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	FS- Fascia Sign (LED) โครงเดิมเปลี่ยนผ้า / สติกเกอร์ ไฟ LED	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	PSA- Pylon Sign Type A (ป้ายกล่องไฟ LED) ใช้เสาเดิม	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมงานเปลี่ยนไวไฟ
	PSB- Pylon Sign Type B (ป้ายกล่องไฟ LED)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	PSF- Pylon Sign Type F (ไม่ซ่อนไฟ)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Blade Sign Type B (ป้ายกล่องไฟ LED)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Roof Top Sign Type C (ป้ายกล่องไฟ LED) ป้ายทรงเรือ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Di-cut 1 (โลโก้ธนาคาร)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Di-cut 2 (ชื่อธนาคาร/ชื่อสาขา)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
5.2	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	PN- 1 Project Name Sign (ซ่อนไฟ LED) โลโก้ ทำให้คนไทยสับสน	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	PN-2 Project Name Sign (ซ่อนไฟ LED) โลโก้ ออส.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Slip Desk Sign + ป้ายถึงขยะ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	RN-1 Room Name Sign	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	DSA-1 Direction Sign Type A	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	DSB-1 Direction Sign Type A	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	TNC-1 Teller Number Sign Type C (ป้ายไฟ LED)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	EIA Entrance Identity Type A (Sticker)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	TSA-Toilet Sign (Men&Women) Type A	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	TMA-Toilet Sign (Men) Type A	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	TWA-Toilet Sign (Women) Type A	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	SS- Sticker Sign (ประตูทางเข้า)	-	ม.	-	-	-	-	-	
	S- Sticker หน้า 3 M หน้ากระจกห้อง ผก. (ขนาด ยาว 1.35 ม. x สูง 1.10 ม.)	1.49	ตร.ม.	1,300.00	1,937.00	-	-	1,937.00	
	SR-1 Service Sign SR. ป้ายบริการช่องถัดไป	-	ชุด	-	-	-	-	-	

ประมาณราคา ดำเนินระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตจะเข้จังหวัด

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	OPC ป้ายเปิด-ปิด สาขา	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Sticker หน้า "เลื่อน" (ประตูกระจก)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.2				4,837.00		-	4,837.00	
5.3	GHB SMART SERVICE								
	Light Box Sign TYPE C (3 ช่องบริการ)(จอไฟ LED)	-		-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.3				-		-	-	
5.4	งานผนังของอาคารด้านนอก (EXTERIOR FACADE)								
	Facade Works ป้ายไวนิล ขนาด 9.25 ม. x 10.00 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.4				-		-	-	
5.5	งานอื่น ๆ								
	- งานไวนิลปิดปรับปรุงชั่วคราว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งาน Sticker Inkjet ติดผนังชั่วคราว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ทาสีแผ่นเสาโครมเหล็กเก็บป้าย ROOFTOP เดิม	-	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.5				4,837.00		-	4,837.00	

ประมาณราคา ค่างานหมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
6	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
	F-01 (L) โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75 cm.)	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	F-01 (R) โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75 cm.)	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	F-02A CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) การเงิน	-	ชุด	29,625.00	-	-	-	-	
	F-03A CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) สินเชื่อ	-	ชุด	30,249.00	-	-	-	-	
	F-04 PARTITION	-	ชุด	5,114.00	-	-	-	-	
	F-05A CSR BACK CABINET (0.60 M.)	-	ชุด	4,740.00	-	-	-	-	
	F-05B CSR BACK CABINET (PRINT 0.60 M.)	-	ชุด	4,989.00	-	-	-	-	
	F-07R MGR. UNIT	1.00	ชุด	36,798.00	36,798.00	-	-	36,798.00	
	F-7A CSR BACK CABINET (0.80) สูง	1.00	ชุด	6,486.00	6,486.00	-	-	6,486.00	
	F-7B CSR BACK CABINET (PRINT 0.80) เตี้ย	1.00	ชุด	6,486.00	6,486.00	-	-	6,486.00	
	F-08 BUDDHA STAND	1.00	ชุด	6,237.00	6,237.00	-	-	6,237.00	
	F-09 PANTRY TABLE	-	ชุด	5,265.00	-	-	-	-	
	F-10 MOBILE CABINET	-	ชุด	2,435.00	-	-	-	-	
	F-10A MOBILE CABINET (วางเครื่องปรี้น การเงิน)	-	ชุด	4,989.00	-	-	-	-	
	F-11A POSTER FRAME	-	ชุด	9,979.00	-	-	-	-	
	F-11B POSTER FRAME คือกบอร์ต	-	ชุด	8,731.00	-	-	-	-	
	F-14 SHOWCASE	-	ชุด	2,390.00	-	-	-	-	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				93,507.00		-	93,507.00	

ประมาณราคา ค่างานหมวดงานเก้าอี้สำนักงาน

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตอะเซ็งเหรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
7	หมวดงานเก้าอี้สำนักงาน								
	CH-1 เก้าอี้พนักพิงสูงสำหรับจัดการสาขา (MGR. CHAIR)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	PERFECT,PRACTIKA,MERRYFAIR หรือเทียบเท่า
	CH-2 เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสำหรับพนักงาน (CSR. CHAIR+VIP. CHAIR+STAFF CHAIR)	5.00	ชุด	5,200.00	26,000.00	-	-	26,000.00	PERFECT,PRACTIKA,MERRYFAIR หรือเทียบเท่า
	CH-3 VISITOR CHAIR (BLACK)	2.00	ชุด	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	PERFECT,PRACTIKA,MERRYFAIR หรือเทียบเท่า
	CH-6 WAITING CHAIR	-	ชุด	9,900.00	-	-	-	-	DURIFLEX/หรือเทียบเท่า
	CH-9 โต๊ะกลาง (COFFICE TABLE)	-	ชุด	21,840.00	-	-	-	-	DURIFLEX/หรือเทียบเท่า
	CH-10 เก้าอี้ PANTRY	-	ชุด	1,000.00	-	-	-	-	PIONEER/หรือเทียบเท่า
	รวมงานเก้าอี้สำนักงาน				40,100.00		-	40,100.00	

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตละหานเชิงเขา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตละหานเชิงเขา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

[illegible]

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตย์กรรมการตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
4	หมวดงานครุภัณฑ์								
4.1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
4.1.3	EMERGENCY ไฟฉุกเฉิน DYNO LD-115 12V7.2ah สำรองไฟ 5 ชั่วโมง	2	ชุด	2,803.74	5,607.48	-	-	5,607.48	
	รวมงาน 4.1				5,607.48		-	5,607.48	
4.2	เครื่องปรับอากาศ								
	- WALL TYPE 18,000 Btu	3	ชุด	16,740.00	50,220.00	-	-	50,220.00	
	รวมงาน 4.3				50,220.00		-	50,220.00	
					55,827.48		-	55,827.48	