

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,771,000.- บาท บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **๒๙ ส.ย. 2563** เป็นเงิน 1,756,000.- บาท

5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

5.2 มาตรฐานราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.3 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสิงหา อุชยากุล

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ

๔๗.๖.๖๓

6.2 นายกิตตินันท์ กิตา

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ

๔๗.๖.๖๓

6.3 นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์

ตำแหน่ง สถาปนิก

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ

๔๗.๖.๖๓

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

โครงการ

งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาอาคารสรวงเคราะห์

ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1

แบบสรุปราคากลาง


☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	1,364,206.32	
2	งานครุภัณฑ์งานระบบประกอบอาคาร	2,803.74	
3	งานระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก	30,400.00	
4	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	214,674.00	
5	งานเก้าอี้สำนักงาน	29,500.00	
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	1,641,584.06	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	114,910.88	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	1,756,494.94	
	ราคากลาง	1,756,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสิงหา ชุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ ๔ พ.ค. 63)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายกิตติพันธ์ กิตา) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 4 พ.ค. 63)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์) สถาปนิก (วันที่ 4 พ.ค. 63)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนส่วนกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และรวมค่าแรง	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	FL-2 พื้นกระเบื้อง PVC. ทหารวม 4.7 มม. (Thickness wear layers 0.5 mm.)	66.12	ตร.ม.	1,270.00	83,972.40	55.00	3,636.60	87,609.00	รวมงานปูทราย
	FL-3 พื้นกระเบื้องยางลายไม้	85.00	ตร.ม.	850.00	72,250.00	100.00	8,500.00	80,750.00	รวมงานปูทราย
	SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	80.88	ม.	134.00	10,837.92	45.00	3,639.60	14,477.52	
	SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม (สีดำ) 10 ซม.	23.35	ม.	240.00	5,604.00	45.00	1,050.75	6,654.75	
	FL-SL งานเส้นสแตนเลสขนาด 1 x 1 ซม.	13.00	ม.	300.00	3,900.00	105.00	1,365.00	5,265.00	
							-		
					176,564.32		18,191.95	194,756.27	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-EX ฝ้าเดิมซ่อมแซมพร้อมทาสี	26.30	ตร.ม.	42.00	1,104.60	30.00	789.00	1,893.60	
	CL-1 ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ด 9 มม. 0.60 x 0.60 ม. (ทางเดินห้องน้ำ)	25.00	ตร.ม.	260.00	6,500.00	52.00	1,300.00	7,800.00	
	CL-2 ฝ้า T-BAR อะลูมิเนียมบอร์ด ขนาด 0.6 x 0.6 ม. (ห้องปรีนเตอร์)	15.52	ตร.ม.	524.37	8,138.22	52.00	807.04	8,945.26	
	- ฝ้าเพดานกรุ MDF ทหนา 10 มม. (ฝ้าตกแต่งแนวผ่าน)	26.80	ม.	161.00	4,314.80		-	4,314.80	รวมค่าแรง
	CL-3 ฝ้าฉาบเรียบ โครง C-LINE แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ทหนา 9 มม. (ห้องน้ำ)	21.31	ตร.ม.	213.00	4,539.03	75.00	1,598.25	6,137.28	
	CL-4 ฝ้าฉาบเรียบ โครง C-LINE แผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. (ห้องVIP)	49.40	ตร.ม.	173.00	8,546.20	75.00	3,705.00	12,251.20	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ห้องน้ำ)	21.31	ตร.ม.	42.00	895.02	30.00	639.30	1,534.32	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ห้องVIP)	49.40	ตร.ม.	42.00	2,074.80	30.00	1,482.00	3,556.80	
					36,112.67		10,320.59	46,433.26	
1.3	งานผนัง								
	W-1 ผนังภายในเสาอาคารเดิม ทาสีใหม่ (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวก่อนทาสีใหม่)	42.58	ตร.ม.	51.00	2,171.58	30.00	1,277.40	3,448.98	
	W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด	26.62	ตร.ม.	302.00	8,039.24	130.00	3,460.60	11,499.84	
	W-13 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด MULTIWALL ทหนา 15 มม. ด้านเดียว	29.02	ตร.ม.	257.54	7,473.81	130.00	3,772.60	11,246.41	
	W-13A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด MULTIWALL ทหนา 15 มม. 2 ด้าน	11.25	ตร.ม.	465.16	5,233.05	130.00	1,462.50	6,695.55	
	- ฉนวนกันเสียงในผนัง Gylence ZoundBlock 50 มม. ของ SOG หรือเทียบเท่า	57.00	ตร.ม.	267.37	15,240.09	-	-	15,240.09	รวมค่าแรงในงานติดตั้งผนัง
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	30.44	ตร.ม.	51.00	1,552.44	30.00	913.20	2,465.64	รวมค่าแรง
	W-4 ผนังกระจกนิรภัย ทหนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียม	6.20	ตร.ม.	2,009.00	12,455.80		-	12,455.80	
	WP-1 ผนังกรุวอลส์เปเปอร์	50.99	ตร.ม.	706.52	36,025.45	105.00	5,353.95	41,379.40	
	PL-1 ลานีเนตลายหินอ่อน	30.00	ม.	1,793.00	53,790.00		-	53,790.00	รวมค่าแรง

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมงานข้อที่ 1.3				141,981.47		16,240.25	158,221.72	
1.4	งานเพอร์มิเตอร์ติดตั้ง								
	B-1.1 ตู้เก็บเอกสาร	2.90	ม.	14,879.00	43,149.10		-	43,149.10	รวมค่าแรง
	B-1.2 ตู้เก็บเอกสาร	5.00	ม.	14,879.00	74,395.00		-	74,395.00	รวมค่าแรง
	B-2 แผงซ่อนเคเบิลตกแต่งผนังภาพวาด	23.35	ม.	3,087.00	72,081.45		-	72,081.45	รวมค่าแรง
	B-EX งานร้อยเคเบิลเดิม ย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่ พร้อมทำหน้าบานใหม่	1.00	งาน	8,411.00	8,411.00	-	-	8,411.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.4				198,036.55		-	198,036.55	
1.5	งานประติมากรรม								
	D-EX ประติมากรรมเชื่อมเหล็ก ทำความสะอาด	2.00	ชุด	500.00	1,000.00		-	1,000.00	รวมค่าแรง
	D-3 ประติมากรรมเปิดเดี่ยวกระจกนิรภัย(Tempered) ทน 12 มม. พร้อมอุปกรณ์ใช้ฉลัฟประติมากรรม	1.00	ชุด	22,655.00	22,655.00		-	22,655.00	รวมค่าแรง
	D-6 ประติมากรรมบานเปิดเดี่ยว 0.8 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	9,945.00	19,890.00	-	-	19,890.00	
	รวมงานข้อที่ 1.5				43,545.00		-	43,545.00	
1.6	งานม่าน								
	CU-1 ม่านแนวตั้ง	27.00	ตร.ม.	1,400.00	37,800.00		-	37,800.00	
	รวมงานข้อที่ 1.6				37,800.00		-	37,800.00	
1.7	งานสุขภัณฑ์								
	รวมงานข้อที่ 1.7				-		-	-	
1.8	งานอื่นๆ								
	- งานร้อยถนนพื้น ฝ้าเพดาน และผนัง พร้อมช่าง	150.00	ตร.ม.		-	105.00	15,750.00	15,750.00	
	- งานพื้นต่างระดับ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- ติดตั้ง TV, พร้อมขยายเคเบิลแบบปรับได้	1.00	ชุด	4,490.00	4,490.00	150.00	150.00	4,640.00	
	- งาน Top ใต้ลามิเนตลายหินอ่อน (ห้อง VIP3)	1.00	ชุด	4,836.00	4,836.00	-	-	4,836.00	
	- งานร้อยถนนพร้อมย้ายประตูกระจก	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- งานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และเอกสาร, อุปกรณ์ สำนักงานพร้อมติดตั้ง	1.00	เหมา	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมงานข้อที่ 1.8				18,126.00		15,900.00	34,026.00	

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานเจ้าชองโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมคำวิสต์และค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 จำนวนราคาทางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.1.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC-01 . 750V 70 °C	930	ม.	8.16	7,588.80	7.00	6,510.00	14,098.80	
	- 2.5 มม ²								
	- 4 มม ²	210	ม.	12.30	2,583.00	10.00	2,100.00	4,683.00	
2.1.2	Fitting & Accessorie	1	งาน	1,017.18	1,017.18	305.15	305.15	1,322.33	10% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 2.1				11,188.98		8,915.15	20,104.13	
2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.2.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	210	ม.	25.49	5,352.90	22.00	4,620.00	9,972.90	
	- 20 มม. 3/4"		ม.	36.80	-	24.00	-	-	
	- 25 มม. 1"		ม.	52.33	-	28.00	-	-	
	- อุปกรณ์ข้องอ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,070.58	1,070.58	321.17	321.17	1,391.75	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.2.2	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	30	ม.	8.00	240.00	11.00	330.00	570.00	
	- อุปกรณ์ข้องอ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	48.00	48.00	14.40	14.40	62.40	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.2				6,711.48		5,285.57	11,997.05	
2.3	สวิตช์และตัวรับ (switch & Outlet)								
2.3.1	สวิตช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 1 Gang	3	ชุด	48.00	144.00	80.00	240.00	384.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- Switch Box 2 Gang	1	ชุด	48.00	48.00	90.00	90.00	138.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- Switch Box 3 Gang	1	ชุด	48.00	48.00	100.00	100.00	148.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Single Pole Switch	8	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Single Pole Switch Lamp	1	ชุด	210.00	210.00	-	-	210.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Single Outlet ฝาพลาสติกสีขาว (สำหรับโพลีคาร์บอเนต)	1	ชุด	122.00	122.00	90.00	90.00	212.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว	22	ชุด	172.00	3,784.00	90.00	1,980.00	5,764.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Duplex Outlet ฝาอลูมิเนียม	18	ชุด	315.00	5,670.00	90.00	1,620.00	7,290.00	Parasonic หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 2.3				10,266.00		4,120.00	14,386.00	
2.4	โคมไฟฟ้า (luminaire)								
2.4.1	L-1A โคมไฟ DOWNLIGHT พร้อมหลอด 1xLED.	12	ชุด	390.00	4,680.00	115.00	1,380.00	6,060.00	
2.4.2	L-2A โคมไฟ DOWNLIGHT สี่เหลี่ยม พร้อมหลอด 2xLED.	24	ชุด	990.00	23,760.00	115.00	2,760.00	26,520.00	
2.4.3	L-3E โคมไฟซ่อนฝ้า 2 หลอด สะท้อนแสงคริสตัล มีช่อง 2 Return (L&E LRSTP600/2L/PA6-	2	ชุด	4,090.00	8,180.00	150.00	300.00	8,480.00	
2.4.4	L-6D โคมไฟซ่อนฝ้า 2 หลอด สะท้อนแสงคริสตัล (L&E LRSTP600/2S/PA6-OT-XXLED-T6	2	ชุด	2,070.00	4,140.00	135.00	270.00	4,410.00	
2.4.5	L-6E โคมไฟซ่อนฝ้าคริสตัล มีช่อง Return Air 2 หลอด (LRSTP600 / 2S/PA6-PR-XXLED	2	ชุด	2,950.00	5,900.00	135.00	270.00	6,170.00	

ประมาณราคา ดำเนินระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศห้อง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่ง (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.4.6	L11 36x1W LED 3000K IPX65 L1000mm. รหัส ITLL-7 Lumitron	19	ชุด	6,000.00	114,000.00	115.00	2,185.00	116,185.00	
2.4.7	L12 18x1W LED 3000K IPX65 L1000mm. รหัส ITLL-7 Lumitron	5	ชุด	4,200.00	21,000.00	115.00	575.00	21,575.00	
2.4.8	L13 IsmRecessed Panel LED Module 40W	3	ชุด	3,900.00	11,700.00	150.00	450.00	12,150.00	
2.4.9	L14 LMDL - 1087 - 200 - 21W - 4 K LED Downlight Lumitron	21	ชุด	2,500.00	52,500.00	115.00	2,415.00	54,915.00	
	รวมงานข้อ 2.4				245,860.00		10,605.00	256,465.00	
2.5	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.5.1	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	3	ชุด	209.00	627.00	90.00	270.00	897.00	Panasonic หรือเทียบเท่า
2.5.2	สายโทรศัพท์ TIEV								
	- TIEV 0.65 มม. Ø 4 Core	48	ม.	8.05	386.40	6.00	288.00	674.40	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	38.64	38.64	11.59	11.59	50.23	10% ของราคาวัสดุ
2.5.3	ท่อร้อย (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	16	ม.	8.00	128.00	11.00	176.00	304.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องที่ก่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	25.60	25.60	7.68	7.68	33.28	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.7				1,205.64		753.27	1,958.91	
2.6	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.6.1	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)	24	ชุด	304.00	7,296.00	110.00	2,640.00	9,936.00	Panasonic หรือเทียบเท่า
2.6.2	Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports	1	ชุด	3,862.00	3,862.00	1,158.60	1,158.60	5,020.60	
2.8.4	ค่า test patch panel	24	ชุด	-	-	200.00	4,800.00	4,800.00	
2.8.5	Cat. 5E Patch Cords 2 เมตร								
	- สีขาว	24	ชุด	60.00	1,440.00	10.00	240.00	1,680.00	
	- สีฟ้า	24	ชุด	60.00	1,440.00	10.00	240.00	1,680.00	
2.8.8	UTP								
	- UTP Cat. 5E 4 Pairs	588	ม.	10.79	6,344.52	10.00	5,880.00	12,224.52	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	634.45	634.45	190.34	190.34	824.79	10% ของราคาวัสดุ
2.8.12	ท่อร้อยเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	149	ม.	8.00	1,192.00	11.00	1,639.00	2,831.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องที่ก่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	238.40	238.40	71.52	71.52	309.92	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.8				22,447.37		16,859.46	39,306.83	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสายควบคุมวงจร ชั้น 1 อาคาร 1 อาคารอาศรมสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)/ระบบดับเพลิงมือถือ/จัดการควบคุมปลดภัย/ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ								
2.10.1	ค่าติดตั้งนำดับเพลิงพร้อมติดตั้งหัว SPRINKLER ใหม่ พร้อมทดสอบระบบ	11	ชุด		-	3,000.00	33,000.00	33,000.00	
2.10.2	งานย้าย Smoke Detector พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าระบบเดิมของอาคาร	1	ชุด		-	500.00	500.00	500.00	
2.10.3	งานย้าย Heat Detector พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าระบบเดิมของอาคาร	3	ชุด		-	500.00	1,500.00	1,500.00	
2.10.4	งานย้ายเครื่อง ACCESS CONTROL พร้อมติดตั้งเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้	1	ชุด		-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมงานข้อ 2.12				-		38,500.00	38,500.00	
2.11	งานอื่นๆ								
2.11.1	งานย้ายกล้องวงจรปิด	1	ชุด		-	500.00	500.00	500.00	
2.11.2	งานย้ายไฟแสงสว่างฉุกเฉินพร้อมตัวรับไฟฟ้า	1	ชุด		-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานข้อ 2.13				-		1,000.00	1,000.00	
					297,679.47		86,038.46	383,717.93	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
3.1.1	พัดลมระบายอากาศ (Mini Sirocco)								
	EF1-01 (250 CFM)	1	ชุด	4,180.00	4,180.00	650.00	650.00	4,830.00	Panasonic รุ่น FV-16 CG1 หรือเทียบเท่า
3.1.2	พัดลมระบายอากาศ ห้องผอ. โดยล่างทำความสะอาดพร้อมติดตั้ง	1	ชุด			650.00	650.00	650.00	
	รวมงานข้อ 3.2				4,180.00		1,300.00	5,480.00	
3.2	ระบบท่อลม (Duct Work)								
3.2.1	Exhaust Pipe								
	- GALV. SHEET BWG. GAUGE								
	# NO.18	86.60	ตร.ฟ.	30.00	2,598.00	35.00	3,031.00	5,629.00	
3.2.2	ท่อลมอ่อนสำหรับพัดลมระบายอากาศ (Flexible Round Duct) -ไม่หุ้มฉนวน								
	- Ø 6"	2	ม.	120.00	240.00	30.00	60.00	300.00	
3.2.4	Hanger & Support	1	รวม	567.60	567.60	170.28	170.28	737.88	20% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.5				3,405.60		3,261.28	6,666.88	
3.3	หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)								
3.3.1	ย้าย Supply Air Grille ติดต่อท่อลม (FLEX) พร้อมติดตั้ง ท้องปิ่นเคอร์และห้องเก็บ	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	410.00	820.00	3,420.00	
3.3.2	ย้ายตำแหน่ง Return Air Grille โดยดัดแปลงความสะอาดพร้อมติดตั้ง	2	ชุด			125.00	250.00	250.00	
3.3.3	Exhaust Air Grille								

ประมาณราคา ค่าจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- 8" x 8"	3	ชุด	450.00	1,350.00	125.00	375.00	1,725.00	
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ถอดล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้ง	4	ชุด			125.00	500.00	500.00	
3.3.4	Linear slot diffuser								
	- 2 x 3/4" w ถอดล้างทำความสะอาด	9	ชุด			520.00	4,680.00	4,680.00	
	รวมงานข้อ 3.6				1,350.00		5,805.00	7,155.00	
3.4	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (General Expenses)								
3.4.1	งานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	21,000.00	21,000.00			21,000.00	
	- เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม CONDENSING								
	- เปลี่ยนหม้อต้มรีฟิลล์ FAN COIL								
	- ติดตั้งท่อ DUCT บริเวณหน้าเครื่อง								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณที่ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ								
	รวมงานข้อ 3.				21,000.00			21,000.00	
					29,935.60		10,366.28	40,301.88	

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสาธารณสุข ชั้น 1 อาคาร 1 : หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสาธารณสุข ชั้น 1 อาคาร 1 : หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำนวนราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปหมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		2,803.74	-	2,803.74	
	รวมค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและป้ายภายนอก		2,803.74	-	2,803.74	

ประมาณราคา ครุภัณฑ์งานระบบประกอบอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 จำนวนราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
1.1	ระบบไฟฟ้า								
	- EMERGENCY LIGHT 12v7.2ah สำรองไฟ 5 ชั่วโมง	1	ชุด	2,803.74	2,803.74		-	2,803.74	
	รวมงาน				2,803.74		-	2,803.74	

ประมาณราคา ค่างานระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสหสานศรหลวง ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	Room Name Sign	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00		-	8,400.00	
	FM สติกเกอร์ผ้า 3M (ได้ค้หตามแบบ)	22.00	ตร.ม.	1,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	รวมงานข้อ 1				30,400.00		-	30,400.00	

ประมาณราคา : ค่างานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
	F-03 office desk 0.70 x 1.50 ม.	2.00	ชุด	13,900.00	27,800.00			27,800.00	
	F-05 medium cabinet 0.40x0.80x1.60	2.00	ชุด	4,920.00	9,840.00		-	9,840.00	
	F-17 ตู้วางปืนเตอร์	3.00	ชุด	7,358.00	22,074.00		-	22,074.00	รวมค่าแรง
	F-06 mobile pedestal	2.00	ชุด	3,330.00	6,660.00		-	6,660.00	
	P-1 Partition 0.8 x 1.2 x 0.05 ม.	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00			30,000.00	
	P-2 Partition 1.0 x 1.2 x 0.05 ม.	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00			18,000.00	
	P-3 Partition 1.1 x 1.6 x 0.05 ม.	12.00	ชุด	5,250.00	63,000.00		-	63,000.00	
	P-4 Partition 1.2 x 1.6 x 0.05 ม.	4.00	ชุด	5,250.00	21,000.00		-	21,000.00	
	เสา 3 ทาง Partition สูง 1.20 ม.	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00		-	2,300.00	
	เสา 4 ทาง Partition สูง 1.20 ม.	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00		-	5,200.00	
	เสา 2 ทาง Partition สูง 1.60 ม.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	ชาตัง Partition	16.00	ชุด	250.00	4,000.00		-	4,000.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)				214,674.00		-	214,674.00	

ประมาณราคา ค่างานแก้อื้อสำนักงาน

สถานที่ปรับปรุง : งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ฝ่ายสนับสนุนสาธารณสุข ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
หมวดงานแก้อื้อสำนักงาน									
1	CH-1 แก้อื้อพนักงาน (ระดับหัวหน้าขึ้นไป)	2.00	ชุด	5,950.00	11,900.00		-	11,900.00	BRISTOLหรือเทียบเท่า
2	CH-4 แก้อื้อพักคอย	4.00	ชุด	4,400.00	17,600.00		-	17,600.00	BRISTOLหรือเทียบเท่า
	รวมงานแก้อื้อสำนักงาน				29,500.00		-	29,500.00	