

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงแผนผังช่องเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บโหนด  
และห้องเก็บเอกสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 672,000.- บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 11 ส.ย. 2564 เป็นเงิน 599,000.- บาท


5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

5.2 ราคาที่มาตรฐานสำนักงานตามงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด


5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายสิงหา อุษยากุล ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายกิตตินันท์ กีตา ลงชื่อ  กรรมการ

วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายพงษ์ธร รำไพภักดิ์ ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคาจ้าง งานปรับปรุงผนังห้องเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บโคมและห้องเก็บเอกสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามโนสวาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามโนสวาย

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุ |              | หมายเหตุ      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------|-----------------|----------|-------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  | รวมค่าวัสดุ | รวมรวมค่าแรง |               |
| 1     | หมวดงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม                                                                                                                                                                                                                |        |       |                 |            |                 |          |             |              |               |
| 1.1   | งานผนัง                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                 |            |                 |          |             |              |               |
|       | - ผนัง งานทำความสะอาดผนังเดิม                                                                                                                                                                                                              | 123.8  | ตร.ม  | -               | -          | 10.00           | 1,238.00 | 1,238.00    |              |               |
|       | - W2A ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุผนังอิฐเซรามิก หน้า 12 มม. (2ชิ้น) สดเค้นผิวตามระบุในแบบ                                                                                                                                          | 1.74   | ตร.ม  | 302.00          | 525.48     | 130.00          | 226.20   | 751.68      |              |               |
|       | - W2B ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุผนังอิฐเซรามิก หน้า 12 มม. (1ชิ้น) สดเค้นผิวตามระบุในแบบ                                                                                                                                          | 8.70   | ตร.ม  | 201.00          | 1,748.70   | 100.00          | 870.00   | 2,618.70    |              |               |
|       | - W2C ผนังเบาโครงโลหะ Z-ชิ้น C-STUD(C74/U76) กรุผนังอิฐเซรามิกหน้าไฟ หน้า 15 มม. (1ชิ้น ด้านละ 2 ชิ้น) สดเค้นผิวตามระบุในแบบ                                                                                                               | 32.51  | ตร.ม  | 922.00          | 29,974.22  | 100.00          | 3,251.00 | 33,225.22   |              |               |
|       | - W2E ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุผนังอิฐเซรามิกหน้าไฟ หน้า 15 มม. (2ชิ้น ด้านละ 2 ชิ้น) สดเค้นผิวตามระบุในแบบ                                                                                                                      | 14.00  | ตร.ม  | 821.00          | 11,494.00  | 130.00          | 1,820.00 | 13,314.00   |              | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - W5A ผนังกระจกนิรภัยใส หน้า 12 มม. วงกอบอลูมิเนียม ดัดสีส้มสี่ด้านบาน                                                                                                                                                                     | 9.70   | ตร.ม  | 2,640.00        | 25,608.00  | -               | -        | 25,608.00   |              |               |
|       | - W8 ผนังนิรภัยโพลีคาร์บอเนตหัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม.แนวตั้งระยะห่างโครง @ 30 ซม. แนวทแยงระยะห่างโครง @120 ซม. ทาสีกันสนิม ด้านนอกทาสีทาร์ก Aluminum Composite Panel No.MT-1 ด้านในทาสีทาร์กอิฐเซรามิก หน้า 12 มม. สดเค้นผิวตามระบุในแบบ | 12.21  | ตร.ม  | 1,600.00        | 19,536.00  | 630.00          | 7,692.30 | 27,228.30   |              |               |
|       | - Built-in Area รวมงานป้ายกระจกสีทาง (LED) 2 ช่อง                                                                                                                                                                                          | 1.00   | กม    | 66,000.00       | 66,000.00  | -               | -        | 66,000.00   |              | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - งานทาสีภายใน                                                                                                                                                                                                                             | 123.80 | ตร.ม  | 50.00           | 6,190.00   | 30.00           | 3,714.00 | 9,904.00    |              |               |
|       | รวมงานข้อที่ 1.1                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                 | 161,076.40 |                 |          | 161,076.40  |              |               |
| 1.2   | งานฝ้าเพดาน                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                 |            |                 |          |             |              |               |
|       | - CL7 งานฝ้าAluminum Composite                                                                                                                                                                                                             | 1.90   | ตร.ม  | 1,600.00        | 3,040.00   | 630.00          | 1,197.00 | 4,237.00    |              |               |
|       | - CL8 ฝ้า Aluminum C-SiH C-85 รุ่น V-104 (เรียงสี) สีสำเร็จ White No.303/Siher No.3016 หรือเทียบเท่า                                                                                                                                       | 15.75  | ตร.ม  | 1,300.00        | 20,475.00  | 350.00          | 5,512.50 | 25,987.50   |              |               |
|       | รวมงานข้อที่ 1.2                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                 | 23,515.00  |                 |          | 23,515.00   |              |               |
| 1.3   | งานประตูและหน้าต่าง                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                 |            |                 |          |             |              |               |
|       | - D1F ประตูกระจกบานเปิดคู่ ( 1.40 x 2.10 ม.) บานกระจกนิรภัย Tempered ใส หน้า 12 มม.                                                                                                                                                        | 1.00   | ชุด   | 44,437.00       | 44,437.00  | -               | -        | 44,437.00   |              | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - D9 บานประตูเหล็กทึบไฟ ทำสีอบขาว ขนาด 90 x 200 ซม. วงกอบเหล็กและบานพับสแตนเลส ชุดระบบกุญแจ พร้อมรหัส รุ่น 1 รุ่นจ 1 รหัส (1FL+1CL)                                                                                                        | 1.00   | ชุด   | 32,225.00       | 32,225.00  | -               | -        | 32,225.00   |              | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - D6B ประตูบานเปิดเดี่ยว ( 0.70 x 2.00 ม.) ข้องน้ำ                                                                                                                                                                                         | 2.00   | ชุด   | 8,201.00        | 16,402.00  | -               | -        | 16,402.00   |              | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - D8 บานประตูเหล็ก ทำสีอบขาว ขนาด 90 x 200 ซม. วงกอบเหล็กและบานพับสแตนเลส ดัดสีม่อจับ ABL0Y รุ่น Z590 (ใสด้านเดียว)                                                                                                                        | 2.00   | ชุด   | 22,651.00       | 45,302.00  | -               | -        | 45,302.00   |              | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | รวมงานข้อที่ 1.3                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                 | 138,356.00 |                 |          | 138,356.00  |              |               |
| 1.4   | งานพื้น                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                 |            |                 |          |             |              |               |
|       | - FL-3 พื้นกระเบื้องแกรนิต C6410 ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม.                                                                                                                                                                    | 1.90   | ตร.ม  | 670.00          | 1,273.00   | 222.00          | 421.80   | 1,694.80    |              |               |
|       | - SK2 บั๊ทท์อลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE H. ALLOY หรือเทียบเท่า                                                                                                                                                                           | 3.87   | ม.    | 312.00          | 1,207.44   | 45.00           | 174.15   | 1,381.59    |              |               |
|       | - SK1 บั๊ทท์อลูมิเนียม (ALUMINUM SKIRTING)                                                                                                                                                                                                 | 62.53  | ม.    | 134.00          | 8,379.02   | 45.00           | 2,813.85 | 11,192.87   |              |               |
|       | รวมงานข้อที่ 1.4                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                 | 10,859.46  |                 |          | 10,859.46   |              |               |

ประมาณราคากลาง งานปรับปรุงแผนผังเครื่องปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บโคมและห้องเก็บเอกสาร อนาคตอาคารสงเคราะห์ สาขานนทบุรี

สถานที่รับจ้าง : อนาคตอาคารสงเคราะห์ สาขานนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ | รายการ                                                                         | หน่วย       | ราคาวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                |             | ราคาซื้อหน่วย   | ราคารวม   | ราคาซื้อหน่วย   | ราคารวม  |                          |          |
| 1.5   | งานอื่น ๆ                                                                      |             |                 |           |                 |          |                          |          |
|       | - งานรื้อถอนผนังกระเบื้องเดิมพร้อมหลัง                                         | 13.44 ตร.ม. | -               | -         | 50.00           | 672.00   | 672.00                   |          |
|       | - งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมพร้อมโครง Composite พร้อมหลัง                          | 1.90 ตร.ม.  | -               | -         | 25.00           | 47.50    | 47.50                    |          |
|       | - งานรื้อถอนฝ้าโครงตัว T-บาร์ พร้อมหลัง                                        | 15.75 ตร.ม. | -               | -         | 25.00           | 393.75   | 393.75                   |          |
|       | - งานรื้อถอนผนังบานโครงเดิมพร้อมหลัง                                           | 6.46 ตร.ม.  | -               | -         | 30.00           | 193.70   | 193.70                   |          |
|       | - งานรื้อถอนประตูบานเดิมพร้อมหลัง                                              | 4.00 ชุด    | -               | -         | 70.00           | 280.00   | 280.00                   |          |
|       | - งานรื้อถอนตู้ ATM เดิมพร้อมหลัง                                              | 1.00 ตู้    | -               | -         | 300.00          | 300.00   | 300.00                   |          |
|       | - งานรื้อถอนกระเบื้องเดิม                                                      | 1.90 ตร.ม.  | -               | -         | 50.00           | 95.00    | 95.00                    |          |
|       | รวมงานข้อที่ 1.5                                                               |             |                 | -         |                 | 1,981.95 | 1,981.95                 |          |
| 2     | หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ                                               |             |                 |           |                 |          |                          |          |
| 2.1   | สายไฟฟ้า                                                                       |             |                 |           |                 |          |                          |          |
|       | - ขนาด 2.5 sq.mm                                                               | 214.00 ม.   | 8.16            | 1,746.24  | 7.00            | 1,498.00 | 3,244.24                 |          |
|       | - ขนาด 4 sq.mm                                                                 | 134.00 ม.   | 12.30           | 1,648.20  | 10.00           | 1,340.00 | 2,988.20                 |          |
|       | - Fitting & Accessorie                                                         | 1.00 งาน    | 339.44          | 339.44    | 101.83          | 101.83   | 441.28                   |          |
|       | รวมงานข้อที่ 2.1                                                               |             |                 | 3,733.88  |                 | 2,939.83 | 6,673.72                 |          |
| 2.2   | ตู้ร้อยสายไฟฟ้า                                                                |             |                 |           |                 |          |                          |          |
|       | - EMT ขนาด 1/2"                                                                | 121.00 ม.   | 25.49           | 3,084.29  | 22.00           | 2,662.00 | 5,746.29                 |          |
|       | - FLEX ขนาด 1/2"                                                               | 14.00 ม.    | 8.00            | 112.00    | 11.00           | 154.00   | 266.00                   |          |
|       | - อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักตู้ร้อยสายและตัวตัด                             | 1.00 งาน    | 639.26          | 639.26    | 191.78          | 191.78   | 831.03                   |          |
|       | รวมงานข้อที่ 2.2                                                               |             |                 | 3,835.54  |                 | 3,007.78 | 6,843.32                 |          |
| 2.3   | โคมไฟฟ้า                                                                       |             |                 |           |                 |          |                          |          |
|       | - โคมหลอดทึบเปลือย ยาว 1.2 ม. พร้อมหลอด LED                                    | 6.00 ชุด    |                 | 530.00    |                 | 115.00   | 3,870.00                 |          |
|       | - โคมฝัง D/L L&E RDC155V/W-XXLED BULB-E27 พร้อมเขียนเท้า พร้อมหลอด LED         | 6.00 ชุด    |                 | 370.00    |                 | 115.00   | 2,910.00                 |          |
|       | - โคม Spotlight รุ่น LUMAX #ELL 100/BL-100LED/6.5K-XXSD/V2 100W พร้อมเขียนเท้า | 3.00 ชุด    |                 | 650.00    |                 | 115.00   | 2,295.00                 |          |
|       | - ขายึดโคม Spotlight ยาว 1 เมตร พร้อมขา                                        | 3.00 ชุด    |                 | 800.00    |                 | 200.00   | 3,000.00                 |          |
|       | - เปลี่ยนตัวหลอด                                                               | 1.00 ชุด    |                 | 380.00    |                 | 80.00    | 460.00                   |          |
|       | รวมงานข้อที่ 2.3                                                               |             |                 | 10,130.00 |                 | 2,405.00 | 12,535.00                |          |
| 2.4   | สวิตช์และตู้รับ                                                                |             |                 |           |                 |          |                          |          |
|       | - Switch Box 1 ช่อง                                                            | 2.00 ชุด    | 48.00           | 96.00     | 80.00           | 160.00   | 256.00                   |          |
|       | - Switch Box 2 ช่อง                                                            | ชุด         | 48.00           | -         | 80.00           | -        | -                        |          |
|       | - 16A 250V, Single Pole                                                        | 2.00 ชุด    | 30.00           | 60.00     | -               | -        | 60.00                    |          |
|       | - 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกขาว                                         | 9.00 ชุด    | 172.00          | 1,548.00  | 90.00           | 810.00   | 2,358.00                 |          |
|       | รวมงานข้อที่ 2.4                                                               |             |                 | 2,812.00  |                 | 1,330.00 | 4,142.00                 |          |


ประมาณราคาผลงาน งานปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บเอกสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย


สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย

คำนวณราคาผลงานโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุ<br>และรวมค่าแรง | หมายเหตุ      |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
|       |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                             |               |
| 2.5   | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)   |       |       |                 |            |                 |           |                             |               |
|       | - เสียบั๊กเก็ต (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)            | 4.00  | ชุด   | 304.00          | 1,216.00   | 110.00          | 440.00    | 1,656.00                    |               |
|       | - ค่า test สาย UTP Cat. 5E พร้อมรายงาน                | 4.00  | ชุด   | -               | -          | 200.00          | 800.00    | 800.00                      |               |
|       | - Patch Cords CAT5E RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร สีขาว        | 4.00  | ชุด   | 60.00           | 240.00     | 10.00           | 40.00     | 280.00                      |               |
|       | - Patch Cords CAT5E RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร สีฟ้า        | 4.00  | ชุด   | 60.00           | 240.00     | 10.00           | 40.00     | 280.00                      |               |
|       | - สาย UTP Cat. 5E 4 Pairs                             | 96.00 | เมตร  | 10.79           | 1,035.84   | 10.00           | 960.00    | 1,995.84                    |               |
|       | - Fitting & Accessorie                                | 1.00  | งาน   | 103.56          | 103.56     | 31.08           | 31.08     | 134.66                      |               |
| 2.6   | - FLEX ขนาด 3/4"                                      | 26.00 | เมตร  | 13.00           | 338.00     | 12.00           | 312.00    | 650.00                      |               |
|       | - อุปกรณ์ร้อย, จัดต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวตัดท่อ | 1.00  | งาน   | 33.80           | 33.80      | 10.14           | 10.14     | 43.94                       |               |
|       | รวมงานข้อที่ 2.5                                      |       |       |                 | 3,207.22   |                 | 2,633.22  | 5,840.44                    |               |
|       | ติดตั้งโครง                                           |       |       |                 |            |                 |           |                             |               |
|       | - ติดตั้งโครงใหม่ ชนิดอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง         | 4.00  | ชุด   | 998.00          | 3,992.00   | 345.00          | 1,380.00  | 5,372.00                    |               |
| 3     | รวมงานข้อที่ 2.6                                      |       |       |                 | 3,992.00   |                 | 1,380.00  | 5,372.00                    |               |
|       | รวมงานข้อที่ 1+2                                      |       |       |                 | 361,527.51 |                 | 44,608.57 | 406,136.08                  |               |
|       | ค่าดำเนินการ 20%                                      |       |       |                 |            |                 |           | 81,227.22                   |               |
|       | ราคารวมค่าดำเนินการ                                   |       |       |                 |            |                 |           | 487,363.29                  |               |
| 3     | งานครุภัณฑ์                                           |       |       |                 |            |                 |           |                             |               |
|       | - EIA Entrance Identity Type A แบบอิเล็กทรอนิกส์      | 1.00  | ชุด   | 10,250.00       | 10,250.00  | -               | -         | 10,250.00                   | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - SS Sticker Sign                                     | 2.14  | ม.    | 300.00          | 642.00     | -               | -         | 642.00                      | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - ป้าย 'GHB Smart Service' (LED) 2 ข้าง               | 1.00  | งาน   | 16,500.00       | 16,500.00  | -               | -         | 16,500.00                   | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - ป้ายไวนิลโฆษณา ขนาด 540*990 ซม.                     | 31.86 | ตร.ม. | 525.00          | 16,726.50  | -               | -         | 16,726.50                   | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | - Fascia Sign (LED) โครงเดิมเปลี่ยนหัวโคมและสติกเกอร์ | 5.32  | ตร.ม. | 5,500.00        | 29,260.00  | -               | -         | 29,260.00                   | รวมค่าแรงแล้ว |
|       | รวมงานข้อที่ 3                                        |       |       |                 | 73,378.50  |                 | -         | 73,378.50                   |               |
|       | ราคารวมค่าดำเนินการข้อ 3                              |       |       |                 |            |                 |           | 580,741.79                  |               |
|       | ภาษี 7 %                                              |       |       |                 |            |                 |           | 39,251.93                   |               |
|       | รวมทั้งสิ้น                                           |       |       |                 |            |                 |           | 599,993.72                  |               |
|       | SAY                                                   |       |       |                 |            |                 |           | 599,000.00                  |               |

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายสิงหา อุษะยากุล)  
7 ต.ค. ๖๔  
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายจิตตินันท์ จิตา)  
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายพงษ์ธร ไร่ไพฑูริ)  
พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคากลาง งานปรับปรุงแสงสว่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บโคมและห้องเก็บเอกสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามะลายู

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามะลายู

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                          | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ (บาท) |           | วัสดุ     |            | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|
|       |                                                                                                                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย    | รวม       | ในประเทศ  | ต่างประเทศ |          |
| 1     | หมวดงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม                                                                                                     |        |       |                 |           |           |            |          |
| 1.1   | งานผนัง                                                                                                                         |        |       |                 |           |           |            |          |
|       | -W1 งานนำความสะอาดผนังเดิม                                                                                                      | 123.8  | ตร.ม  | -               | -         | -         | -          |          |
|       | -W3A ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. (2ด้าน) ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ                               | 1.74   | ตร.ม  | 302.00          | 525.48    | 525.48    | -          |          |
|       | -W3B ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. (1ด้าน) ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ                               | 8.70   | ตร.ม  | 201.00          | 1,748.70  | 1,748.70  | -          |          |
|       | -W3C ผนังเบาโครงโลหะ 2 ชั้น C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดหนาไฟ หน้า 15 มม. (1ด้าน ด้านละ 2 ชั้น) ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ | 32.51  | ตร.ม  | 922.00          | 29,974.22 | 29,974.22 | -          |          |
|       | -W3E ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดหนาไฟ หน้า 15 มม. (2ด้าน ด้านละ 2 ชั้น) ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ        | 14.00  | ตร.ม  | 821.00          | 11,494.00 | 11,494.00 | -          |          |
|       | -W5A ผนังกระจกนิรภัยใส หน้า 12 มม. วงกบอลูมิเนียม ดัดฟิล์มสติกเกอร์ฝ้า                                                          | 9.70   | ตร.ม  | 2,640.00        | 25,608.00 | 25,608.00 | -          |          |
|       | -W8 ผนังกระจกนิรภัยใส หน้า 12 มม. วงกบอลูมิเนียม ดัดฟิล์มสติกเกอร์ฝ้า หน้า 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ                         | 12.21  | ตร.ม  | 1,600.00        | 19,536.00 | 19,536.00 | -          |          |
|       | -Built-in Area รวมงานป้ายการจราจรสีขาทอง (LED) 2 ช่อง                                                                           | 1.00   | งาน   | 66,000.00       | 66,000.00 | 66,000.00 | -          |          |
|       | -งานทาสีภายใน                                                                                                                   | 123.80 | ตร.ม  | 50.00           | 6,190.00  | 6,190.00  | -          |          |
|       | รวมงานข้อที่ 1.1                                                                                                                |        |       |                 |           |           |            |          |
| 1.2   | งานฝ้าเพดาน                                                                                                                     |        |       |                 |           |           |            |          |
|       | -CL7 งานฝ้าAluminum Composite                                                                                                   | 1.90   | ตร.ม  | 1,600.00        | 3,040.00  | 3,040.00  | -          |          |
|       | -CL8 ฝ้า Aluminum C-Suiff C-85 รุ่น V-104 (เรียงขีด) สีสำเร็จ White No.303/Silver No.3016 หรือเทียบเท่า                         | 15.75  | ตร.ม  | 1,300.00        | 20,475.00 | 20,475.00 | -          |          |
|       | รวมงานข้อที่ 1.2                                                                                                                |        |       |                 |           |           |            |          |
| 1.3   | งานประตูและหน้าต่าง                                                                                                             |        |       |                 |           |           |            |          |
|       | -D1F ประตูกระจกบานเปิดคู่ ( 1.40 x 2.10 ม.) บานกระจกนิรภัย Tempered ใส หน้า 12 มม.                                              | 1.00   | ชุด   | 44,437.00       | 44,437.00 | 44,437.00 | -          |          |
|       | -D9 บานประตูเหล็กไฟฟ้า ทำเล็บบท ขนาด 90 x 200 ซม. วงกบเหล็กและบานพับสเตนเลส ชุดระบบกุญแจ พร้อมรหัส 1 รหัส (1KL+1CL)             | 1.00   | ชุด   | 32,225.00       | 32,225.00 | 32,225.00 | -          |          |
|       | -D6B ประตูบานเปิดเดี่ยว ( 0.70 x 2.00 ม.) พ้องหน้า                                                                              | 2.00   | ชุด   | 8,201.00        | 16,402.00 | 16,402.00 | -          |          |
|       | -D8 บานประตูเหล็ก ทำเล็บบท ขนาด 90 x 200 ซม. วงกบเหล็กและบานพับสเตนเลส ดัดสีอับ ABLOY รุ่น 2590 (ไม่ด้านเดียว)                  | 2.00   | ชุด   | 22,651.00       | 45,302.00 | 45,302.00 | -          |          |

ประมาณราคากลาง งานปรับปรุงแผนผังเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บเงินสดและห้องเก็บเอกสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามโนลาย

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามโนลาย

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ | รายการ                                                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ (บาท) |          | วัสดุ    |            | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------|----------|------------|----------|
|       |                                                                         |        |       | ราคาต่อหน่วย    | รวม      | ในประเทศ | ต่างประเทศ |          |
| 1.4   | งานอื่น ๆ                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
|       | -FL-3 พื้นกระเบื้องเซรามิค C6410 ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. | 1.90   | ตร.ม. | 670.00          | 1,273.00 | 1,273.00 | -          |          |
|       | -SK2 บัวพื้นผิวเรียบ PINK GOLD HAIRLINE U. ALLOY หรือเทียบเท่า          | 3.87   | ม.    | 312.00          | 1,207.44 | 1,207.44 | -          |          |
|       | -SK1 บัวพื้นผิวเรียบ (ALUMINUM SKIRTING)                                | 62.53  | ม.    | 134.00          | 8,379.02 | 8,379.02 | -          |          |
|       | รวมงานข้อที่ 1.4                                                        |        |       |                 |          |          |            |          |
| 1.5   | งานอื่น ๆ                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
|       | -งานรื้อถอนผนังกระจกเดิมพร้อมหลัง                                       | 13.44  | ตร.ม. | -               | -        | -        | -          |          |
|       | -งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม Composite พร้อมชนทั้ง                           | 1.90   | ตร.ม. | -               | -        | -        | -          |          |
|       | -งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ พร้อมชนทั้ง                             | 15.75  | ตร.ม. | -               | -        | -        | -          |          |
|       | -งานรื้อถอนผนังเบาโครงโลหะเดิมพร้อมชนทั้ง                               | 6.46   | ตร.ม. | -               | -        | -        | -          |          |
|       | -งานรื้อถอนประตูบานเดี่ยวพร้อมชนทั้ง                                    | 4.00   | ชุด   | -               | -        | -        | -          |          |
|       | -งานรื้อถอนตู้ ATM เดิมพร้อมชนทั้ง                                      | 1.00   | งาน   | -               | -        | -        | -          |          |
|       | -งานรื้อถอนกระบี่เบ้องเดิม                                              | 1.90   | ตร.ม. | -               | -        | -        | -          |          |
|       | รวมงานข้อที่ 1.5                                                        |        |       |                 |          |          |            |          |
| 2     | หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ                                        |        |       |                 |          |          |            |          |
| 2.1   | สายไฟฟ้า                                                                |        |       |                 |          |          |            |          |
|       | - ขนาด 2.5 sq.mm                                                        | 214.00 | ม.    | 8.16            | 1,746.24 | 1,746.24 | -          |          |
|       | - ขนาด 4 sq.mm                                                          | 134.00 | ม.    | 12.30           | 1,648.20 | 1,648.20 | -          |          |
|       | - Fitting & Accessorie                                                  | 1.00   | งาน   | 339.44          | 339.44   | 339.44   | -          |          |

ประมาณราคากลาง งานปรับปรุงแสงสว่างเครื่องปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บโฉนดและห้องเก็บเอกสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ            | รายการ                                                                        | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ (บาท) |          | พัสดุ    |            | หมายเหตุ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------|----------|------------|----------|
|                  |                                                                               |        |       | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  | ในประเทศ | ต่างประเทศ |          |
| รวมงานข้อที่ 2.1 |                                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
| 2.2              | ท่อร้อยสายไฟฟ้า                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
|                  | - EMT ขนาด 1/2"                                                               | 121.00 | ม.    | 25.49           | 3,084.29 | 3,084.29 | -          |          |
|                  | - FLEX ขนาด 1/2"                                                              | 14.00  | ม.    | 8.00            | 112.00   | 112.00   | -          |          |
|                  | - อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ                       | 1.00   | งาน   | 639.26          | 639.25   | 639.25   | -          |          |
| รวมงานข้อที่ 2.2 |                                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
| 2.3              | โคมไฟฟ้า                                                                      |        |       |                 |          |          |            |          |
|                  | - โคมกล่องเหล็กเปลี่ยน ยาว 1.2 ม. พร้อมหลอด LED                               | 6.00   | ชุด   | 530.00          | 3,180.00 | 3,180.00 | -          |          |
|                  | - โคมฝัง D/L L&E RDC155V/W-XXLED BULB-E27 หรือเทียบเท่า พร้อมหลอด LED         | 6.00   | ชุด   | 370.00          | 2,220.00 | 2,220.00 | -          |          |
|                  | - โคม Spotlight รุ่น LUMAX #EFL 100/BL-100LED/6.5K-XXSD/V2 100W หรือเทียบเท่า | 3.00   | ชุด   | 650.00          | 1,950.00 | 1,950.00 | -          |          |
|                  | - ซายด์โคม Spotlight สำหรับส่องป้าย                                           | 3.00   | ชุด   | 800.00          | 2,400.00 | 2,400.00 | -          |          |
|                  | - เปลี่ยนสวิตช์แสงแดด                                                         | 1.00   | ชุด   | 380.00          | 380.00   | 380.00   | -          |          |
| รวมงานข้อที่ 2.3 |                                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
| 2.4              | สวิตช์และตัวรับ                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |
|                  | - Switch Box 1 ช่อง                                                           | 2.00   | ชุด   | 48.00           | 96.00    | 96.00    | -          |          |
|                  | - Switch Box 2 ช่อง                                                           |        | ชุด   | 48.00           | -        | -        | -          |          |
|                  | - 16A 250V, Single Pole                                                       | 2.00   | ชุด   | 30.00           | 60.00    | 60.00    | -          |          |
|                  | - 16A 250V, Duplex Outlet ฝาพลาสติกสีขาว                                      | 9.00   | ชุด   | 172.00          | 1,548.00 | 1,548.00 | -          |          |
|                  | - 16A 250V, Duplex Outlet ฝาอลูมิเนียม                                        | 4.00   | ชุด   | 277.00          | 1,108.00 | 1,108.00 | -          |          |
| รวมงานข้อที่ 2.4 |                                                                               |        |       |                 |          |          |            |          |

ประมาณราคากลาง งานปรับปรุงเครื่องเชื่อมเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำห้องเก็บเอกสาร ธนาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

| ลำดับ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคารับได้ (บาท) |           | พัสดุ      |            | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|------------|----------|
|       |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย     | ราคารวม   | ในประเทศ   | ต่างประเทศ |          |
| 2.5   | ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)    |       |       |                  |           |            |            |          |
|       | - เครื่องรับข้อมูล (RJ45 Cat. 5E Modular Jack)         | 4.00  | ชุด   | 304.00           | 1,216.00  | 1,216.00   | -          |          |
|       | - ค่า test สาย UTP Cat. 5E พร้อมรายงาน                 | 4.00  | ชุด   |                  | -         | -          | -          |          |
|       | - Patch Cords CAT5E RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร สีขาว         | 4.00  | ชุด   | 60.00            | 240.00    | 240.00     | -          |          |
|       | - Patch Cords CAT5E RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร สีฟ้า         | 4.00  | ชุด   | 60.00            | 240.00    | 240.00     | -          |          |
|       | - สาย UTP Cat. 5E 4 Pairs                              | 96.00 | เมตร  | 10.79            | 1,035.84  | 1,035.84   | -          |          |
|       | - Fitting & Accessorie                                 | 1.00  | งาน   | 103.58           | 103.58    | 103.58     | -          |          |
|       | - FLEX ขนาด 3/4"                                       | 26.00 | เมตร  | 13.00            | 338.00    | 338.00     | -          |          |
|       | - อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักสายและตัวตัดต่อ    | 1.00  | งาน   | 33.80            | 33.80     | 33.80      | -          |          |
|       | รวมงานข้อที่ 2.5                                       |       |       |                  |           |            |            |          |
| 2.6   | พัดลมใบจาว                                             |       |       |                  |           |            |            |          |
|       | - พัดลมใบจาวใหม่ ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง              | 4.00  | ชุด   | 998.00           | 3,992.00  | 3,992.00   | -          |          |
| 3     | งานครุภัณฑ์                                            |       |       |                  |           |            |            |          |
|       | -EIA Entrance Identity Type A แบบสติ๊กเกอร์            | 1.00  | ชุด   | 10,250.00        | 10,250.00 | 10,250.00  | -          |          |
|       | -SS Sticker Sign                                       | 2.14  | ม.    | 300.00           | 642.00    | 642.00     | -          |          |
|       | -ป้าย "GHB Smart Service" (LED) 2 ช่อง                 | 1.00  | งาน   | 16,500.00        | 16,500.00 | 16,500.00  | -          |          |
|       | -ป้ายไวไฟโฆษณา ขนาด 540*590 ซม.                        | 31.86 | ตร.ม. | 525.00           | 16,726.50 | 16,726.50  | -          |          |
|       | -Fascia Sign (LED) โครงเดิมเปลี่ยนผ้าไวไฟและสติ๊กเกอร์ | 5.32  | ตร.ม. | 5,500.00         | 29,260.00 | 29,260.00  | -          |          |
|       | รวม                                                    |       |       |                  |           | 434,906.01 | 0.00       |          |
|       | คิดเป็นเปอร์เซ็นต์                                     |       |       |                  |           | 100%       | 0%         |          |

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาการให้พัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซมในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายที่เกินกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานปรับปรุง

ลงชื่อ .....  
(นายสิงหา อุษายกุล) ๗ ๙-๖-๕๕

ประธานกรรมการ

วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ .....  
(นายกิตติพันธ์ กิตตา)

กรรมการ

วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลงชื่อ .....  
(นายพงศธร ไร่ไพฑูริ)

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา