

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาครอาคารสงเคราะห์ สาขาหัวแย่งปากเกร็ด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาครอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 634,000.-บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

5.2 ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายสิงหา อุษยากุล

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา


6.2 นายฤทธิไกร สายวรรณะ

ลงชื่อ  กรรมการ

สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายโชคอำนวย บรรพบุตร

ลงชื่อ  กรรมการ

วิศวกรส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา และเลขานุการ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคากลางงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหัวแยกปากเกร็ด											
สถานที่ปรับปรุง : สาขาหัวแยกปากเกร็ด											
แบบ ป.ร. 4											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา											
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและรวมค่าแรง		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม				
1	หมวดงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม										
	งานลานจอดรถ										
	-งานคอนกรีต FC'= 240 KSC	45.00	ลบ.ม.	2,261.00	101,745.00		306.00	13,770.00	115,515.00		
	-ตะแกรงเหล็ก wire mesh 0.4 mm. @0.20 m.#	825.00	ตร.ม.	26.00	21,450.00		5.00	4,125.00	25,575.00		
	-งานขัดผิวคอนกรีต	825.00	ตร.ม.	-	-		30.00	24,750.00	24,750.00		
	-งานตีเส้นจราจร	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00		-		25,000.00	พร้อมค่าแรง	
	-งานทาสีขาว-ดำ ขอบคันหิน	20.00	ตร.ม.	47.00	940.00		34.00	680.00	1,620.00		
	-งานรื้อถอนพื้นบล็อกตัวหนอนเดิมพร้อมชนทั้ง	39.00	ตร.ม.	-	-		30.00	1,170.00	1,170.00		
	-งานปูพื้นบล็อกตัวหนอน 6 ซม.	40.00	ตร.ม.	331.00	13,240.00		55.00	2,200.00	15,440.00		
	-งานติดตั้งเหล็กฉากรางน้ำใหม่ (L -50 x 50 x 3.0 mm.)	3.00	เส้น	246.40	739.20		10.00	30.00	769.20		
	-งานติดตั้งยางกันลื่น	8.00	เส้น	1,890.00	15,120.00		378.00	3,024.00	18,144.00	คิดค่าแรง 20%	
	รวมงานหมวดโครงสร้างสถาปัตยกรรม				-				227,983.20		
2	งานตกแต่งภายใน				-						
	-งานรื้อถอนพื้นพรมของเดิม	118.00	งาน	-	-		50.00	5,900.00	5,900.00		
	-งานปรับผิวหน้าให้เรียบ	118.00	งาน	-	-		70.00	8,260.00	8,260.00		
	-กระเบื้องยาง ชั้น 2 ห้องผู้จัดการสาขา ห้องประชุม และ ชั้น 3 โถงรับลูกค้าลิ้นชัก	118.00	ตร.ม.	1,270.00	149,860.00		60.00	7,080.00	156,940.00		
	รุ่น 3683032 SQUARE ACOUSTIC ขนาด 500 x 500 มม. หน้า 4.7 มม.	-	-	-	-		-	-	-		
	- ตัวจบยางดำ รุ่น THDFEDBK 050 PVC- ENDING5MM-GREY หน้า 5. มม.	10.00	ม.	50.00	500.00		-		500.00		
	รวมงานตกแต่งภายใน				-				171,600.00		
3	งานทาสีภายใน				-						
	-สีทาภายใน TOA Duralea# D100 ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว	270.00	ตร.ม.	51.00	13,770.00		30.00	8,100.00	21,870.00		
	-ทาสีรองพื้นทับสีเก่า TOA contact primer	-	-	-	-		-		-		
	-ทาสีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง shield 1 primer	-	-	-	-		-		-		
	รวมงานทาสี				-				21,870.00		

