

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,960,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 24 ก.พ. 2565 เงิน 3,942,000.- บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

5.2 ราคาที่มาตรฐานสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด


5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายศุภเดช คงตั้งสมบูรณ์ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
22 ก.พ. 65


หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายกิตตินันท์ กิตา ลงชื่อ  22 ก.พ. 65 กรรมการ

วิศวกรอาวุโส ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายฤทธิไกร สายวรรณะ ลงชื่อ  22 ก.พ. 65 กรรมการ

สถาปนิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายพงศธร ไร่ไพภักดิ์ ลงชื่อ  22.2.65 กรรมการ

พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา 22.2.65

6.3 นายโชคอำนวย บรรพบุตร ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ


วิศวกร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ


ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา


แบบสรุปราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ	3,685,040.29	
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	3,685,040.29	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	257,952.82	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	3,942,993.11	
	ราคากลาง	3,942,000.00	
	ราคากลาง (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุกเดช คงตั้งสมบูรณ์) หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ (วันที่ 22 ก.พ. 65)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตตินันท์ กีตา) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 22 ก.พ. 65)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ) สถาปนิก (วันที่ 22 ก.พ. 65)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศธร รำไพภักดิ์) พนักงานสัญญาจ้าง (วันที่ 22.02.65)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายโชคอำนวย บรรพบุตร) วิศวกร (วันที่ 22.2.65)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

โครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานทาสีอาคาร								
1.1	บริเวณเพดาน								
1.1.1	W1 งานทำความสะอาดผิวปูน, ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน เพดานอาคารจอดรถ อุบัติวอร์ชัวร์ ด้านวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant	15.502.75	ตร.ม.	-	-	10.00	155,027.50	155,027.50	
1.1.2	PT1 งานทาสีเพดานอาคารจอดรถ น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว+สีจริง 2 เที่ยว	15.502.75	ตร.ม.	43.00	666,618.25	31.00	480,585.25	1,147,203.50	
1.2	บริเวณภายในอาคารจอดรถ								
1.2.1	W1 งานทำความสะอาดผิวปูน, ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ผนังในอาคารจอดรถ อุบัติวอร์ชัวร์ ด้านวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant	6.595.85	ตร.ม.	-	-	10.00	65,958.50	65,958.50	
1.2.2	PT1 งานทาสีผนังภายในอาคารจอดรถ น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว+สีจริง 2 เที่ยว	6.595.85	ตร.ม.	43.00	283,621.55	31.00	204,471.35	488,092.90	
1.2.3	PT2 งานทาสีผนังหน้าวงกต	219.70	ตร.ม.	58.00	12,742.60	35.00	7,689.50	20,432.10	
1.3	บริเวณภายนอกอาคารจอดรถ								
1.3.1	W1 งานทำความสะอาดผิวปูน, ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ผนังภายนอกอาคารจอดรถ อุบัติวอร์ชัวร์ ด้านวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant	4,460.00	ตร.ม.	-	-	10.00	44,600.00	44,600.00	
1.3.2	PT1 งานทาสีผนังภายนอกอาคารจอดรถน้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว+สีจริง 2 เที่ยว	4,460.00	ตร.ม.	43.00	191,780.00	65.00	289,900.00	481,680.00	
1.3.3	PT1A งานทาสี Epoxy	64.00	ตร.ม.	140.00	8,960.00	35.00	2,240.00	11,200.00	
2	งานประติรูป								
2.1	D1 ประติรูปเบอร์กลาส ขนาด 70 cm. x 200 cm. x 3.5 cm. (ชนิดมีเกร็ด)	6.00	บาน	3,500.00	21,000.00	105.00	630.00	21,630.00	
2.2	D2 ประติรูปเบอร์กลาส ขนาด 50 cm. x 200 cm. x 3.5 cm.	6.00	บาน	5,800.00	34,800.00	210.00	1,260.00	36,060.00	
2.3	D3 ประติรูปเบอร์กลาส ขนาด 70 cm. x 200 cm. x 3.5 cm.	3.00	บาน	3,200.00	9,600.00	105.00	315.00	9,915.00	

โครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.4	งานเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูเหล็ก รหัส SBO PDZAT 630 ของ บริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า	35.00	ชุด	2,312.00	80,920.00	1,300.00	45,500.00	126,420.00	
2.5	งานติดตั้ง Master key	35.00	ชุด	-	-	500.00	17,500.00	17,500.00	
2.6	ปุ่มกดกรุ่น SK S70 ZAT 630 ของ บริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า	30.00	ชุด	1,125.00	33,750.00	500.00	15,000.00	48,750.00	
2.7	ลูกบิดห้องนั่งหัวบันไดสเตนเลส YALE รุ่น KN-VCN5222US32D สเตนเลส หรือเทียบเท่า	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	100.00	600.00	3,000.00	
2.8	งานหาสีประตูเหล็กไฟฟ้าของเดิม	250.00	ตร.ม.	58.00	14,500.00	35.00	8,750.00	23,250.00	
3	งานเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง								
3.1	L-1L เปลี่ยนโคมก่องเหล็กเปลี่ยน ครอบด้วยหลอดกระแวง ขนาดความยาว 1.2 ม พร้อมหลอดไฟ LED 1 หลอด	321.00	ชุด	800.00	256,800.00	115.00	36,915.00	293,715.00	
3.2	L-1S เปลี่ยนโคมก่องเหล็กเปลี่ยน ครอบด้วยหลอดกระแวง ขนาดความยาว 0.6 ม พร้อมหลอดไฟ LED 1 หลอด	33.00	ชุด	600.00	19,800.00	115.00	3,795.00	23,595.00	
3.3	L6-A โคมไฟตะแวง ขนาด 0.6x0.6 ม.พร้อมหลอดไฟ LED 2 หลอด รุ่น LRST600/2S/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า	9.00	ชุด	2,060.00	18,540.00	170.00	1,530.00	20,070.00	
3.4	งานรื้อถอนโคมเดิม	363.00	ชุด		-	35.00	12,705.00	12,705.00	
4	งานอื่น ๆ								
4.1	WEX หมึงเดิม ยานเไวใหม่ พร้อมทำความสะอาด	136.50	ตร.ม.	24.00	3,276.00	30.00	4,095.00	7,371.00	
4.2	CL-2 ผ้ายิปซัมหนา 9 มม. ชนิดท่อนขึ้น โครงคร่าว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.	30.00	ตร.ม.	301.00	9,030.00	52.00	1,560.00	10,590.00	
4.3	งานรื้อถอนผนังยิปซัมเดิมพร้อมผนัง	35.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,050.00	1,050.00	
4.4	ผ้าใบป้องกันเศษวัสดุตกพื้น	2,950.00	ตร.ม.	14.00	41,300.00	4.00	11,800.00	53,100.00	
					1,709,438.40		1,413,477.10	3,122,915.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด(1 2 3และ4)							562,124.79	
	ค่าดำเนินการและกำไร (18%)							3,685,040.29	
	รวมค่าดำเนินการแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		รายการพัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	
1	หมวดงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม							
	-PT1 งานทาสีเพดานอาคารจอดรถหน้าอาคารพื้นที่ปูนเก่า 1 เพียว+สีจริง 2 เพียว	16,266.15	ตร.ม.	43.00	699,444.45	699,444.45	-	
	-PT1 งานทาสีผนังภายในอาคารจอดรถ หน้าอาคารพื้นที่ปูนเก่า 1 เพียว+สีจริง 2 เพียว	6,654.94	ตร.ม.	43.00	286,162.42	286,162.42	-	
	-PT2 งานทาสีราวกันตก	219.70	ตร.ม.	58.00	12,742.60	12,742.60	-	
	-PT1 งานทาสีผนังภายนอกอาคารจอดรถหน้าอาคารพื้นที่ปูนเก่า 1 เพียว+สีจริง 2 เพียว	4,460.00	ตร.ม.	43.00	191,780.00	191,780.00	-	
	-PT1A งานทาสี Epoxy	64.00	ตร.ม.	140.00	8,960.00	8,960.00	-	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							
	หลอดไฟ				-	-	-	
	-L-1L เปลี่ยนหลอดไฟพร้อมโคมเปลี่ยนชนิดหลอดแบบทรงกลมขนาดความยาว 1.2 ม	321.00	หลอด	870.00	279,270.00	279,270.00	-	
	-L-1S เปลี่ยนหลอดไฟพร้อมโคมเปลี่ยนชนิดหลอดแบบทรงกลมขนาดความยาว 0.6 ม	33.00	หลอด	670.00	22,110.00	22,110.00	-	
	-L6-A L&E 2x9W LED T8 โคมไฟตะแคง ขนาด 0.6x0.6ม. รุ่น LRST600/2S/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า	9.00	ชุด	2,060.00	18,540.00	18,540.00	-	
	งานอื่นๆ				-	-	-	
3	งานเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูล็อกเหล็ก S80 POZAT 630 ของ บริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า	35.00	ชุด	2,312.00	80,920.00	80,920.00	-	
	-บุหนวด SK S70 ZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า	30.00	ชุด	1,125.00	33,750.00	33,750.00	-	
	-ลูกบิดห้องน้ำหัวจันทน์ในตู้สเตนเลส YALE รุ่น KN-VCN5222US32D สีสแตนเลส หรือเทียบเท่า	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	2,400.00	-	
	-ประตูไฟเบอร์กลาส บานเปิดเดี่ยว ขนาด 70 cm. x 200 cm. x 3.5 cm. (D1)	6.00	บาน	3,500.00	21,000.00	21,000.00	-	
	-ประตูไฟเบอร์กลาส บานเปิดคู่ ขนาด 50 cm. x 200 cm. x 3.5 cm. (D2)	6.00	บาน	5,800.00	34,800.00	34,800.00	-	
	-ประตูไฟเบอร์กลาส บานเดี่ยว ขนาด 70 cm. x 200 cm. x 3.5 cm. (D3)	3.00	บาน	3,200.00	9,600.00	9,600.00	-	
	งานทาสีประตู	199.80	ตร.ม.	58.00	11,588.40	11,588.40	-	
	- ฝ้ายิปซัม โครงค้ำว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม. หนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้น	30.00	ตร.ม.	301.00	9,030.00	9,030.00	-	
	รวม				1,722,097.87	1,722,097.87	0%	
	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์					100%	0%	

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณารายการใช้วัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซมในครั้งนี้โดยใช้วัสดุชนิดภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานปรับปรุง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ คงตั้งสมบูรณ์) 21 พ.ย. 65

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุชาติ ไกร สายวรรณะ)

สถาปนิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์ธร จำไพฑูริ) 22.02.65

พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโชคชัย บวรพุด) 22.2.65

วิศวกร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอตรณคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

FLOOR PLAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

งานประติมากรรม														
รายการ	ชั้น P-GB	ชั้น P-G	ชั้น P-2	ชั้น P-3	ชั้น P-4	ชั้น P-5	ชั้น P-6	ชั้น P-7	ชั้น P-8	ชั้น P-9	ชั้น P-10	ชั้น P-11	ชั้น P-Roof	รวม
D-EX		4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	14.00
D1		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00			1.00			7.00
D1-EX		1.00												1.00
D2-EX	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			24.00
D2			1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	1.00				6.00
D3					1.00				1.00	1.00				3.00
รวม	1.00	9.00	5.00	6.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	1.00	55.00

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่																
หลอดไฟ+โคม																
FUNCTION	รายการผนัง															
	L-6B	L-1L	L-1S													
P-GB		31.00														
P-G	2	30.00	2.00													
P-2	1	34.00	3.00													
P-3	2	30.00	3.00													
P-4	0	28.00	4.00													
P-5	1	28.00	3.00													
P-6	2	28.00	3.00													
P-7	1	28.00	3.00													
P-8		28.00	3.00													
P-9		28.00	3.00													
P-10		28.00	3.00													
P-11			2.00													
P-Roof			1.00													
รวมชั้น 1	9.00	321.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ม.																

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	สี และ วัสดุผสมสี				
B10020	สีน้ำพลาสติก ขนาด 3.785 ลิตร (1 แกลลอน)	กระป๋อง	359	-	1 แกลลอนทำได้ 20 ตร.ม.
B10021	สีน้ำอะคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 272-2549	กระป๋อง	460	-	.
B10022	สีน้ำอะคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 2321-2549	กระป๋อง	580	-	.
B10023	สีรองพื้นปูน	กระป๋อง	475	-	.
B10024	สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง	กระป๋อง	690	-	.
B10025	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง	กระป๋อง	785	-	.
B10026	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 327-2538	กระป๋อง	650	-	.
B10027	ทินเนอร์และน้ำมันสน	กระป๋อง	270	-	.
B10028	น้ำยารักษาเนื้อไม้ ขนาด 1.8 ลิตร	กระป๋อง	225	-	.
b	ค่าแรงชุดล่างสี				
B10029	ค่าแรงชุดล่างสีผนังเดิม	ตร.ม.	-	10	.
B10030	ค่าแรงทาสีภายในห้อง	ตร.ม.	-	20	.
หมายเหตุ สีพลาสติก 1 แกลลอน ทาได้ 20 ตร.ม. สีน้ำมัน 1 แกลลอน ทาได้ 18 ตร.ม. สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ 1 ปีบ ทาได้ 50 ตร.ม. สี 1 แกลลอน = 3.785 ลิตร สี 1 ถังใหญ่ = 18.925 ลิตร การทาสี หมายถึง ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และชุดล่างสี 2 ครั้ง * ทำความสะอาดผิวปูน อุดโพรงรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler (ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอดอง) ขัดผิวให้เรียบจึงทาสีรองพื้น แล้วทาสีจริงทับหน้า ** ชุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูนเก่า อุดโพรงรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant (ห้ามใช้ผงยิปซัมหรือดินสอดอง) ขัดผิวให้เรียบ ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูน แล้วทาสีจริงทับหน้า *** ทำความสะอาดพื้นผิว ขัดผิวให้เรียบ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 2 ครั้ง แล้วจึงทาสีน้ำมันทับหน้า					

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ข้อเสนอผลิตภัณฑ์สี TOA

ราคากลางปี 2565 สำหรับ อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์					
	Supertech (Semi-Gloss) For Exterior	Price	New		Repaint
		B/Pack	B/sq.m.		B/sq.m.
	นำยารองพื้นปูนทับสีเก่า-SP1100	430			14.33
	Supertech Exterior 2 เทียว	430	28.67		28.67
	Total		28.67		43.00

ดวงวิมล

ข้อกำหนดในการสั่งซื้อสินค้า

- ราคาที่เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาที่เสนอนี้เฉพาะเงินสดมาตรฐาน ไม่รวมแม่สีและสีสังเคราะห์
- กรุณาสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าประมาณ 10 วัน โดยออกใบสั่งซื้อกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 078-3-01304-7
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นราคาที่เสนอนี้ จนถึง 31/12/65
- ราคาที่เสนอนี้ ขนส่งฟรีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร
- ราคาที่เสนอนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนทุกกรณี ยกเว้นสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากการผลิต หรือการบรรจุเท่านั้น

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ราคาที่เรีเสนอมานี้ คงได้รับการพิจารณาจากท่าน และได้รับใช้ท่านในโอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(จิรภา พรหมบิน)

Key Account Department 06-31872878

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ กรุงเทพฯ - โทร: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ (+662) 335-5555 โทรสาร (+662) 312-8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD:
31/2 Moo 3, Bangna - Trad Rd., Bangsaothong,
Amphur Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand
Tel. (+662) 335-5555 Fax. (+662) 312-8927

www.toagroup.com



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ต่อ)				
B9053	สื่อดิจิตอลล่างหน้าสองตอนสแตนเลส พร้อมโซ่และลูกยางอุด	อัน	50	-	.
B9054	สื่อดิจิตอลล่างหน้าแบบกดสปริง	อัน	210	-	.
B9055	สื่อดิจิตอลล่างหน้า แบบดึงล็อก	อัน	150	-	.
B9056	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกพลาสติกสีขาว	อัน	59	-	.
B9057	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ขอบโครเมียม ขนาด 8"	อัน	80	-	.
B9058	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ขอบโครเมียม ขนาด 12"	อัน	110	-	.
B9059	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองขอบโครเมียม ขนาด 6"	อัน	155	-	.
B9060	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองขอบโครเมียม ขนาด 10"	อัน	220	-	.
B9061	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองขอบโครเมียม ขนาด 12"	อัน	235	-	.
B9062	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองขอบโครเมียม ขนาด 6"	อัน	250	-	.
B9063	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองขอบโครเมียม ขนาด 8"	อัน	310	-	.
B10.	2.10 งานทาสี				
b	2.10.1 งานทาสีปูนใหม่				
B10000	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 - สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	44	31	จำนวน 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10001	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 - สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	35	31	จำนวน 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10002	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2549 - สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	33	31	จำนวน 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	2.10.2 งานทาสีปูนเก่า				
B10003	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	47	31	จำนวน 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10004	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	36	31	จำนวน 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10005	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2549 - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว - สีทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	36	31	จำนวน 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	2.10.3 งานทาสีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม				
B10006	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 - น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เทียว	ตร.ม.	44	31	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10007	สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม	ตร.ม.	50	31	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
				34	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	2.10.4 งานทาสีโลหะเหล็ก				
B10008	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว - สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เทียว	ตร.ม.	58	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
				35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10009	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง) - สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เทียว - สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	ตร.ม.	140	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
				35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	<i>* Epoxy</i>				
b	2.10.5 งานทาสีไม้จริง				
B10010	สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ - สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 เทียว - สีย้อมไม้ 3 เทียว	ตร.ม.	94	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
				38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10011	สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีทารองพื้น 3 เทียว)	ตร.ม.	30	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
b	สีประเภทอื่นๆ				
B10012	สีทากระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	35	28	
B10013	สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	50	28	ไม่รวมค่าขนส่ง
B10014	สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวมัน	ตร.ม.	130	28	(คิดตามระยะทาง)
B10015	สีพ่นลายหินแกรนิต	ตร.ม.	550	รวมค่าแรง	
b	น้ำยาเคลือบเงาไม้				
B10016	ยูรีเทน (เคลือบแข็งผิวไม้)	ตร.ม.	40	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	40	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10017	แล็กเกอร์เงา (ทาไม้)	ตร.ม.	30	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10018	แล็กเกอร์ด้าน (ทาไม้)	ตร.ม.	30	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10019	น้ำมันวานิชเงา (ทาไม้)	ตร.ม.	30	45	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	50	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

"ผู้ที่นำราคามาใช้ให้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



QUOTATION

Lighting & Equipment Public Company Limited

539/2 16,17,Gypsum metropolitan Tower, Sriyudhya Rd.,
Rajthevee, Bangkok 10400
Tel: (66) 0-2248-8133, (66) 0-2642-5092
FAX: (66) 0-2248-8144, (66) 0-2642-5091
www.lighting.co.th

No. QT22/GP00925R2
Date 18/02/2565

Last Modified 18/02/2565 11:24:00

Customer TGP00513 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Address สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-645-9000
Project ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาคารจอดรถ
Attention คุณสุพงษ์ T:02-202-1530#6029 F:02-643-1254

Validity 30/05/2565
Payment Term เสร็จจากภายหลัง
Delivery เสร็จจากภายหลัง
Delivery Mode โดยรถส่งของ L&E
Contact Us กัญยชีสา 082-486-2646

Thank you for your inquiry, we are pleased to offer as follows:

Item	Product	Description	Quantity	Price	Total
		*** โคมกล่องเหล็กตะแกรงหลอด ***			
		- ขนาด 120cm			
1	9J-00490	โคมลอยLED,L&E#LLBW/1L/OT-XXLED-T8	321	800.00	256,800.00
	12-L0239	หลอด LED,L&E#STD LED-T8-2100LM/865	321		
		/16W/OT/DE _ DAY LIGHT(6500K)			
		- ขนาด 60cm			
2	9J-00489	โคมลอยLED,L&E#LLBW/1S/OT-XXLED-T8	33	600.00	19,800.00
	12-L0141	หลอด LED,L&E#STD LED-T8-1050LM/865	33		
		/9W/OT/DE/V5 _ DAY LIGHT(6500K)			

** หมายเหตุ **


- ราคาโคมที่เสนอรวมอุปกรณ์และหลอด
- ราคาโคมที่เสนอไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
- สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับ เปลี่ยน หรือคืน

สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน	Subtotal	276,600.00
	Disc. 0.00, 0.00%	0.00
	Before VAT	276,600.00
	VAT 7.00%	19,362.00
	Total	295,962.00

Please let us know if you require any future information.

I accepted all the terms and condition mentioned above.

Sincerely Yours,



(_____)

(kanchisa.ch)

LED Batten



⚡ TIS LLBW

Application


This luminaire is designed to use for convenience stores, discount stores, modern trade stores, factories, schools, storage areas, hospitals, hotels, shopping centers, corridors, industrial areas, car parks, etc.

Specification


Housing	Die-formed cold roll steel cover with wire mesh
Finishing	Powder coated in white
Mounting	Surface or Suspended
Power	1S: 8-10W (1 lamp) 1L: 14-20W (1 lamp) 2S: 16-20W (2 lamps) 2L: 28-40W (2 lamps)
Source	LED-T8
Lamp Holder	G13
Lamp Colour	3000/4000/6500K
Lamp Output	1S: L&E : 8/9W: 1050 lm 1S: LUMAX : 9W: 1050 lm 1L: L&E : 14/16/18W: 2100 lm 1L: LUMAX : 18W: 2100 lm 2S: L&E : 2x8/9W: 2x1050 lm 2S: LUMAX : 2x9W: 2x1050 lm 2L: L&E : 2x14/16/18W: 2x2100 lm 2L: LUMAX : 2x18W: 2x2100 lm
Luminaire Output	1S : 8/9W : 740 lm 1L : 14/16/18W : 1480 lm 2S: 16/18W : 1650 lm 2L: 28/32/36W : 3300 lm
Power Supply	220VAC 50Hz
IP Rating	20
LED Lifetime	LUMAX: 25,000 hrs. L&E: 25,000/50,000 hrs.
Equivalent	8-10W: T5 1x14W/T8 1x18W 14-20W: T5 1x28W/T8 1x36W 16-20W: T5 2x14W/T8 2x18W 28-40W: T5 2x28W/T8 2x36W

Ordering Data

Model	Watt
LLBW/1S/OT-XXLED-T8	8-10W
LLBW/1L/OT-XXLED-T8	14-20W
LLBW/2S/OT-XXLED-T8	16-20W
LLBW/2L/OT-XXLED-T8	28-40W




LLBW/2S



LLBW/1S




LLBW/2L




LLBW/1L




Related Products




LED-T8




LED-T8





ตารางหมวดงานโคมไฟแสงสว่าง

รหัส		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง/ หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
L		งานโคมไฟแสงสว่าง								
		หลอดไฟฟ้า								
		หลอด LED LUMAX (ECOBULB 8W/COOLWHITE) ตัว 27	1	หลอด	100.00					
		หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 16W(ใช้แทน FL36w)	1	หลอด	320.00					
		หลอด LED (L&E#LED-T8-1050 LM/840) 9W(ใช้แทน FL18w)	1	หลอด	270.00					
		งานโคมไฟฟ้า								
L1-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L1-A (Down Light) - โคมฝัง Down Light สะท้อนแสง (L&E/RDC155V-E27) - หลอด LED LUMAX (ECOBULB 8W/COOLWHITE)	1	โคม	270.00	270.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		370.00		115.00		
L1-B		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L1-B (Down Light) - โคมฝัง Down Light สะท้อนแสงครึ่งโคม (L&E/RDL200-E27) - หลอด 20LED/4K-PCOD-COOLWHITE	1	โคม	1,700.00	1,700.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		1,700.00		115.00		
L2-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L2-A (Down Light) - โคม Down Light สะท้อนแสงแบบสี่เหลี่ยม (LUMAX/RSDC100-2XE27-W) - หลอด LED LUMAX (ECOBULB 8W/COOLWHITE)	1	โคม	750.00	750.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	2	หลอด	100.00	200.00		115.00		
L2-B		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L2-B (Down Light) - โคม Down Light สะท้อนแสงแบบสี่เหลี่ยม (RSAM99/W-1xXXLED-MR16) - หลอด LED OPTILED (#MR16-600LM/830/7W/36D/WARM WHITE)	1	โคม	1,150.00	1,150.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		1,150.00		115.00		
L3-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L3-A (Down Light) - โคม Down Light สะท้อนแสงแบบติดลอยสีขาว (L&E/SDC162/W-E27) - หลอด LED LUMAX (ECOBULB 8W/COOLWHITE)	1	โคม	320.00	320.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	หลอด	100.00	100.00		115.00		
L4-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L4-A (Down Light) - โคมฝัง Down Light (L&E#RAM91/W-XXLED-MR16) รวมหลอด - หลอด LED OPTILED (#MR16- 600 LM/3000K-36D/7W)	1	โคม	920.00	920.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		920.00		115.00		
L4-B		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L4-B (Down Light) - โคมฝัง Down Light (L&E#RSM81/W-XXLED-MR16) รวมหลอด - หลอด LED OPTILED (#MR16- 600 LM/3000K-36D/7W)	1	โคม	920.00	920.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		920.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
L4-C		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L4-C (Down Light) - โคมฝัง Down Light RAMBO/PH/W-7WLED-MR16 - หลอด LED OPTILED (#MR16- 600 LM/3000K-36D/7W)	1	โคม	1,050.00	1,050.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		1,050.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
L4-D		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L4-D (Down Light) - โคมฝัง Down Light ปรับมุมแสงได้ RSAM99/W-3xXXLED-MR16 - หลอด LED OPTILED (#MR16- 600LM/830/7W/36D WARM WHITE)	1	โคม	3,250.00	3,250.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		3,250.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
L5-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-A โคมฝังระนาบสะท้อนแสง (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด - โคมฝังระนาบสะท้อนแสง (L&E#LRST600/3L/OT-XXLED-T8) - หลอด LED (L&E#LED-T8-2100LM/840) 18W COOL WHITE	1	โคม	1,920.00	1,920.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	200.00		
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	3	หลอด	320.00	960.00		200.00	กรมบัญชีกลาง	
L5-B		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-B โคมฝังระนาบสะท้อนแสง (0.6 x 1.2 ม.) 2 หลอด - โคมฝังระนาบสะท้อนแสง (L&E#LRST600/2L/OT-XXLED-T8) - หลอด LED (L&E#LED-T8-2100LM/840) 18W COOL WHITE	1	โคม	1,720.00	1,720.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	2	หลอด	320.00	640.00		150.00		
L5-C		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-C โคมฝังระนาบสะท้อนแสง (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด มีช่อง Return - โคมฝังระนาบสะท้อนแสงมีช่อง Return (L&E#LRST600/3L/PA6-OT-XXLED-T8) - หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W COOL WHITE	1	โคม	2,870.00	2,870.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	200.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	3	หลอด	320.00	960.00		200.00		
L5-D		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-D โคมฝังระนาบออร์บิทัล (0.6 x 1.2 ม.) - โคมฝังระนาบมี 2 หลอด สะท้อนแสงออร์บิทัล (LRST600/3L/PA6/OT-XXLED-T8) - หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W COOL WHITE	1	โคม	2,250.00	2,250.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	2	หลอด	320.00	640.00		150.00		
L5-E		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-E โคมฝังระนาบออร์บิทัล (0.6 x 1.2 ม.) 2 หลอด (หน้าทาสติก) - โคมฝังระนาบมี 2 หลอด สะท้อนแสงออร์บิทัล มีช่อง 2 Return (L&E LRST600/2L/PA6-OT-XXLED-T8) - หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W COOL WHITE	1	โคม	3,250.00	3,250.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	2	หลอด	320.00	640.00		150.00		
L5-E1		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-E1 โคมฝังระนาบออร์บิทัล (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด (หน้าทาสติก) - โคมฝังระนาบมี 3 หลอด สะท้อนแสงออร์บิทัล มีช่อง 2 Return (L&E LRST600/2L/PA6-OT-XXLED-T8) - หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W COOL WHITE	1	โคม	4,250.00	4,250.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	3	หลอด	320.00	960.00		150.00		
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		5,210.00				

ตารางหมวดงานโคมไฟแสงสว่าง

รหัส		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง/ หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
L5-F		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-F โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.2 x 1.2 ม.) 2 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.2 x 1.2 ม.) (L&E#LRUP/2L/OT-XXLED-T8)	1	โคม	1,450.00	1,450.00		150.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W	2	หลอด	320.00	640.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		2,090.00		150.00		
L5-G		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L5-G โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.085 x 1.2 ม.) 1 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.085 x 1.2 ม.) (L&E#LRUP/1L/OT-XXLED-T8)	1	โคม	1,450.00	1,450.00		150.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W	1	หลอด	320.00	320.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		1,770.00		150.00		
L6-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L6-A โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก (L&E#LRST600/3S/OT-XXLED-T8)	1	โคม	1,250.00	1,250.00		170.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-1050 LM/840) 9W COOL WHITE	3	หลอด	270.00	810.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		2,060.00		170.00		
L6-B		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L6-B โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.6 x 0.6 ม.) 2 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก (L&E#LRST600/2S/OT-XXLED-T8)	1	โคม	1,150.00	1,150.00		135.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-1050 LM/840) 9W	2	หลอด	270.00	540.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		1,690.00		135.00		
L6-C		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L6-C โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิกมีช่อง Return (L&E#LRST600/3S/PA6-OT-XXLED-T8)	1	โคม	2,570.00	2,570.00		170.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 9W	3	หลอด	270.00	810.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		3,380.00		170.00		
L6-D		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L6-D โคมฝังครอบหลอดรีดิก (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก (L&E#LRST600/3S/PA6-OT-XXLED-T8)	1	โคม	1,470.00	1,470.00		170.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 9W	3	หลอด	270.00	810.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		2,280.00		170.00		
L6-E		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L6-E โคมฝังครอบหลอดรีดิก มีช่อง Return Air (0.6 x 0.6 ม.) 2 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก มีช่อง Return Air (LRST600/2S/PA6-PR-XXLED-T8)	1	โคม	2,950.00	2,950.00		135.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 9W	2	หลอด	270.00	540.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		3,490.00		135.00		
L6-E1		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L6-E1 โคมฝังครอบหลอดรีดิก มีช่อง Return Air (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด								
		- โคมฝังครอบหลอดรีดิก มีช่อง Return Air (LRST600/3S/PA6-PR-XXLED-T8)	1	โคม	3,450.00	3,450.00		170.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 9W	3	หลอด	270.00	810.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		4,260.00		170.00		
L7-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L7-A โคมก่องเหล็ก (1.2 ม.)								
		- โคมก่อง (L&E#LLBS/1L/OT-XXLED-T8)	1	โคม	210.00	210.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W	1	หลอด	320.00	320.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		530.00		115.00		
L7-B		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L7-B โคมก่องเหล็ก ครอบหลอดรีดิก (1.2 ม.)								
		- ชุดโคมก่อง ครอบหลอดรีดิก LED (L&E#LLPUW/PR/1L/OT-XXLED-T8)	1	โคม	490.00	490.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/840) 18W	1	หลอด	320.00	320.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		810.00		115.00		
L8-A		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L8-A โคมก่องเหล็ก (0.6 ม.)								
		- โคมก่อง (L&E#LLBS/1S/OT-XXLED-T8)	1	โคม	180.00	180.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-1050 LM/840) 9W	1	หลอด	270.00	270.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		450.00		115.00		
L8-E		โคมไฟฟ้า 1 โคม TYPE: L8-E โคมก่องเหล็ก ครอบหลอดรีดิก (0.6 ม.)								
		- ชุดโคมก่อง ครอบหลอดรีดิก LED (L&E#LLPUW/PR/1S/OT-XXLED-T8)	1	โคม	350.00	350.00		115.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-1050 LM/840) 9W	1	หลอด	350.00	350.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65			
		โคมไฟฟ้า 1 โคม	1	ชุด		700.00		115.00		
L9		ไฟ LED แบบเส้น (strip)								
		- LED RIBBON (L&E#SLX6120.3000K, 12W/m, 24Vdc/1m)	1	ชุด	350.00			115.00		
		- ราง Aluminum (L&E#SLX6120.6080/8x19x1000mm)	1	เมตร	30.00					
		- Switch Power Supply (MW#LRS-50-24Vdc) ใช้ได้ 3 m	1	ชุด	550.00					
		- Switch Power Supply (MW#LRS-100-24Vdc) ใช้ได้ 6 m	1	ชุด	750.00					
		- Switch Power Supply (MW#LRS-150-24Vdc) ใช้ได้ 10 m	1	ชุด	850.00					
		- Switch Power Supply (MW#LRS-350-24Vdc) ใช้ได้ 20 m	1	ชุด	1,970.00					

ตารางหมวดงานโคมไฟแสงสว่าง

รหัส		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
L10		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: L1-0 โคมแขวน ครอบหลอดรีดิวซ์ (1.2 ม.)								
		- โคมแขวน ครอบหลอดรีดิวซ์ LED (LP/LP/1L/OT-xxLED-T8) พร้อมสวิตช์กระตุก	1	โคม	1,820.00	1,820.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-2100 LM/865) 18W	1	หลอด	320.00	320.00				
		โคมไฟราง 1 โคม	1	ชุด		2,140.00		115.00		
L10A		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: L2-0 โคมแขวน ครอบหลอดรีดิวซ์ (60 ซม.)								
		- โคมแขวน ครอบหลอดรีดิวซ์ LED (LP/LP/1S/OT-xxLED-T8) พร้อมสวิตช์กระตุก	1	โคม	1,720.00	1,720.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	115.00	กรมบัญชีกลาง	
		- หลอด LED (L&E#LED-T8-1050 LM/840) 9W/OT/DE/V5	1	หลอด	300.00	300.00				
		โคมไฟราง 1 โคม	1	ชุด		2,020.00		115.00		
L11-A		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: L11-A โคมRecessed Panel LED Module ขนาด 0.3x1.2ม.								
		- โคมRecessed Panel LED Module (L&E#RPEL300/L/V3/S frame-40LED/6K แสง DAY LIGHT)	1	โคม	3,250.00	3,250.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
		- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับฝ้า	1	ชุด	650.00	650.00				
		โคมไฟราง 1 โคม	1	ชุด		3,900.00		150.00		
L11-B		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: L11-B โคมRecessed Panel LED Module ขนาด 0.6x0.6ม.								
		- โคมRecessed Panel LED Module (L&E#RPEL600/S/V3/S frame-40LED/6K แสง DAY LIGHT)	1	โคม	3,250.00	3,250.00	ใบเสนอราคา L&E 03/02/65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
		- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับฝ้า	1	ชุด	650.00	650.00				
		โคมไฟราง 1 โคม	1	ชุด		3,900.00		150.00		
L12		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: LED floodlight/Spotlight								
		- โคม(LUMAX #EFL1100W/SMD/V2 /6500K 8500LM แสงDAY LIGHT)	1	โคม	750.00	750.00	ใบเสนอราคา L&E 65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
				ชุด		-				
				ชุด				150.00		
L12		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: LED floodlight/Spotlight								
		- โคม L&E #FLL45/5700K 6000LM แสง DAY LIGHT	1	โคม	1,950.00	1,950.00	ใบเสนอราคา L&E 65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
				ชุด		-				
				ชุด				150.00		
L12		โคมไฟราง 1 โคม TYPE: LED floodlight/Spotlight								
		- โคม L&E #FLL46/5700K /15600LM แสง DAY LIGHT	1	โคม	5,750.00	5,750.00	ใบเสนอราคา L&E 65	150.00	กรมบัญชีกลาง	
				ชุด		-				
				ชุด				150.00		
EMER		EMERGENCY ไฟฉุกเฉิน								
		- DYNO LD-115 12v.2ah สำรองไฟ 5 ชั่วโมง	1	ชุด	2,803.74	2,803.74	www.protecthai.com	310.00	สปร	
ป้ายทางออก		ป้ายทางออก								
		- SUNNY EXS4-10LED/S	1	ชุด	1,620.00	1,620.00	www.tarad.com	115.00	กรมบัญชีกลาง	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้งโคมกึ่งเพดาน
										หลอด
ป้ายบอกทางหนีไฟ		ป้ายบอกทางหนีไฟ								
		- SUNNY SLS4-10LED/D(B)	1	ชุด	1,860.00	1,860.00	www.tarad.com	115.00	กรมบัญชีกลาง	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้งโคมกึ่งเพดาน
										หลอด

เรียน TO :	คุณเทพธิรงค์	วันที่ DATE :	07/02/22
เรื่อง SUBJECT :	ขอเสนอราคาอุปกรณ์ประตูด	เสนอให้แก่ QUOTED TO :	งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์


บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Page No. 1

We have the pleasure to present our quotation per your requirement as follows:

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount Baht
1	1S80PDZAT630	41.00 ชุด	2,312.00	94,792.00
2	กฏแจ S80 PDZAT 630			
	1S170ZAT630	30.00 ข้าง	1,125.00	33,750.00
	ปุ่มหลอก SK S170 ZAT 630			
	*หมายเหตุ			
	-สินค้ามีพร้อมส่ง			
	-เครดิต 30 วัน			
				128,542.00
	รวมมูลค่าสินค้า			128,542.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			8,997.94
(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)			รวมเงิน TOTAL AMOUNT	137,539.94

หมายเหตุ	กรณีสินค้าที่สั่งซื้อเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ หากผู้สั่งซื้อยกเลิกหลังจากได้สั่งซื้อแล้วเกินกว่า 3 วัน ผู้สั่งซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการที่ผู้ขายได้ดำเนินการส่งสินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด	ราคาและกำหนดเวลาที่เสนอมานี้มีอายุ VALIDITY FIRM FOR	30 DAYS
		ผู้เสนอราคา Quoter	อัญญพัทธ์ วรภูมิพัฒน์

อนุมัติสั่งซื้อตามใบเสนอราคานี้ Purchase approved in accordance with this quotation	ลายเซ็นผู้มีอำนาจ Authorized Signature
	
ลงลายเซ็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ พร้อมประทับตรา Purchase Authorized Signature & Seal	(โสภิต มโนสมุทร) Project Sales Manager



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105489000782

บริษัท สกุลไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SKULTHAI CO., LTD.

141/61-62 อาคารสกุลไทยสรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น 36-37
ถนนสรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
141/61-62 Skulthai Surawong Tower, 36-37th Fl. Surawong Rd., Bangrak, Bkk. 10500
Tel : +66(0)2237 9822-27 FAX : +66(0)2237 9841
E-mail: sales@skulthai.com www.skulthai.com

ใบเสนอราคา

QUOTATION

No. SQP-22-02-0049

เรียน TO :	คุณณทธีรงค์	วันที่ 07/02/22
เรื่อง SUBJECT :	ขอเสนอราคาค่าเช่าห้องสแควร์คีย์	DATE :
	เสนอให้แก่ งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์	QUOTED TO :


บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Page No. 1

We have the pleasure to present our quotation per your requirement as follows:

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount Baht
1	ค่าเช่าห้องสแควร์คีย์	41.00 ชุด	500.00	20,500.00
2	ค่าติดตั้งกุญแจ	41.00 ชุด	1,300.00	53,300.00
3	ค่าติดตั้งกุญแจบาน Dummy	30.00 ชุด	500.00	15,000.00
4	ค่าดำเนินการ	10.00 วัน	3,500.00	35,000.00
	*หมายเหตุ -เครดิต 30 วัน			
				123,800.00
	รวมมูลค่าสินค้า			123,800.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			8,666.00
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)			รวมเงิน TOTAL AMOUNT	132,466.00

หมายเหตุ	กรณีสินค้าที่สั่งซื้อเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ หากผู้สั่งซื้อยกเลิกหลังจากได้สั่งซื้อแล้วเกินกว่า 3 วัน ผู้สั่งซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการที่ผู้ขายได้ดำเนินการส่งสินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด	ราคาและกำหนดเวลาที่เสนอมาขึ้นอยู่กับ	30	วัน
		VALIDITY FIRM FOR		DAYS
		ผู้เสนอราคา	ธัญญพัทธ์ วรภูมิพัฒน์	
		Quoter		

อนุมัติสั่งซื้อตามใบเสนอราคานี้ Purchase approved in accordance with this quotation	ลายเซ็นผู้มีอำนาจ Authorized Signature
	
ลงลายเซ็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ พร้อมประทับตรา Purchase Authorized Signature & Seal	(โสภิต มโนสมุทร) Project Sales Manager

[illegible]

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	กฎแฉประตุ				
B7103	กฎแฉลูกบิดประตูสี่สแตนเลสมัน (ห้องทั่วไป)	ชุด	630	100	.
B7104	กฎแฉลูกบิดประตูสี่สแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	ชุด	490	100	.
B7105	กฎแฉลูกบิดประตูสี่สแตนเลสมัน (ห้องน้ำ)	ชุด	490	100	.
B7106	กฎแฉลูกบิดประตูสี่สแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	ชุด	260	100	.
B7107	กฎแฉประตูกันบิต	ชุด	696	100	.
-	ใช้คัฟประตุ (แบบเปิดทางเดียว)				
B7108	ใช้คัฟประตุชนิดแขวนธรรมดา	ชุด	880	100	.
B7109	ใช้คัฟประตุชนิดแขวนตั้งค้ำ	ชุด	960	100	.
b	วงกบเหล็กประตุ - หน้าต่าง				
-	วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. (ไม่อบสี)				
B7110	วงกบเหล็กประตุแบบพับ ขนาด 4 นิ้ว	เมตร	135	40	.
B7111	วงกบเหล็กประตุแบบพับ ขนาด 3 นิ้ว	เมตร	120	40	.
B7112	วงกบเหล็กประตุแบบพับตั้งกลาง ขนาด 3 นิ้ว	เมตร	145	40	.
-	วงกบหน้าต่างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. (อบสี)				
B7113	วงกบเหล็กหน้าต่างแบบพับ	เมตร	210	40	.
B7114	วงกบเหล็กหน้าต่างตั้งกลาง	เมตร	270	40	.
B7115	กรอบบานหน้าต่างเหล็กพับ	เมตร	220	40	.
B7116	คิ้วหน้าต่างเหล็กพับสำหรับกระจก	เมตร	75	40	.
B7117	เหล็กแผ่นลูกฟูก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม.	แผ่น	550	40	.
	วงกบเหล็กชนิดขึ้นรูป				
B7118	วงกบเหล็กตัวท	เมตร	130	40	.
B7119	แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางตั้ง	เมตร	130	40	.
B7120	เส้นแบ่งกลางช่องหน้าต่างเหล็ก	เมตร	165	40	.
B7121	แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางนอน	เมตร	175	40	.
B7122	คิ้วอลูมิเนียมยึดกระจก	เส้น	46	-	.
B7123	มือจับหน้าต่างเหล็กล็อกในตัวแบบกันบิต	ตัว	160	-	.
B7124	มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง	ตัว	195	-	.
b	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก				
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุน				
B7125	ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7126	เหล็กเส้นกันขโมยเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	เส้น	20	-	.
B7127	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	28	-	.
B7128	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	30	-	.
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุนกันขโมย				
B7129	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	35	-	.
B7130	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	38	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

เฉลี่ยงานทาสี

บริษัท	ราคา
บ.โอมาชูกิตส์ จำกัด	60
บ.นภสรนันท์ วิศวกรโยธา จำกัด	70
เฉลี่ย	65 บาท/ ตร.ม.



บริษัท นกัสนันท์ วิศวกรรมโยธา จำกัด / (สำนักงานใหญ่)
 NAPHATSANAN CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.
 88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 TEL : 095-535-0878 FAX : 033-033-006
 E-mail : np.civil8@gmail.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-2055-53021-47-1

ใบเสนอราคา / QUOTATION

Attention : คุณโชคอำนวย บรรพบุตร

Project : โครงการ งานทาสีอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่

Location : รอส. (สำนักงานใหญ่) ก.พระรามเก้า

เลขที่ : 645012

วันที่ : 14 ก.พ. 65

Rev.: 0

We are pleased to quote our prices and conditions for the above mentioned subject as follow :

NO	ITEM DESCRIPTION	QUANTITY		MATERIAL(BAHT)		LABOUR(BAHT)		TOTAL(BAHT)	
		QTY	UNIT	QTY	TOTAL MAT	QTY	TOTAL LAB		
	งานทาสีอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่								
	งานทาสี	4,460.00	ตร.ม.	50.00	223,000.00	70.00	312,200.00	535,200.00	
Delivery :		TOTAL						535,200.00	
Payment :		DISCOUNT						-	
		รวมมูลค่าสินค้า / TOTAL						535,200.00	
Gurantee :		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%						37,464.00	
ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหก ร้อยหกสิบสี่ บาทถ้วน			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / GRAND TOTAL						572,664.00

We hope that our prices and conditions will meet your requirement and remain

ในนาม บจก.นกัสนันท์ วิศวกรรมโยธา

Customer approve

ผู้เสนอราคา/อุทิศ วรรณพาทย์ 081-157-4433



บริษัท โอมายูกิตส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 20 ซอยสุขุม 13 แขวง 1 ถนนรามอินทรา
รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร 062-1919906
e-mail : omygoods.sale@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561093478



QUOTATION

ใบเสนอราคา

เรียน / To. : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (คุณโชคอำนวย) วันที่ / Date : 11 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการ / Project : งานทาสีอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ เลขที่/Quotation no. : QUO043/65

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 63 พระราม 9 ซอย 7 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561093478

โทรศัพท์ / Tel :

อีเมล / e-mail : chokumnuay.b@ghb.co.th

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าแรง		ราคาค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1. งานทาสีแฉงเหล็กวงคอมเพรสเซอร์แอร์								
1.1	งานฉีคล้างขัดและทำความสะอาดพื้นผิว	4,985.00	ตร.ม.	60.00	299,100.00	60.00	299,100.00	598,200.00
1.2	งานทาน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ							
1.3	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว							
1.4	งานซ่อมแซมรอยแตกกร้าวทุกขนาด							
1.5	งานทาสีน้ำอะคริลิกทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว							
2. ค่าอื่นๆ								
2.1	ค่าวัสดุป้องกันต่างๆ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.2	ค่าประกันภัยบุคคลที่ 3	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน				638,200.00
				ค่าดำเนินการทำงาน				63,820.00
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				702,020.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม				49,141.40
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				751,161.40
1. กำหนดยื่นราคาเป็นเวลา 180 วัน								
2. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียม น้ำประปา ไฟฟ้า และลิฟท์ขนของให้ โดยไม่คิดมูลค่า								

หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคาเป็นเวลา 180 วัน
- ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียม น้ำประปา ไฟฟ้า และลิฟท์ขนของให้ โดยไม่คิดมูลค่า
- เงื่อนไขการชำระเงิน ตกลงอีกครั้งเมื่อทำสัญญา
- ระยะเวลาในการทำงานประมาณ 45 วัน (ไม่รวมวันที่ไม่สามารถทำงานได้อันเนื่องมาจากสภาพความพร้อมของหน้างานและสภาพอากาศ)
- การรับประกันคุณภาพผลงานทาสีผนังปูนภายนอกเป็นเวลา 5 ปี ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ปวีณา วงศ์คำจันทร์

ฝ่ายการตลาด 093-5961414

(.....)

(ผู้อนุมัติให้ดำเนินการ)



บริษัท เอ-พลัส อินโนเทค จำกัด
A-PLUS INNOTECH CO., LTD.

หน้า 1/2

116 ขอยพิบูลสงคราม 22 แขวง 16 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-966-5318 โทรสาร : 02-966-6175

ใบเสนอราคา เลขที่		AP-6502017
เรียน	ฝ่ายประมาณราคา	วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่	63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
		เสนอโดย จุไรวรรณ 081-8176560
เรื่อง	เสนอราคาประตูไฟเบอร์กลาส "A-plus"	แก้ไข
โครงการ : ปรับปรุงอาคารจอดรถ		

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคาคาผลิตภัณฑ์ประตูไฟเบอร์กลาส ทำสำเร็จจากโรงงาน เหนือที่กำหนดภายหลัง (เหนือมาตรฐานมีสีดังนี้ สีขาว, สีเทา, สีล็ก และสีโอ๊คแดง) สำหรับหน่วยงานข้างต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :-

รหัส	ชนิด	ขนาด (ซม.)	ราคา (บาท)	จำนวน (บาน/วง)	รวม (บาท)
D1	-บานเปิดเดี่ยว AP-FL23L	70x200x3.5	3,500.00	6	21,000.00
D2	-บานเปิดคู่ AP-FL20P (ไม่มีบังใบ)	2(50x200x3.5)	5,800.00	6	34,800.00
D3	-บานเปิดเดี่ยว AP-FL20P	70x200x3.5	3,200.00	3	9,600.00
			รวมขึ้น	15	
หมายเหตุ				ยอดรวม	65,400.00
AP-FL20P บานเรียบ				ส่วนลดพิเศษ	-
AP-FL23L บานเรียบ เกล็ดล่าง				ยอดรวม	65,400.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,578.00
หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน				รวมทั้งสิ้น	69,978.00

ขอแสดงความนับถือ

ศิริวรรณ เจริญผล

(จุไรวรรณ เจริญผล)

ฝ่ายขายโครงการ

บจก.เอ-พลัส อินโนเทค



บริษัท เอ-พลัส อินโนเทค จำกัด
A-PLUS INNOTECH CO., LTD.

หน้า 2/2

116 ซอยพิบูลสงคราม 22 แขวง 16 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-966-5318 โทรสาร : 02-966-6175

	ใบเสนอราคา	เลขที่	AP-6502017
เรียน	ฝ่ายประมาณราคา	วันที่	08 กุมภาพันธ์ 2565
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	หน่วยงาน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่	63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310		สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
		เสนอโดย	จุไรวรรณ 081-8176560
เรื่อง	เสนอราคาประตูไฟเบอร์กลาส "A-plus"	แก้ไข	
โครงการ :	ปรับปรุงอาคารจอดรถ		

- หมายเหตุ
- กรณีที่ใช้ใบเสนอราคาฉบับนี้เป็นใบสั่งซื้อ เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา
 - หรือออกใบสั่งซื้อในนามบริษัท ใบสั่งซื้อฉบับนั้นจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา
 - บริษัทจะเริ่มผลิตสินค้า หลังจากได้รับเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว
 - เมื่อสินค้าออกจากโรงงานความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง, จัดเก็บ, ติดตั้ง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
 - ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้ง, ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทุกชนิด และค่ากระแส
 - จัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น (กรณีจัดส่งต่างจังหวัด ผู้สั่งซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง)
 - ควรสั่งซื้อล่วงหน้าเพราะเป็นงานสั่งผลิต กรณีที่มีจำนวนต้องทยอยส่ง
 - ระยะเวลาการผลิตเริ่มนับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดการเปิดปิด
 - กรุณาตรวจสอบแบบ ขนาด จำนวน สินค้ารับผลิตตามคำสั่งซื้อ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืน
 - กรุณาอ่านรายละเอียดในใบเสนอราคาให้เข้าใจ และรับทราบในเงื่อนไข ถ้าสั่งซื้อถือว่าเข้าใจตรงกันทุกประการ
 - กำหนดยื่นราคาภายใน 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ศิริกานต์ ศรีมงคล

(จุไรวรรณ เจริญผล)

ฝ่ายขายโครงการ

บจก.เอ-พลัส อินโนเทค

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR)				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด				
B2023	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	251	52	ธรรมดา
B2024	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	297	52	มีพอยล์
B2025	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	301	52	ทนความชื้น
B2026	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	268	52	ธรรมดา
B2027	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	316	52	มีพอยล์
B2028	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	319	52	ทนความชื้น
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2029	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวทีบาร์	ตร.ม.	216	52	.
B2030	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวทีบาร์	ตร.ม.	249	52	.
-	ฝ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว (ใต้ท้องพื้น)				
B2031	ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร)	ตร.ม.	78	82	สูง 3.01-5.00 เมตร=94บาท
B2032	อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	24	30	.
-	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอปบอร์ด				
B2033	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอปบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	ตร.ม.	235	90	ชนิดขอบตรง
B2034	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอปบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร	ตร.ม.	235	170	
	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอปบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	ตร.ม.	260	100	
	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอปบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร	ตร.ม.	260	190	
b	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
B2035	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	410	92	.
B2036	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	447	92	.
B2037	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นซีเมนต์อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	ตร.ม.	489	94	.
B2038	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นซีเมนต์อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	ตร.ม.	535	94	.
b	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก				
B2039	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	423	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2040	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	455	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2041	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นซีเมนต์อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	ตร.ม.	505	94	.
B2042	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นซีเมนต์อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	ตร.ม.	525	94	.
b	แผงบังแดดอลูมิเนียม				
B2043	แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C (พร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	1,655	-	รวมค่าติดตั้ง
B2044	แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	1,655	-	รวมค่าติดตั้ง
b	บัวฝ้าเพดานไม้				
B2045	บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	เมตร	27	45	.
B2046	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	เมตร	33	40	.

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N3.	ค่าแรงงานรื้อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)				
n	รื้อถอนงานต่างๆ				
N3000	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	-	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	-	600	รื้อขนไป
N3001	รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3002	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3003	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3004	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3005	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3006	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3007	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3008	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	40	รื้อขนไป
N3009	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3010	งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3011	งานรื้อถอนผนังไม้อัดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อัดทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3012	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3013	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3014	งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	45	รื้อขนไป
N3015	งานรื้อถอนผนังกระเบื้องอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นขึ้นไป

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือโยก				
B7157	ฉากกันฝนเกล็ดอลูมิเนียม ยาว 3 ฟุต	คู่	28	-	.
B7158	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	40	-	.
B7159	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	32	-	.
b	วงกบและประตู PVC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)				
-	แบบบานเรียบ				
B7160	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,540	180	.
B7161	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,590	180	.
B7162	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,590	180	.
B7163	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,640	180	.
B7164	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,690	180	.
B7165	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,730	180	.
-	แบบบานเกล็ด				
B7166	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,590	180	.
B7167	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,640	180	.
B7168	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,640	180	.
B7169	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,690	180	.
B7170	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,730	180	.
B7171	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,780	180	.
b	วงกบและประตูไฟเบอร์กลาส				
-	วงกบไฟเบอร์กลาส				
B7172	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,930	-	.
B7173	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	2,100	-	.
B7174	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	ชุด	2,210	-	.
-	ประตูไฟเบอร์กลาส				
-	แบบบานลูกฟักทาสีธรรมดา				
B7175	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,100	105	๒ เมตร = 105 x 2
B7176	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,500	120	= 210 *
B7177	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,900	135	.
-	แบบบานลูกฟักสีชักเงาไม้สัก				
B7178	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,500	105	.
B7179	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,900	120	.
B7180	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,300	135	.
-	แบบบานลูกฟักสีชักเงาไม้สักเจาะเกล็ดครึ่งบาน				
B7181	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,700	105	.
B7182	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,100	120	.
B7183	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,500	135	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

BACK UP

รายการคำนวณผ้าใบ

ผ้าใบ 1 ม้วน (1.8 ม.27.3 ม.)

ราคาผ้าใบ 690 บาท/ 1 ม้วน

คิดค่าแรง 30 % จากค่าวัสดุ

49.14 ตร.ม.

14 บาท/ตร.ม.

4 บาท/ตร.ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.32	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	200	รื้อกอง
		ตร.ม.	250	รื้อขนไป
2.9.33	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	120	รื้อขนไป
2.9.34	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	50	รื้อกอง
		ชุด	70	รื้อขนไป
2.9.35	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	80	รื้อกอง
		ชุด	95	รื้อขนไป
2.9.36	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.37	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	100	รื้อกอง
		ชุด	140	รื้อขนไป
2.9.38	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	200	รื้อกอง
		ชุด	300	รื้อขนไป
2.9.39	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดโถเดี่ยว)	ชุด	30	รื้อกอง
		ชุด	35	รื้อขนไป
2.9.40	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด)	ชุด	25	รื้อกอง
		ชุด	30	รื้อขนไป
2.9.41	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	50	รื้อกอง
		เมตร	75	รื้อขนไป
2.9.42	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	30	รื้อกอง
		เมตร	45	รื้อขนไป
2.9.43	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.15 -0.30 ม.	เมตร	45	รื้อกอง
		เมตร	60	รื้อขนไป
2.9.44	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 -0.60 ม.	เมตร	160	รื้อกอง
		เมตร	205	รื้อขนไป
2.9.45	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง ขนาดท่อ ศก. 5.0-20.0 ซม.	บ่อ	120	รื้อกอง
		บ่อ	170	รื้อขนไป
2.9.46	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.20 -0.30 ม.	บ่อ	225	รื้อกอง
		บ่อ	300	รื้อขนไป
2.9.47	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.40 -0.60 ม.	บ่อ	580	รื้อกอง
		บ่อ	700	รื้อขนไป
2.9.48	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)			

หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > เครื่องมือ > ผ้าใบ/ตาข่ายกรองแสง > ผ้าใบ Blue Sheet (สีฟ้า-ขาว) เคลือบ 1ด้าน 1.80M*30YDS

ผ้าใบ Blue Sheet (สีฟ้า-ขาว) เคลือบ 1ด้าน 1.80M*30YDS

Blue White Stripe One Side Coated 1.8M x 30YDS

เพิ่มรีวิว ลด 12%

0780.00 **B690.00** -/ม้วน

(ราคาลิ้นค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SKU CSBSBLWSHY00180003

จำนวน - 1 + ม้วน

เพิ่มลงในรถเข็น

ผ้าใบบลูชีท

ผ้าใบ Blue Sheet (สีฟ้า-ขาว)

เหมาะสำหรับงานด้านการขนส่ง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เช่น ปูพื้นรถ หรือคลุมสินค้าคลุมพื้นที่เกษตร คลุมกันแดด กันฝนและออก กันฝน ทำโรงเพาะชำเห็ด คลุมงานก่อสร้าง คลุมดีเกอตาตาร์ ฯลฯ



"สินค้ามีขนาดใหญ่ ไม่สามารถจัดส่งโดย EMS หรือ

KERRY EXPRESS

ได้สามารถจัดส่งได้โดยขนส่งเอกชนเท่านั้น!!!



♥ เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ ⇄ เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

f ๒ ๓ in ๑



ขอบเขตของงาน (Terms of reference:TOR)
งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

1.ความเป็นมา

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน สีเริ่มซีดจางเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น บางส่วนมีคราบสีดำ(เมื่อการใช้งานมากกว่า 10 ปี) และบานประตูห้องระบบไฟฟ้า,ระบบประปามีสภาพเก่าและอุปกรณ์ชำรุด อีกทั้งโคมไฟแสงสว่าง และฝ้าเพดาน ภายในห้องน้ำ มีสภาพชำรุด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ให้อยู่ในสภาพดี

2.2 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธนาคารฯ

3. คุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่ประกวดราคาดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศการจ้างราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคารั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

4.หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

5. รายละเอียดของงาน

งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีรายละเอียดของงานดังนี้

5.1 รายละเอียดการดำเนินการ

5.1.1 ดำเนินการงานทาสีอาคารจอดรถ โดยทาสีผนัง ฝ้าเพดาน เสา คาน พื้นที่ส่วนยื่นจากอาคารบันไดหนีไฟ สันขอบผนังและส่วนอื่นๆภายในและภายนอกอาคาร ด้วยสีชนิดทาภายนอก

5.1.2 ดำเนินการซ่อมแซมรอยแตกร้าวและขัดล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีรอยแตกร้าวก่อนทาสี

5.1.3 ดำเนินการทาสีราวกันตก และทาสีประตูเหล็ก ด้วยสีน้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตสี

5.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องขัดล้างผิวผนังเก่าออกด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(ไม่ต่ำกว่า 120 bar)

5.1.5 ดำเนินการเปลี่ยนคอมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูป

5.1.6 ดำเนินการเปลี่ยนบานประตูและอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูป



/ 5.2 ชนิดผลิตภัณฑ์.....

5.2 ชนิดผลิตภัณฑ์สีที่ใช้

5.2.1 สีภายนอกสำหรับผิวปูนฉาบทั่วไป (ACRYLIC EMULSION SHEEN FINISHED)

ผลิตภัณฑ์	TOA	DULUX	JOTUN	CAPTAIN	SISSONS PAINT	อื่นๆ
ชั้นที่ 1	TOA CONTACT PRIMER	DULUX MASEAL MASONRY SEALER (A200-743)	JOTASHIELD PRIMER	CAPTAIN CONTACT PRIMER	SISSONS WALL SEAL	หรือเทียบเท่า
ชั้นที่ 2	TOA SHIELD-1 NANOSILICONE (SHEEN)	DULUX WEATHER SHIELD H2O GUARD (SHEEN)	JOTASHIELD (SHEEN)	PARASHIELD (SHEEN)	SISSONS ACRYLIC EXTRA SHIELD	หรือเทียบเท่า
ชั้นที่ 3	TOA SHIELD-1 NANOSILICONE (SHEEN)	DULUX WEATHER SHIELD H2O GUARD (SHEEN)	JOTASHIELD (SHEEN)	PARASHIELD (SHEEN)	SISSONS ACRYLIC EXTRA SHIELD	หรือเทียบเท่า

5.2.2 ผลิตภัณฑ์สีน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์	TOA	DULUX	JOTUN	CAPTAIN	SISSONS PAINT	อื่นๆ
สีชั้นที่ 1	TOA GLIPTON	DULUX Gloss Finish	JOTUN GARDEX PREMIUM ENAMEL	CAPTAN HIGH GLOSS ENAMEL	SISSONS TUNGOLAC ENAMEL	หรือเทียบเท่า
สีชั้นที่ 2	TOA GLIPTON	DULUX Gloss Finish	JOTUN GARDEX PREMIUM ENAMEL	CAPTAN HIGH GLOSS ENAMEL	SISSONS TUNGOLAC ENAMEL	หรือเทียบเท่า



/5.3 การติดตั้ง.....

5.3 การติดตั้งนั่งร้าน,การใช้กระเช้าและการแขวนรอยตัว และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้งหมด จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย ต่อบุคคลและทรัพย์สินของทางธนาคารฯถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

5.4 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดวัสดุ (Specification)พร้อมขั้นตอนวิธีการทำงาน ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารฯและเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

5.5 คุณลักษณะของงานรายละเอียดตามแบบรูป ที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย)

งานจัดจ้างโครงการนี้ กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็น พืชที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด ตามสัญญา

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง หรือนับถัดจากวันที่ธนาคารแจ้งให้เป็นวันเริ่มดำเนินงานเป็นต้นไป แล้วแต่กรณี

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำ สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระ ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาจ้างแล้ว


ทั้งนี้หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่ จะยกเลิกการจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วน ถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้ว เสร็จสะสมในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้ว เสร็จสะสมในอัตราร้อยละ 55 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง


/งวดที่ 3...../

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ธนาคารฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 3,960,000.-บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

10. ราคาากลางของงาน

ราคาากลางของงานซ่อมแซมในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,942,000.- บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการและคำนวณราคาด้วยตนเอง จะนำราคาากลางของทางธนาคารมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

11.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

11.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


14. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคาร ดังนี้

14.1 จัดเตรียมพื้นที่ปรับปรุงฯ พร้อมติดป้ายพื้นที่ปรับปรุง,แผนการปรับปรุงไว้หน้าพื้นที่ปรับปรุงดังกล่าว

14.2 วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. รายละเอียดดังนี้

- 8.30 – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบ

ไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการใช้งานภายในธนาคาร



/17.00-24.00...../

-17.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.3 วันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 – 24.00 น. สามารถทำงาน มีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร ฯ

14.4 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 14.2, 14.3 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ

14.5 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกันพื้นที่บริเวณปรับปรุงฯ ให้มิดชิดและติดป้ายโครงการฯ ให้ชัดเจน

14.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบ 16.2 หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลามีได้

14.7 เนื่องจากอาคารจอดรถ ไม่สามารถปิดปรับปรุงได้ในคราวเดียวกันตลอดเวลาระยะปรับปรุงฯ โดยธนาคารฯ จะส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ชั้น เท่านั้น หรือแล้วแต่กรณี

14.8 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนดำเนินงานการปรับปรุงฯ และนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เพื่อพิจารณาก่อนเริ่มงาน

14.9 การแต่งกายของพนักงานทั้งหมดต้องมีชุดการทำงาน(เสื้อ)เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน และติดบัตรพนักงานที่หน้าอกเสื้อทุกคน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนคนงานก่อนเข้าทำงานอย่างน้อย 3 วันทำการ

14.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุป้องกันอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่โดยรอบ ไม่ให้เกิดความชำรุด เสียหาย หากเกิดความชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่หลังจากทำงานทุกวันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในวันรุ่งขึ้นได้

14.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

14.12 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการขนขยะและเศษวัสดุ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

14.13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบ 16.2 หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลามีได้

14.14 ให้ผู้รับจ้างที่เข้ามารับงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและทุนประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย 16.3

15. เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ

15.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบปรับปรุงเสมือนจริง (AS-BUILT DRAWINGS) จำนวน 2 เล่ม เข้าเล่มแบบปกหนังสือหรือรูปแบบที่ธนาคารกำหนด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 2 ชุด


15.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหนังสือรับประกันผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในโครงการและคู่มือการใช้อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

16. เอกสารแนบท้าย

16.1 แบบและรายการประกอบแบบ

16.2 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์


16.3 เอกสารการทำประกันภัย




/17.หน่วย...../

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-1529 โทรสาร 02-643-1254


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
(นายสุกเดช คงตั้งสมบูรณ์) 22 พ. 65
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตตินันท์ กิตตา) 21.1.65
วิศวกรอาวุโส ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ) 22 พ. 65
สถาปนิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศธร รำไพภักดิ์) 22.2.65
พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายโชคอำนวย บรรพบุตร) 22.2.65
วิศวกร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- INTERIOR DESIGN
- SIGNAGE SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- FIRE PROTECTION SYSTEM

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 นวยแขวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gibb.co.th

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ปัญหาบางข้อ
สำคัญ

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายกฤษฎีการ สาธารณะ
วิศวกรรม
นายโศธอานวย บรรพบุรุษ
วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกิตติมันท์ กิตา

ការសម្ភាសន៍

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

กัญไชยแบบบ

แผ่นที่	จำนวนแผ่น/แผ่น
GHB_01	60

เพื่อให้ได้ตัวเลขที่หักลบค่าใช้จ่ายนั้น หักวัดจากแบบ

Specification


Symbol	Description	Scale
1.0	LEGENT	
GHB_01	LIST OF DRAWING 1	NTS.
GHB_02	รายการประกอบแบบ 1	NTS.
GHB_03	รายการประกอบแบบ 2	NTS.
GHB_04	รายการประกอบแบบ 3	NTS.
GHB_05	รายการประกอบแบบ 4	NTS.
2.0	PLAN	
GHB_06	ชั้น P-QB Floor	1:250
GHB_07	ชั้น P-G Floor	1:250
GHB_08	ชั้น P-2nd Floor	1:250
GHB_09	ชั้น P-3rd Floor	1:250
GHB_10	ชั้น P-4th Floor	1:250
GHB_11	ชั้น P-5th Floor	1:250
GHB_12	ชั้น P-6th Floor	1:250
GHB_13	ชั้น P-7th Floor	1:250
GHB_14	ชั้น P-8th Floor	1:250
GHB_15	ชั้น P-9th Floor	1:250
GHB_16	ชั้น P-10th Floor	1:250
GHB_17	ชั้น P-11th Floor	1:250
GHB_18	ชั้น P-ROOF Floor	1:250
GHB_19	บันไดหนีไฟ	1:250
GHB_20	รูปด้าน 1	1:250
GHB_21	รูปด้าน 2	1:250
GHB_22	รูปด้าน 3	1:250
GHB_23	รูปด้าน 4	1:250
GHB_24	รูปด้าน 5	

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.05.004

[illegible]


หมายเหตุ

- วัสดุตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอขอมีมติวัสดุก่อนดำเนินการ




หมายเหตุ
 - วัดตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
 ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - นำเสนอผู้มีสิทธิคัดเลือกก่อนดำเนินการ

ขนาดรวมของงาน
 - ทาสีบานประตูใหม่
 - ทาสีบานประตูห้องน้ำ




PPT2 = รวบรวมได้ทั้งสิ้น 21 คน หรือเทียบเท่า (ท 2 รวบรวม)



ขอเบเตงงานปรับปรุงซ่อมแซม

หมายเหตุ

- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- วัสดุก่อนมีตัววัดก่อนดำเนินการ



อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจัดเก็บ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

๑. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๒. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๓. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๔. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๕. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๖. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๗. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๘. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๙. วิทยาลัยการอาชีพ
 ๑๐. วิทยาลัยการอาชีพ

பெயர்:_____

ชั้น P-4th Floor

အသံအသွယ်


งานสถาปัตยกรรม
ออกแบบและเขียนแบบ

การประเมินประจักษ์

กฎเกณฑ์

แผ่นที่	จำนวนแบบ/
GHB_10	60

เพื่อให้คำชี้แจงของวิทยากรที่นำวิทยากรแบบ



P-4th Floor

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

1:250

W1 = ผงหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน, ขูดลอก ขูดล้างทำความสะอาดผิวปูน ขูดไปเรื่อยๆ ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant

(ห้ามใช้ธงยี่ป้า้ม หรือดินสอของ)ชาติมิวให้รียบก่อนหาสี

W2 = ราวบันได ชุดล่างทำทวามสะอาดราวบันไดก่อนทาสี

นำพาดำทั้งหมวกสีขาวหมอก โดยทาสีตรงพื้น (บนหัว) 1 เขี้ยว และทาสีภายนอก 2 เขี้ยว สีภายนอก TDA สีนอกสีฟ้า # E-100 สีเสื้อสีฟ้า # 200

ST - ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုပြင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

— ၁၁၀ —

นพมาชเนต

[illegible]

“**การประเมินผลสัมฤทธิ์**


นำเสนอจนมีตัวสดก่อนดำเนินการ

—

ขอเบตของาน

ทาสีบานประตูใหม่พร้อมเปลี่ยนกลอนประตู






P-5th Floor

นางสาวสุภาวดี

1:250



ขอบเขตของงาน

-หาปริมาณประตูใหม่พร้อมเปลี่ยนกลอนประตู

ขอเสนอปรับปรุงซ่อมแซม

wt = ผงหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน, ขูดออก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ขูดโป๊วรอยร้าว ด่วนวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant

(ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอเอง) ขีดผิวให้เรียบก่อนทาสี

พว2 = รวบบันไค ชุติลลางทำคามสะฮาดรวบบันไคก่อนทาสี

ผ้าเปดามท้องพันทาสีภายนอก โดยทาสีรองพื้น (ปูนเก่า) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า

PT1 = ผนังทาสีภายนอกโดยทาสีจริงพื้น (ปูนเก่า) 1 เท่ว และทาสีภายนอก 2 เท่ว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า


PT2 = รวบรวมได้หาสินค้านั้นสีขาว TOA G100 หรือเทียบเท่า (ทก 2 รวบ)

หมายเหตุ

— วัสดุตามที่ระบุบนหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ

ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต

นางสนอหนุมัติสวดมนต์ทำเนียบ




P-6th Floor

1:250


มาตรฐาน

หมายเหตุ
-วัสดุตามที่จะระบุหรือเขียนเป็นคำ ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
-น้ำฝนระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ

ขอแปลงานปรับปรุงซ่อมแซม
W1 = แผ่นหรือเสา ทาความสะอาดผิวงาน ขูดลอก สีเก่าทาผิวใหม่ ขูดลอก สีเก่าทาผิวใหม่ ขูดลอก สีเก่าทาผิวใหม่
(งานในชั้นนี้ใช้ปูน หรือดินเหนียว) ขูดลอก สีเก่าทาผิวใหม่ ขูดลอก สีเก่าทาผิวใหม่ ขูดลอก สีเก่าทาผิวใหม่
W2 = ราวบันได ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด (ปูนขาว) 1 เขียว และทาสีภายนอก 2 เขียว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
CL = ฝาปิดบานประตูหน้าต่างสีภายนอก โดยทาสีรองพื้น (ปูนขาว) 1 เขียว และทาสีภายนอก 2 เขียว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
PT1 = ผนังทาสีภายนอกโดยทาสีรองพื้น (ปูนขาว) 1 เขียว และทาสีภายนอก 2 เขียว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
PT2 = ราวบันไดทาสีสีน้ำตาล TOA G100 หรือเทียบเท่า (ทาสี 2 รอบ)



ขอบเขตของงาน
- ทาสีบานประตูหน้าต่างพร้อมเปลี่ยนกลอนประตู



P-7th Floor

มาตรฐาน

1: 250

หมายเหตุ
-วัสดุตามที่จะระบุหรือเขียนเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
-บันไดเลื่อนผู้ผลิตก่อนดำเนินการ



ขอบเขตของงาน
- ทาสีบานประตูในห้องพักเปลี่ยนก่อนประค

ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซม

- W1 = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน ขูดออก ขี้ด่างทำความสะอาดผิวปูน ขูดปกรอยร้าว ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant (แทนโพลีเอสเตอร์) หรือฉาบเรียบด้วยปูนทราย
- W2 = รวบบันได ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด (ปูนดำ) 1 เขียว และทาสีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเขียนเท่า
- CL = ผนังตามห้องพื้นที่ภายนอก โดยทาสีสองชั้น (ปูนดำ) 1 เขียว และทาสีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเขียนเท่า
- PT1 = ผนังทาสีภายนอกโดยทาสีสองชั้น (ปูนดำ) 1 เขียว และทาสีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเขียนเท่า
- PT2 = รวบบันไดทาสีผนังสีเทา TOA G100 หรือเขียนเท่า (ทาสี 2 รอบ)

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

๑. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๒. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๓. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๔. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๕. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๖. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๗. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๘. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๙. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๑๐. ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑

แบบแสดง

ชั้น P-8th Floor

ក្រុមហ៊ុន


ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

คณะกรรมการ

การขยายแบบ

แบบที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_14	60

ได้จัดทำแผนที่ภาคไว้ทั้งนี้ใน หัวข้อตามบท



1:250

พณีสถา

WI = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน, อุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน, อุดโป๊วรอยร้าว ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealer

(ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอผง)ขีดผิวให้เรียบก่อนทาสี

W2 = ราวบันได ขัดล้างทำความสะอาดราวบันไดก่อนทาสี

CL = ให้ตามข้อพันทาสีภายนอก โดยทาสีรองพื้น (ปูนขาว) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า

PT1 = คำนวณหาปริมาณออกโดยเฉลี่ย (1 นาที) : เชื้อ และพลาสมาออก 2 เท่า สิกานอก TOA Shield # E100 หรือเทียบเท่า

PT1A = ผนังภายนอกที่ความหนา 1 มม. (ทว 2 รบ)


PT2 = รวบรวมได้หาปริมาณสีขาว TOA G100 หรือเทียบเท่า (ทว 2 รอบ)

หมายเหตุ

— วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต


— แผ่นอะลูมิเนียมติดกอนดำเนินการ

ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซม



ขอบเขตของงาน

- ทาสีบานประตูใหม่พร้อมเปลี่ยนกลอนประตู




P-10th Floor

มาตรฐาน

1:250

หมายเหตุ
-วัสดุตามที่เราระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
-ไม่เสนอแนะวิธีติดตั้งก่อนดำเนินการ


ขอบเขตของงาน
-ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำ
-ซ่อมแซมและปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง



ขอบเขตของงาน
-ทาสีบานประตูไม้พร้อมเปลี่ยนกลอนประตู

ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซม

W1 = ผนังหรือเสา ท่อระบายน้ำอาคาร
(ห้ามใช้ถังเก็บ หรือดินสอ) ติดตั้งในบริเวณที่
W2 = ราวบันได ติดตั้งที่ความสูงราวบันไดก่อนทาสี
CL = ฝาผนังท่อน้ำทิ้งทาสีภายนอก โดยทาสีสองชั้น (ปูนขาว) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว ทาสีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
PT1 = ผนังทาสีภายนอกโดยทาสีสองชั้น (ปูนขาว) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว ทาสีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า (พ. 2 ร้อย)
PT2 = ราวบันไดทาสีผนังสีขาว TOA G100 หรือเทียบเท่า (พ. 2 ร้อย)



โครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิไกร สายวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชคธานวย บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติวัฒน์ กิตา

แบบแสดง

ชั้น P-11 Floor

மாண்புமிகு


ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

นาระบบประภอบอาสาร

โรงเรียน

แผนผัง	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_17	60

ให้ใช้ตัวตัวเลขที่กำกับหน้าใบ ให้มาวัดจากแบบ



P-11th Floor

မေးခွန်း

1:250

ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซม

W1 = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ขูดป้อรอยร้าว ดันวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant

(ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือหินปูนของ) ชาติมิให้เรียบก่อนทาสี

W2 = วาบันได ขุดล้างทำความสะอาดรวบได้ก้นทาส

CL = ฝ่าพานท้องฟ้าภายนอก โดยหาสี่เหลี่ยม (ปาก) 1 เพียว และหาสี่เหลี่ยมนอก 2 เพียว สี่เหลี่ยมนอก TOA Shield 1 # F100 หรือสี่เหลี่ยม

PTI = ผนังทึบภายนอกโดยทาสีฉาบปูน (1 มม.) , ประตู และทาสีภายนอก TOA Siniad 1 # F100 สีสีกีฬาแดง

PT2 = รวบรวมได้ทั้งสิ้น 1 ล้านตัว TOA 6100 หรือซีแพคแท (ทว 2 รวด)

หม้ายเหต,

— วัสดุตามกระบวนการหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ

ด้านวิชาการมาตรฐานมูลนิธิ

ระบบการขนส่งของประเทศอินเดีย



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโก สยวระณะ
วิศวกรโยธา
นายโชคอำนวย บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายคณินันท์ กิตา

แบบแสดง

ชั้น P-Roof Floor

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_18
60

ให้ใช้ร่วมกับแบบอื่นได้หรือไม่ ใช่/ไม่ใช่



P-ROOF

มาตราส่วน
1: 250

ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซม
WH = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน ขูดออก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ขูดออก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealer (ห้ามใช้ปูนปอร์ตแลนด์ หรือปูนซีเมนต์) ขัดผิวให้เรียบก่อนทาสี
W2 = รวบบันได ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน (ปูนเก่า) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
CL = ฝักรัดบานหรือผนังทาสีภายนอก โดยทาสีสองชั้น (ปูนเก่า) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
PT1 = ฝักรัดบานหรือผนังทาสีภายนอก โดยทาสีสองชั้น (ปูนเก่า) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
PT2 = รวบบันไดทาสีผนังสีขาว TOA G100 หรือเทียบเท่า (ทาสี 2 รอบ)

หมายเหตุ
- วัสดุตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า จัดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดก่อนดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิกร สายวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติอานวย เกรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ ภูคา

แบบแสดง

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_19
60

ไม่ใช้แสดงที่งานได้ทั้งนี้ ห้ามลอกแบบ



B

บันไดหนีไฟ

มาตรฐาน


1:25

ขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซม

- W1 = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน, ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน จุดไม่เรียบหรือ ร้าว 2 เมตร หรือเทียบเท่า
- (บ้านในเชิงอิงปัสั่ม หรือดินสอของ) ขัดผิวให้เรียบก่อนทาสี
- W2 = รากบันได ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน (ปูนเก่า) 1 เมตร และทาสีภายนอก 2 เมตร สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
- CL = ฝาผนังหรือพื้นทาสีภายนอก โดยทาสีรองพื้น (ปูนเก่า) 1 เมตร และทาสีภายนอก 2 เมตร สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
- PT1 = ผนังทาสีภายนอกโดยทาสีรองพื้น (ปูนเก่า) 1 เมตร และทาสีภายนอก 2 เมตร สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า
- PT2 = รากบันไดทาสีผนังสีเทา G100 หรือเทียบเท่า (ทาสี 2 รอบ)

หมายเหตุ

- วัสดุงานที่จะปูหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- บำรุงซ่อมหรือวัสดุก่อนดำเนินการ



อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารชุดประเภท อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

[illegible]

รูปด้าน 2

ภาคส่วน
ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม


การระบบประกอบอาคาร

ใบแจ้งหนี้

[illegible]

GHB_21	60
--------	----

เพื่อให้ได้ตัวเลขที่กำหนดยุติกันนั้น นวัตกรรมจากแบบ



รูปด้าน 2

คณะรัฐมนตรี

1:250

WI = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน, ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ขูดโป๊วรอยร้าว ตันวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant

(ห้ามเฝ้าฟังยิปซัม หรือดินสอผง) ขัดผิวให้เรียบก่อนทาสี

พ.2 = ราวบันได ขัดล้างทำความสะอาดราวบันไดก่อนทาสี

CDL = ผ้าผาดานทองพื้นทาสีภายนอก โดยทาสีรองพื้น (ปูนเก่า) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า

TOA = ผังทาสีภายนอกโดยหาค่าของพื้นที่ (ปูนเทา) 1 เทียะ และทาสีภายนอก 2 เทียะ สีภายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า


PT2 = รวบรวมได้หนังสือพิมพ์ TOA C100 หรือเทียบเท่า (ท. 2 รอบ)

หมอยาเขต,

วัสดุตามที่เราระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ

ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต

นำเสนออนุมติไว้ล่วงหน้า



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิ โกร สยวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติคุณ บวรพจนตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ กิตา
แบบแสดง

รูปด้าน 3


มาตราส่วน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

019669

แผนที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB 22	60


ให้ใช้คำชี้แจงของที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



= = ผงหรือเสลา ทำความสะอาดผิวปูน, ขูดออก ชักล้างทำความสะอาดผิวปูน จุ่มไปวอร์มกราว ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant (ห้ามใช้น้ำมันปาล์ม หรือน้ำมันดอกองุ่นขัดผิวให้เรียบก่อนทาสี) = = วารวันโค โคลด์ลั่งทำความสะดวกราบมันได้อ่อนทาสี = = ผ่นตามท้องพื้นเพื่อสีกายนอก โดยทาสีสองชั้น (ปูนําทัง) ; เชี่ยว และทาสิกายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า = = ผ่นังกายภายนอกโดยทาสีสองชั้น (ปูนําทัง) ; เชี่ยว และทาสิกายนอก 2 เชี่ยว สีกายนอก TOA Shield 1 # E100 หรือเทียบเท่า = = วารวันโค ไคพาส์รั้วผนังสีขาว TOA G100 หรือเทียบเท่า (พท 2 รอย)	หมายเหตุ -วัดตามที่ระบุหรือเทียบเท่า อีกตั้งหรือดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต -นำเสนออนุวัติข้อตกลงด้านนิภาพ
--	--

ป้าได้ตัวละช่อกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

หมายเหตุ
วัสดุตามที่เราเปรียบเทียบ ค่า คิดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผลิต
นำเสนออนุวัติรุดก่อนดำเนินการ



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายสุทธิไกร ลายวรรณะ
วิศกรโยธา
นายโชคอำนวย บรรพบุตร
วิศกรไฟฟ้า
นายเกียรติสินนท์ กิตดา

แบบแสดง

รูปด้าน 5

มาตราส่วน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

חברת

[illegible]

โดยใช้ตัวแสดงที่กำหนดไว้เท่านั้น นำมารวบรวมแบบ



1:250

มาตรา ๕๗

W1 = ผนังหรือเสา ทำความสะอาดผิวปูน ขูดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูน ขูดโป๊วรอยร้าว ตัดวันหลุดประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant

(ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอพอง) ตัดผิวให้เรียบก่อนทาสี

WZ = ราวบันได ขัดล้างทำความสะอาดราวบันไดก่อนทาสี


CL = ฝ่าเพดานห้องพื้นทาสีภายนอก โดยทาสีรองพื้น (ปูนเก่า) 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 2 เที่ยว สีภายนอก TOA Shield # E100 นริศเต็ญแก้ว

PT1 = ผนังภายในนอกโดยทาสีรองพื้น (ปูนขาว) 1 เที่ยว และทาสีภายในนอก 2 เที่ยว สีภายนอก IOA Shield 1 w E100 มรติชัยเอปเท็กซ์

PT2 = รวบรวมได้ทั้งสิ้น 6 คน (ชาย 3 คน, หญิง 3 คน) หรือเทียบเท่า (พ. 2 ราย)

หมายเหตุ

- วัสดุตามประเภทระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนออนุมัติวัสดุก่อนดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนกลางและต่างประเทศ
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 หัวขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.obh.co.th

โครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์

แบบแสดง

ลนเคมไฟฟา P-GB Floor

নাম

ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม


ระบบประกันคุณภาพ

ไฉ่แฉ่ว

[illegible]

แบบที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_25	60

เพื่อให้รู้ค่าของข้อมูลที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



แปลนคอมไฟฟ้า P-GB Floor²

มาตราส่วน 1:250

หมายเหตุ

- ผู้สุดตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นันเสนอผู้มีตัวสุดท้ายก่อนดำเนินการ

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๕
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนกลางและบริหารงาน
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง
คลองพหล 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายเจริญกร ศาพรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติณวีย์ บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนเคเบิลไฟฟ้า P-G Floor

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม

งานระบบประกอบอาคาร


แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_26 60

ให้ใช้ด้วยรหัสที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามคัดลอกแบบ

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
—	โคมหลอดหลักแบบแรงกด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
-	โคมหลอดหลักแบบแรงกด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ
- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานตึกภายใน
หากมีรายการขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างผู้ออกแบบเห็นที่
ก่อนดำเนินการ
- ตำแหน่งไฟที่อยู่บนฝ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
และปฏิบัติตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED
- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด
(หรือเทียบเท่า) และกำหนดมองเห็นของผู้อยู่ในห้อง
- วัสดุที่ใช้ในแบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยส่งเอกสารให้
ทางธนาคารฯ พิจารณา
- สายไฟฟ้าและตู้ร้อยสายให้ใช้ของเดิมของอาคาร




หมายเหตุ

- วัสดุตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนออนุวัติวัสดุก่อนดำเนินการ

แปลนเคเบิลไฟฟ้า G Floor

มาตรฐาน

1:250



อธิบดีกรม
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

๑. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๒. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๓. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๔. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๕. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๖. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๗. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๘. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๙. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ๑๐. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

แบบแสดง

เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า P-2nd Floor

ภาคส่วน

ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

นาระบบประกันสุขภาพ

1991

[illegible]

แบบที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_27	60

ไม่ได้ใช้ความละเอียดที่กำหนดไว้เท่านั้น นับมรดกจากแบบ

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง		
รหัส	รายละเอียด	
---	โคมกล้องหลังติดเบรจจวด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า	
-	โคมกล้องหลังติดเบรจจวด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า	

หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ

- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานสถาปัตย์ภายในหน้างานก่อนได้เขียนขึ้น ให้รับแจ้งผู้ออกแบบทันทีก่อนดำเนินการ

- ต้นทุนค่าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับและจุดภายในให้ได้รับแบบตรวจสอบระยะที่หน้างานก่อนดำเนินการ


- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED

- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด (หรือเทียบเท่า) และแนวความเป็นของตัวคุมงาน

- วัสดุที่จะไปแบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยต้องเอกสารให้ทางธนาคารฯ พิจารณา

- สายไฟฟ้าและพ่วงยึดสายให้ใช้ของเดิมของอาคาร




แปลนคอมไฟฟ้า P-2nd Floor

นางสาวกมลทิพย์

1:250

หมวยเหต

- จัดตั้งหรือ



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายกฤษฎา ไกร สยวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชคอำนวย บรรพต
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา
แบบแสดง

ปลานโคมไฟฟ้า P-3rd Floor

നക്ഷത്രം

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

บทสัมภาษณ์

จำนวนแบบ/แผ่น	จำนวนที่
60	GHB_28

เพื่อให้ได้ตัวควบคุมที่เหมาะสมต่อไปนี้เป็น นวัตกรรมจากแบบ

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง		
สัญลักษณ์	รหัส	รายละเอียด
---	L-1L	โคมกล้องหลอดตะเกียบขนาด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
-	L-1S	โคมกล้องหลอดตะเกียบขนาด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ

- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานสถาปัตย์ภายในหากมีรายการใดขัดแย้งกัน ให้รับแจ้งผู้ออกแบบทันทีก่อนดำเนินการ

- ต้นแบบไฟที่อยู่นูนผ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้รับเหมาดูตรวจสอบระยะที่หน้างานก่อนดำเนินการ

- ผู้รับจ้างจะต้องตั้งระบบบังคับลำโพงให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED

- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้เป็นตู้ป้องกันกันแดด (หรือเทียบเท่า) และผ่านความเย็นของตู้วางคาน (หรือเทียบเท่า) และผ่านความเย็นของตู้วางคาน โดยแสงสว่างให้

- วัสดุที่จะใช้แบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยแสงสว่างให้

ทางธนาคารฯ พิจารณา

- สายไฟให้และหัวร้อยสายให้ใช้ของเดิมของอาคาร



แปลนคอมเพล็กซ์ P-3rd Floor

မင်းသိန်းဝင်း

1:250

หมายเหตุ

- วัสดุตามประเภทหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ

ดำเนินการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

นำเสนอขนุนมีดีที่สุดในงาน



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุวิทย์ สานวระ
วิศวกรโยธา
นายโชติอำนวย บรรพต
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนคอมไฟฟ้า P-4th Floor

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประปาอาคาร


แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_29
60

ไฟล์ชื่อระบบงาน/โครงการ/แบบ

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
—	L-1L โคมหลอดหลอด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
—	L-1S โคมหลอดหลอด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ
- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานสถาปัตย์ภายใน
หากมีรายการใดขัดแย้งกัน ให้รับแจ้งผู้ออกแบบทันที
ก่อนดำเนินการ
- ตำแหน่งไฟที่อยู่บนฝ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ
ระยะที่หน้างานก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED
- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด
(หรือเทียบเท่า) และผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
- วัสดุที่ระบุในแบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยส่งเอกสารให้
ทางธนาคารฯ พิจารณา
- สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟให้ใช้ของเดิมของอาคาร



หมายเหตุ
- วัสดุตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการ

แปลนคอมไฟฟ้า P-4th Floor

มาตรฐาน

1:250

เพื่อให้ได้ค่าสัดส่วนของค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ามว

แปลนคอมไฟฟ้า P-5th Floor
มาตราส่วน 1: 250



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กรุงวพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.sgbh.co.th

ผู้โครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายฤทธิกร สยวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติอวย บรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายจิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนคอมไฟฟ้า P-6th Floor

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม

งานระบบประกอบอาคาร


แก้ไขแบบ

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_31	60

ไม่ใช้สำหรับยื่นยื่นยื่นยื่นยื่นยื่นยื่นยื่น

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง	รหัส	รายละเอียด
—	L-1L	โคมห้องโถงหลังกระจกเงา 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
—	L-1S	โคมห้องโถงหลังกระจกเงา 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ
- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานสถาปัตย์ภายใน
หากมีการแก้ไขได้แต่ยังไม่ให้รับแจ้งผู้ออกแบบทันที
ก่อนดำเนินการ
- กำหนดให้ผู้ออกแบบและผู้รับจ้างร่วมกันดำเนินการ
ระยะที่หน้างานก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้ก่อนดำเนินการ
และเป็นการไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED
- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด
(หรือเทียบเท่า) และผ่านความเห็นชอบจากวิศวกร
- วัสดุที่ระบุในแบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยส่งเอกสารให้
ทางธนาคารพิจารณา
- สายไฟและท่อร้อยสายให้ใช้ของเดิมของอาคาร



หมายเหตุ
- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอข้อมูลวัสดุก่อนดำเนินการ

แปลนคอมไฟฟ้า P-6th Floor

มาตรฐานส่วน 1: 250



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายฤทธิไกร สายวรรณะ
วิศวกรรมโยธา
นายไฉไลอ้นวย บรรพบุตร
วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ กิตา
แบบแสดง

แปลนคอมไฟฟ้า P-7th Floor

มาตราส่วน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประปาอบจ.อุดรธานี


16576

หมายเลข	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_32	60

ไม่ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่กำหนัดไว้เท่านั้น ที่มรดกชนบท

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง	
วัสดุอุปกรณ์	รายละเอียด
—	โคมกล้องเพนัลติแตรแสงยาว 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
—	โคมกล้องเพนัลติแตรแสงยาว 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า

- ให้อำนาจบริหารงานอิสระแก่นักงานจริงก่อนดำเนินงาน
- ให้อำนาจตรวจสอบแบบงานระบบกับหน่วยงานตามเป้าหมายใน
- หากมีการโต้แย้งกัน ให้มีเจ้าผู้ถือแบบทันที
- ก่อนดำเนินงาน
- ต้นทุนให้พอประมาณและอุปกรณอื่นให้ผู้รับเหมาตรวจสอบ
- ระยะที่หน้างานก่อนดำเนินงาน
- ผู้รับจ้างจะต้องมีระดับดังกล่าวไว้ในงานได้อย่างสมบูรณ์
- และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอด LED
- คุมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด
- (หรือเทียบเท่า) และผ่านความเห็นชอบของควบคุมงาน
- ผู้ดูแลระบุในแบบตามรายละเอียดให้ได้ โดยส่งเอกสารให้
- ทางธนาคารฯ พิจารณา
- สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายให้ใช้ของฉนวนยางอาสาร



หมายเหตุ

- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า จัดตั้งหรือดำเนินการตามกฎหมายผู้ผลิต
- นำเสนออนุวัติวัตถุก่อนดำเนินการ

แปลนคอมเพล็กซ์ P-7th Floor

มาตรา ๑๑๕

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนอาคารและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิกร ศววรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติธนาภย์ บรรพพิตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติดนันท์ กิตา
แบบแสดง

แปลนโคมไฟฟ้า P-8th Floor


มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม
งานระบบประกอบอาคาร

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_33	60

วันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้ วันที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๑

สัญลักษณ์	รหัส	รายละเอียด
—	L-1L	โคมหลอดแอลอีดีแบบกรงหลอด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
—	L-1S	โคมหลอดแอลอีดีแบบกรงหลอด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบและติดตั้งที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ
- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานตกแต่งภายใน หากมีรายการได้ขัดแย้งกัน ให้รับแจ้งผู้ออกแบบทันที ก่อนดำเนินการ
- ต้นทุนไฟฟ้าอยู่บนแผ่นฝ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้รับเหมารตรวจสอบ
ระยะที่หน้างานก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED
- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด (หรือเทียบเท่า) และผ่านการเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
- วัสดุที่ระบุในแบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยต้องสารให้ทางธนาคารฯ พิจารณา
- สายไฟและท่อร้อยสายไฟใช้ของเดิมของอาคาร




หมายเหตุ
- วัสดุตามพื้นที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนออนุมัติวัสดุก่อนดำเนินการ

แปลนโคมไฟฟ้า P-8th Floor

มาตรฐาน 1: 250

1:250



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายฤทธิไกร สายวรรณะ
วิศวกรรมโยธา
นายโชคชัย บรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ กิตา
แบบแสดง

แปลงโคมไฟฟ้า P-10th Floor

มาตราส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกันอาคาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

[illegible]

GHB_35

60

ไม่ได้คำนวณอยู่ที่ไหนทั้งนั้น ห้ามวัดจากแบบ

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง		
สัณยลักษณ์	รหัส	รายละเอียด
---	L-1L	โคมกล้องหัวติดะแสงหลอด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
---	L-1S	โคมกล้องหัวติดะแสงหลอด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : - ให้ผู้จ้างตรวจสอบระยะที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ

- ให้ผู้จ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับทางงานตกแต่งภายใน
หากมีรายการใดขัดแย้งกัน ให้ผู้จ้างผู้ออกแบบทันที
ก่อนดำเนินการ


- ระยะที่แบ่งพื้นที่อุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นให้ผู้ใช้รับเหมารวมตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนดำเนินการ

- ผู้จ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED

- โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้ยื่นไปตามผู้ออกแบบกำหนด
(หรือเทียบเท่า) และนำความเห็นของวิศวกรคุมงาน
- วัดค่าที่จะไปแบบตามการติดตั้งเท่าใด โดยแสดงอาวหให้
ทางธนาคารฯ พิจารณา

- สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายให้ใช้ของเดิมของอาคาร



แปลนคอมเพล็กซ์ P-10th Floor

மாண்புமிகு

1:250

หมายเหตุ

- กฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
กฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
กฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารจอดรถระดับ
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายฤทธิกร สายวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติธวัช บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายชิตติพันธ์ กิตา
แบบแสดง


แปลนโคมไฟฟ้า P-Roof Floor

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_37 60

ให้ใช้ตามข้อกำหนดในแบบ ทั่วไป

รายการประกอบแบบงานระบบแสงสว่าง	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
—	โคมส่องโถงลักษณะแตรหลอด 1 หลอด LED ยาว 1.2m 14-20W หรือเทียบเท่า
-	โคมส่องโถงลักษณะแตรหลอด 1 หลอด LED ยาว 0.6m 8-10W หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : - ให้ผู้จ้างตรวจสอบระยะที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ - ให้ผู้จ้างตรวจสอบแบบงานระบบกับหน่วยงานตกแต่งภายใน หากมีการได้ข้อขัดแย้งกัน ให้รับแจ้งผู้ออกแบบทันที ก่อนดำเนินการ - ตำแหน่งไฟที่อยู่บนฝ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบ ระยะที่หน้างานก่อนดำเนินการ - ผู้จ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลอดไฟแสงสว่างทุกดวงให้ใช้หลอดไฟชนิด LED - โคมไฟแสงสว่างทุกดวงให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด (หรือเทียบเท่า) และคำนวณหาพื้นที่ของโคมไฟตาม - วัสดุที่ระบุในแบบสามารถเทียบเท่าได้ โดยส่งเอกสารให้ ทางธนาคารฯ พิจารณา - สายไฟและท่อร้อยสายไฟใช้ของเดิมของอาคาร	




หมายเหตุ
- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอแบบวัสดุทดแทนก่อนดำเนินการ

แปลนโคมไฟฟ้า P-ROOF

มาตรฐาน

1:250



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายสุทธิไกร ไชยวรรณะ
วิศวะกรโยธา
นายโชคอำนวย บรรพบุตร
วิศวะกรไฟฟ้า
นายกิตติมันท์ กิตา

แบบแสดง

แปลนประตู P-GB Floor

มาตรา ๕๗


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกันอาคาร

ក្រុមហ៊ុន

[illegible]

เพื่อให้ได้ตัววัดเชิงสถิติที่เหมาะสมไว้ทำนั้น นวัตกรรมจากแบบ





แปลนระดับ P-GB Floor

มหาวิทยาลัย

1:250

หมายเหตุ

- วัสดุสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเท่า จัดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนออนุมัติวัสดุก่อนดำเนินการ



ข้อสังเกต
- ประตูบานประตูเหล็ก

ไม่รอดคลอ
รับ 1100 มม. ปิดดัด

หมายเหตุ

- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอผู้นิเทศก่อนดำเนินการ

แปลนประตู P-G Floor

มาตรฐาน

1: 250

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ศูนย์บริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโกศล สารวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติอานวย บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ กิตา

แบบแสดง

แปลนประตู P-2nd Floor

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร



แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_40 60

ให้ใช้ชุดแบบที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว



อาคาร 1



แปลนประตู P-2nd Floor

มาตรฐาน 1: 250

หมายเหตุ
- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไม่เสนอให้มีการดัดแปลงดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนอาคารและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายฤทธิกร สยวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติธนากร บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนประตู P-3rd Floor

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_41	60

ไม่ใช้แสดงที่งานก่อสร้าง งานสถาปัตย์





แปลนประตู P-3rd Floor

มาตรฐาน

1: 250

หมายเหตุ

- วัสดุตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไม่เสนอให้มีวัสดุก่อนดำเนินการ





สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการตลาด
ศูนย์ก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุวิทย์ ทรัพย์ระณะ
วิศวกรโยธา
นายโชคชัย บวรพุด
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนประตู P-4th Floor

ขนาดรวม

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ


แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_42
60

ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ในสิทธิ์นี้ จำกัดความ

แปลนประตู P-4th Floor

มาตราส่วน

1:250



หมายเหตุ

- วัสดุตามที่จะระบุหรือเขียนกำกับ ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการ





สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
สำหรับสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิกร สายวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายไชยวัฒน์ บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ วิศา

แบบแสดง

แปลนประตู P-6th Floor

ขนาดรวม


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่ จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_44 60

ให้ใช้สอยพื้นที่ตามผังนี้ขึ้น จำนวนตามแบบ



แปลนประตู P-6th Floor

มาตราส่วน 1: 250

หมายเหตุ

- วัสดุตามที่จะระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอผู้นิเทศก่อนดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ

สถาปนิก

นายสุพจน์ โกรสสายวรรณ

วิศวกรโยธา

นายโชติธำมัย บรรพบุตร

วิศวกรไฟฟ้า

นายกิตตินันท์ กิตดา

แบบแสดง

แปลนประตู P-7th Floor

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_45 60

ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จากเจ้าของงาน



หมายเหตุ

- วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไม่เสนอให้มีวัสดุก่อนดำเนินการ

แปลนประตู P-7th Floor

มาตรฐาน

1:250



ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายฤทธิกร ศาवरณะ
วิศวกรโยธา
นายโชควนวย บรรพต
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนประตู P-8th Floor

NUPIUS




ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประปาอบธาร

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

[illegible]

เพื่อให้ได้ตัวเลขที่สอดคล้องกันนั้น ทีมวิจัยฯ



แปลนประตู P-8th Floor

มาตราฐาน

1:250

หมายเหตุ

- - วัสดุตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอข้อมูลวัสดุกับคณบดีในการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโกศล สายวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชคอำนวย บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แปลนประตู P-9th Floor

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ


แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_47	60

10/11/2561
ได้ใช้สำหรับยื่นขอใบอนุญาตเป็น ฐานข้อมูลแบบ



แปลนประตู P-9th Floor
มาตราส่วน 1: 250

หมายเหตุ
-วัสดุตามชั้นบนหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
-นำเสนอนิ่งติดตั้งก่อนดำเนินการ



ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

แบบแสดง


แปลนประตู P-10th Floor

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

การขยาย

ไปไว้ด้วยเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



แปลนประตู P-10th Floor

มาตรา ๕๖

1:250

หมายเหตุ

- - วัสดุตามประเภทหรือเทียบเท่า ติดตั้งหรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอข้อมูลตัวสัดก่อนดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารจอดรถระดับ
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโกธ ลาภวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโจธัญญ์ บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ วิศา

แบบแสดง

แปลนประตู P-11th Floor

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

นักเขียน

แผ่นที่	จำนวนแผ่น/แผ่น
GHB_49	60

ไม่ใช้สำหรับยื่นยื่นยื่นยื่นยื่นยื่นยื่นยื่น



แปลนประตู P-11th Floor

มาตราส่วน 1:250

หมายเหตุ

- วัสดุตามที่จะระบุไว้เขียนไว้ทุก ๆ 100 มม. หรือ
- ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไม่สนอนันต์ยึดก่อนดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตพญา
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gbh.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ อาคารจอดรถจะหา
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโก ลาขวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติชัย บวรพมิตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายศักดิ์นันท์ ทิดา

แบบแสดง

แปลนประตู P-Roof Floor

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_50 60

ไม่ใช้แสดงที่งานก่อสร้าง ให้ดูจากแบบ


แปลนประตู P-Roof Floor

มาตรฐาน

1:250

หมายเหตุ

- วัดตามที่จะปฐมนิเทศแบบ ดัดตั้งหรือ
ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต
- นำเสนอผู้มีรับผิดชอบดำเนินการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนกลางและปักษ์ใต้
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ahb.co.th

ข้อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถานปณิก
นายฤทธิไกร สายวรรณะ
หัวหน้ากรโยธา
นายโชคอัญวย ประพุดระ
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ กิตดา

แบบแสดง

แบบขยายห้องน้ำWC(P-G)

มาตฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

แผนระบบประกันวิชาการ



การดำเนินงาน

แบบขยายห้องน้ำWC(P-G)

มาตราฐาน

1:25

ให้ใช้คำสั่งเลขที่กำกับดไว้เท่านั้น ห้ามรีดจากแบบ



L6-A L&E 2x9W LED T8 โคมไฟตะแกรง ขนาด 0.6x0.6m.

รุ่น LRST600/2S/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า

DEX ประตุน้ำดื่ม ทำความสะอาด

WEX ผนังเติม ยาแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด

FLX
ฟู้ดเด็ม ยาแนวใหม่! พร้อมทำความสะอาด

CL-2 ฝ้ายปั๊มหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น พร้อมโครงคร่าว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.

SW6_EX SW2_EX

SW3_EX' อ่างล้างหน้าเดิม SW5_EX สายฉีดชำระเดิม


SW4 EX ก่ออย่างล้างหน้าเดิม

SW1_Ex โถส้วมแบบนั่งราบเดิม

SW7_EX กระชากเงาเดิม สายฉีดชำระเดิม

SW4 EX

[illegible]



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ศูนย์บริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gbb.co.th

ชุดโครงการ

งานวิจัยเรื่องและกลุ่มเป้าหมาย

อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ตรวจ
สถาปนิก
ายฤทธิไกร สายวรรณะ
ศวกรโยธา
ายโสธน์วอย บรรพต
ศวกรไฟฟ้า
วยกิจฉิมพ์ ปิตา

แบบแสดง

แบบขยายห้องน้ำWC(P-2)

Appendix

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม


งานระบบบำรุงรักษาอาคาร

ကဲ

แบบขยายห้องน้ำWC(P-2)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

1:25




มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์


VARIES		FIXES	
+2.20	100000	-2.20	100000
+1.80	100000	-2.00	100000
+1.60	100000	-1.90	100000
+1.40	100000	-1.80	100000
+1.20	100000	-1.60	100000
+1.00	100000	-1.50	100000
+0.80	100000	-1.40	100000
+0.60	100000	-1.30	100000
+0.40	100000	-1.20	100000
+0.20	100000	-1.10	100000
+0.00	100000	-1.00	100000



0.37



0.37



0.37



0.37



0.37



0.37

SW1_Ex โถส้วมแบบนั่งราบเต็ม

SW3_EX'อย่างลงหน้าเดิม

SW7 EX กระฉกเงาเดิม สายฉีดชำระเดิม

SW4 EX ก๊อกอ่างล้างหน้าเดิม

ที่ใส่กระดาษชำระเต็ม โป้สสวะหยาเต็ม

SW2 EX

L6-A

L6-A L&E 2x9W LED T8 โคมไฟตะแกรง ขนาด 0.6x0.6m.

รุ่น LRST600/2S/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า

DEX ประตุน้ำดื่ม ทำความสะอาด

WEX ผนังเติม ยาแนวใหม่! พร้อมทำความสะอาด

El X ผู้เดิม ยาแหวใหม่! พร้อมทำความสะอาด

CL-2 ฝ้ายชุบหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น พร้อมโครงคร่าว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโกธ สาขวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติฉนวย บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ ทิศา

แบบแสดง

แบบขยายห้องน้ำ WC(P-3)

มาตราส่วน



ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_53
60

ให้ใช้ตามข้อกำหนดในแบบ มาตรฐาน



มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์

VARIES	0.32	VARIES	0.32	VARIES	0.32
~2200	~2200	~2200	~2200	~2200	~2200
~1800	~1800	~1800	~1800	~1800	~1800
~1600	~1600	~1600	~1600	~1600	~1600
~1400	~1400	~1400	~1400	~1400	~1400
~1200	~1200	~1200	~1200	~1200	~1200
~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000
~800	~800	~800	~800	~800	~800
~600	~600	~600	~600	~600	~600
~400	~400	~400	~400	~400	~400
~200	~200	~200	~200	~200	~200
~000	~000	~000	~000	~000	~000

SW1_EX โถส้วมแบบนั่งราบเดิม

SW3_EX อ่างล้างหน้าเดิม

SW7_EX กระบอกเงาเดิม สายฉีดชำระเดิม

SW4_EX ก๊อกอ่างล้างหน้าเดิม

SW2_EX โถส้วมแบบยืนเดิม



L6-A L&E 2x9W LED T8 โคมไฟตะแกรง ขนาด 0.6x0.6ม.
รุ่น LRST600/25/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า
ประตูห้องน้ำเดิม ทำความสะอาด
ผนังเดิม ยาแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด
พื้นเดิม ยาแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด
CL-2 ผ้ายิปซัมหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น พร้อมโครงคร่าว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.

แบบขยายห้องน้ำ WC(P-3)

มาตราส่วน

1:25



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
นางลิ้นจี่ เขตราชเทวี 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gbh.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุวิทย์ ไชยธรรมะ
วิศวกรโยธา
นายโจชานวีย์ บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายอัษฎินันท์ ธิศา

แบบแสดง



แบบขยายห้องน้ำWC(P-6)

ขนาดส่วน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_55
60

ใบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ไม่สามารถนำ



VARIAS	ระดับพื้นงาน
+2.20	+2.20
+2.00	+2.00
+1.80	+1.80
+1.60	+1.60
+1.40	+1.40
+1.20	+1.20
+1.00	+1.00
+0.80	+0.80
+0.60	+0.60
+0.40	+0.40
+0.20	+0.20
+0.00	+0.00

มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์

SW1_EX โถ้วมแบบนั่งราบเดิม

SW3_EX อ่างล้างหน้าเดิม

SW5_EX สายฉีดชำระเดิม

SW6_EX ที่ใส่กระดาษชำระเดิม

SW7_EX กระเบื้องเดิม

SW4_EX ก๊อกอ่างล้างหน้าเดิม

SW2_EX โถ้วมแบบนั่งราบเดิม



L6-A

L&E 2x9W LED T8 โคมไฟตะแกรง ขนาด 0.6x0.6m.

รุ่น LRST600/2S/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า

DEX ประตูห้องน้ำเดิม ทำความสะอาด

WEX ผนังเดิม ยาแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด


FLX พื้นเดิม ยาแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด

CL-2 ฝ้ายิปซัมหนา 9 มม. ขนิตหนึ้น พร้อมโครงคร่าว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.

แบบขยายห้องน้ำWC(P-6)

มาตรฐาน

1:25



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง
กรุงพนม 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิกร สยวระณะ
วิศวกรโยธา
นายโชติธัญญ์ บรรพบุตร
วิศวกรไฟฟ้า
นายคิตติวัฒน์ กีตา

แบบแสดง

แบบขยายห้องน้ำ WC(P-7)

มาตรฐาน



ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_56 60

ไม่ได้รับลิขสิทธิ์แบบให้คืน กรุณาเก็บรักษา



มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์

VARIABLES	1. ระดับพื้นผิว
+2.20	+2.20
+2.00	+2.00
+1.80	+1.80
+1.60	+1.60
+1.40	+1.40
+1.20	+1.20
+1.00	+1.00
+0.80	+0.80
+0.60	+0.60
+0.40	+0.40
+0.20	+0.20
+0.00	+0.00

SW1_EX โถส้วมแบบนั่งราบเดิม
SW3_EX อ่างล้างหน้าเดิม
SW4_EX ก๊อกอ่างล้างหน้าเดิม
SW5_EX สายฉีดชำระเดิม
SW6_EX ที่ใส่กระดาษชำระเดิม

L6-A L&E 2x9W LED T8 โคมไฟตะแกรง ขนาด 0.6x0.6ม.
รุ่น LRST600/2S/OT-XXLED-T8/DAY LIGHTหรือเทียบเท่า

DEX ประตูห้องน้ำเดิม ทำความสะอาด
WEX ผนังเดิม ยานแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด
FLX พื้นเดิม ยานแนวใหม่ พร้อมทำความสะอาด
CL-2 ฝ้ายิปซัมหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น พร้อมโครงคร่าว T-BAR ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.

แบบขยายห้องน้ำ WC(P-7)

มาตรฐาน

1:25



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 พญาไท
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิโก สยวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายเจตน์นวย บรรพต
วิศวกรไฟฟ้า
นายคิตตินันท์ ทิศา

แบบแสดง


แบบขยายประตู 1

มาตราส่วน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
-
งานระบบประกอบอาคาร
-



หน้าแบบ

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_57
60

ให้ใช้หนังสือพิมพ์พิมพ์ใน วันพฤหัสบดี




วงกบเดิม





ขอบเขตของงาน

1. วงกบเดิมทำความสะอาดทาสีใหม่
2. บานประตูเหล็กเดิมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 90 cm. x 200 cm. ทำความสะอาดทาสีใหม่
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ประตู กุญแจรหัส S80 PDZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า



วงกบเดิม






ขอบเขตของงาน

1. วงกบเดิมทำความสะอาดทาสีใหม่
2. บานประตูเหล็กเดิมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 cm. x 200 cm. ทำความสะอาดทาสีใหม่
3. อุปกรณ์ประตูเดิม

แบบขยายประตู 1




มาตราส่วน

1:25



ขอบเขตของงาน

1. วงกบเดิมทำความสะดวกหาที่ใหม่
2. เปลี่ยนประตูบานไฟเบอร์กลาสสีขาว บานเปิดด้วยขนาด 70 cm. x 200 cm.
3. ลูกบิดห้องน้ำหัวจันทน์ใหญ่สแตนเลส YALE รุ่น KN-VCN5222US32D สีสแตนเลส หรือเทียบเท่า



ขอบเขตของงาน

1. วงกบเดิมทำความสะดวกหาที่ใหม่
2. เปลี่ยนประตูบานไฟเบอร์กลาสสีขาว บานเปิดด้วยขนาด 100 cm. x 200 cm.
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ประตู 580 PDZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า
4. เปลี่ยนไม่หล่อประตู รหัส SK 5170ZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า

แบบขยายประตู 2

มาตราส่วน

1: 25



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gnb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถ ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนิก
นายสุทธิกร ศาครณะ
วิศวกรโยธา
นายโศภณ บวรพุด
วิศวกรไฟฟ้า
นายคณินท์ ภูดา

แบบแสดง

แบบขยายประตู 3

มาตราส่วน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

แก้ไขแบบ

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_59	60

ให้ใช้ร่วมกับแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง



ขอบเขตของงาน

1. วงกบเดิมทำความสะอาดทาสีใหม่
2. บานประตูเหล็ก บานเปิดคู่เดิมขนาด 180 cm. x 180 cm. ทำความสะอาดทาสีใหม่
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ประตู ญอแจรหัส S80 PDZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า
4. เปลี่ยนไม่หล่อประตู รหัส SK SI70ZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า

แบบขยายประตู 3

มาตราส่วน

1: 25



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.dhb.co.th

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารจตุรภ ณาการอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจ
สถาปนา
นายสุทธิไกร ไชยวรรณะ
วิศวกรโยธา
นายไชยอานวย บรรพต
วิศวกรไฟฟ้า
นายกิตติพันธ์ กิตา

แบบแสดง

แบบขยายประตู 4

นางสาว


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม

งานระบบประกอบอาคาร

၆၁

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
GHB_60	60

ให้ใช้ตัวแสดงที่กำหนดไว้เท่านั้น นำมาวัดจากแบบ



ขอบเขตของงาน

1. วงกลมเดิมทำความสะดวกหาสี่เหลี่ยม
2. เปลี่ยนประตูบานไฟเบอร์กลาสสีขาว บานเปิดเดี่ยวขนาด 70 cm. x 200 cm. (ไม่มีกริด)
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ประตู กุญแจรหัส S80 PDZAT 630 ของบริษัท สกลไทย จำกัด หรือเทียบเท่า

แบบขยายประตู 4

மேல்கூறிய

1:25

ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารและหรือ

ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัญญาเลขที่ จพ.(สบส.)

ชื่อ บริษัทที่เข้าดำเนินการ

ชื่อ / เบอร์โทร (ผู้รับจ้าง)เบอร์โทร

ชื่อ / เบอร์โทรผู้ควบคุมงานเบอร์โทร

สัญญาเริ่มต้นวันที่ สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารและหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์นี้ ผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจและตกลงที่จะถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในช่วงดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้รับจ้างที่จะเข้าทำงานต้องแสดงแผนงานให้ผู้แทนของธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาดำเนินการงานที่รับจ้างก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยหัวหน้างานของผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานต่อส่วนจัดการความปลอดภัย และแจ้งฝ่ายอาคารทราบทุกครั้งก่อนเข้า / ออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า / ออกอาคารทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียนการเข้างานกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 รายชื่อผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานที่มีบัตรประชาชนจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบการขออนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำคนเข้าและออกจากพื้นที่ทำงาน โดยผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอแลกบัตรอนุญาตผ่านเข้าหน่วยงานที่ธนาคารกำหนด และคนงานทุกคนต้องติดบัตร ในขณะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานตลอดเวลา กรณีบัตรหายจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100.- ต่อบัตร 1 ใบ
 - 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของการดำเนินการงานที่รับจ้างให้ชัดเจน
 - 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระบุจำนวนคนงานเฉลี่ยต่อวัน

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุนายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาใช้ เพื่อการอนุมัตินำออกเมื่องานแล้วเสร็จ

3.5 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตีมีสุรา , สูบบุหรี่ , ทะเลาะวิวาท , เล่นการพนัน , ก่อไฟหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นเหตุไม่อันควร หรือเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในเขตพื้นที่ธนาคารฯ ขณะทำการก่อสร้าง , ปรับปรุงหรือตกแต่ง

4. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคาร ดังนี้

4.1 วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. รายละเอียดดังนี้

- 8.30 – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ภายในธนาคาร

- 17.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

4.2 วันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

4.3 ในกรณีที่การทำงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟหรือเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่นการอ็อก, เชื่อม , เจียรหรือตัดโลหะ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษแก่ทางธนาคารหรือผู้แทน ซึ่งต้องมีการอนุญาตเป็นวันต่อวัน และอนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ ตั้งแต่ 17.00 น. – 24.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ อนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ตั้งแต่ 09.00 น. – 24.00 น. ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าว ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน (ตามชนิดของงาน) มาประจำอยู่ในสถานที่ทำงานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันอัคคีภัย

5. การนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้เข้ามาในธนาคารให้ปฏิบัติดังนี้

5.1 การลำเลียงวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์จะต้องใช้เส้นทางที่ธนาคารฯ จัดไว้ให้หากต้องการใช้เส้นทางหรือวิธีการอื่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากธนาคารหรือผู้แทนเป็นกรณีๆ ไป

- 5.2 การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธีการยกให้พื้นพื้นหรือบรรทุกล้อเลื่อนเป็นยางเท่านั้น ห้ามลากถูพื้นโดยเด็ดขาดและในระหว่างการขนย้ายห้ามวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบริเวณทางร่วมทุกแห่งรวมทั้งบันไดหนีไฟและบริเวณหน้าลิฟต์
- 5.3 ห้ามไม่ให้มีการเก็บสต็อกวัสดุประเภทที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือน้ำมันรวมถึงวัสดุไวไฟทุกประเภทในพื้นที่ธนาคารเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นทางธนาคารฯ จะดำเนินการขนย้ายโดยคิดค่าใช้จ่ายและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีนำมาใช้ ต้องมีเอกสารอธิบายด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- 5.4 สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง – ปรับปรุง เช่น น้ำผสมปูน / ซีเมนต์ / เศษวัสดุต่างๆ ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนอกพื้นที่ธนาคารฯ ทุกวัน หรือในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด (ต้องจำแนกประเภท) เท่านั้น
- 5.5 น้ำทิ้ง หรือ น้ำชักล้าง ต้องทิ้งในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น (ห้ามทิ้งลงรางน้ำฝน)
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารสำนักงาน
7. ห้ามมิให้เจาะ , สกัด , ทุบทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ เป็นกรณีไป
8. ในระหว่างการทำงานที่รับจ้างหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือประปาชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา มิเตอร์ชั่วคราวตามขนาดที่จะใช้งานพร้อมสายไฟและคัตเอาต์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – ประปาต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากธนาคารฯ ก่อนทุกครั้ง
- กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า / น้ำประปา ในงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมาติดต่อที่ส่วนวิศวกรรมชั้น 4 อาคาร 2 ก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
9. การผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีกระบะสำหรับผสมปูนเป็นการเฉพาะ ห้ามผสมบนพื้นของอาคาร / ถนน / ทางเดิน โดยเด็ดขาด การกองวัสดุในพื้นที่ธนาคารจะต้องกองอย่างมีระเบียบและไม่วางซ้อนกันสูงเกินไปจนอาจเป็นอันตราย
10. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการกั้นผนังชั่วคราว บริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุงเสมอ

11. การดำเนินงานต้องอยู่ในขอบเขตที่ขออนุญาตเท่านั้น ห้ามทำนอกเหนือจากที่ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และจะต้องควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงโดยไม่จำเป็น (ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานเท่านั้น)
12. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยจากอันตรายส่วนรวม และอื่นๆ
13. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคารฯ โดยเคร่งครัด
14. เงื่อนไขและข้อปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างทุกคนได้รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว การใดที่มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อปฏิบัตินี้ ธนาคารฯ ของทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะวินิจฉัย หรือ เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องครบถ้วนได้
15. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ได้ดังนี้ โทร 02-202-1000

1. ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ต่อ 1530
2. ส่วนจัดการความปลอดภัย ต่อ 1812
3. กรณีเร่งด่วนติดต่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

บริษัท

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เอกสารแนบการทำประกันภัย

ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานตามสัญญา ต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Accidental or Unforeseen) เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ การกระทำอันมีเจตนาร้าย โจรกรรม และภัยธรรมชาติอื่นๆ

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาโดยเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย : งานตามสัญญา

มูลค่างาน	(ตามสัญญาจ้าง)
ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่างจ้าง	1,000,000.-บาท

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

เท่ากับมูลค่างานตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย