


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานจอดรถรถอู่อาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,035,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 4 ส.ค. 2565 เป็นเงิน 1,007,000.- บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


- 5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- 5.2 ราคาที่มาตรฐานสำนักงานตามงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- 5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสิงหา อุษยากุล ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

- 6.2 นายฤทธิไกร สายวรรณะ ลงชื่อ  กรรมการ

สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

- 6.3 นายโชคอำนวย บรรพบุตร ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
23.12.64

วิศวกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคา งานปรับปรุงลานจอดรถธนาคารสงเคราะห์ สาขาสุพรรณ

สถานที่ปรับปรุงฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุพรรณ

ประมาณราคาโดย: ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-งานชุดดินพร้อมชนย้าย	80.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	4,800.00	4,800.00	
	-คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงกระบอก 280 มม. (c = 280 ksc)	173.50	ลบ.ม.	2,000.00	347,000.00	306.00	53,091.00	400,091.00	
	-งานจัดผิวหยาบ	1,206.50	ตร.ม.	-	-	30.00	36,195.00	36,195.00	
	-งานทรายรองพื้นปรับระดับ หน้า 5 ซม.	66.36	ลบ.ม.	360.00	23,888.70	91.00	6,038.53	29,927.23	
	-งานไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	421.81	14,763.35	-	-	14,763.35	รวมค่าแรง
	-เหล็ก RB9	200.00	kg.	27.36	5,472.00	4.10	820.00	6,292.00	
	-เหล็ก RB19	470.50	kg.	26.50	12,468.25	2.90	1,364.45	13,832.70	
	-wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.15 ม.	1,327.15	ตร.ม.	88.00	116,789.20	5.00	6,635.75	123,424.95	
	-งานตีเส้ำวางร สี่เหลี่ยมเหลืง	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	รวมค่าแรง
	-หอนคอนกรีตถันลักร 150x100x1800 มม.	43.00	ชุด	462.00	19,866.00	138.60	5,959.80	25,825.80	ค่าแรงคิดตั้ง 30 %
	-งานลัค JOINT CONCRETE พร้อมยดยงเอสฟัลล	317.90	ม.	150.00	47,685.00	95.00	30,200.50	77,885.50	
	-ท่อ พรีซี แฉง ท่อประบะ ทนดปลยถรรมดะ ชัน 13.5 ยว 4 เมตร เล้นผ่นศูนย์กลาง 4- ดวาท่อน้ำไทย	1.00	ท่อน	1,021.50	1,021.50	306.45	306.45	1,327.95	ค่าแรงคิดตั้ง 30 %
	รวมงานข้อที่ 1.1				638,954.00		145,411.48	784,365.48	
	ค่าดำเนินการ 20%							156,873.10	
	ภาษี 7 %							65,886.70	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,007,125.28	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,007,000.00	

ลงชื่อ (นายสิงหา อุษะกุล) 24 ธ.ค. 64

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

วิศวกกรอวูไล ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ (นายฤทธิไกร สายวรรณะ)

ตำแหน่ง กรรมการ

สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ (นายโชคอำนวย บรรพบุตร)

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

วิศวกกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา