




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน ประจำปี 2567
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,975,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ.วันที่ 24 กค. 2567 เป็นเงิน 7,916,000 บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - 5.2 ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - 5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีระชัย เสนาภักดิ์  ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย 18 กค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.2 นายสุภเดช คงตั้งสมบูรณ์  กรรมการ
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.3 นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสธิตย์  กรรมการ
สถาปนิกอาวุโส 16 กค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.4 นายกานต์ บำรุงศิริ  กรรมการ
วิศวกรอาวุโส 16 กค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.5 นายโชคอำนวย บรรพบุตร  กรรมการ
วิศวกร 16/7/67 และเลขานุการ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานปรับปรุง

โครงการ

งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาบางเขน

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254




แบบสรุปราคากลาง


☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารฯ สาขาบางเขน
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สาขาบางเขน
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ


วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	5,165,371.70	
2	งานระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก	566,410.00	
3	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1,033,305.00	
4	งานเก้าอี้สำนักงาน	270,720.00	
5	งานครุภัณฑ์งานระบบ	362,804.78	
	รวมราคา	7,398,611.48	
	VAT 7%	517,902.80	
	รวมราคาทั้งสิ้น	7,916,514.29	
	ราคากลาง	7,916,000.00	
	ราคากลาง เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 570 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีระชัย เสมงักดี) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย (วันที่ 18 ก.ค. 67)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกเดช คงตั้งสมบุญ) หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ (วันที่ 17 ก.ค. 67)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสธิตย์) สถาปนิกอาวุโส (วันที่ 16 ก.ค. 67)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกันต์ บำรุงศิริ) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 16 ก.ค. 67)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายโชคอรน้อย บรรพบุตร) วิศวกร (วันที่ 16. 7. 67)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาคำนวณทั้งหมด อาจมีการบิดเบือนจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการบิดเบือนลงเป็นหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปราคากลาง

☐ กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สาขาบางเขน
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		4,377,433.65	
	ค่าดำเนินการและกำไร	18%	787,938.06	
	รวมค่าก่อสร้าง		5,165,371.70	
	ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์			

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร
--	-----------	------------------	-----------------

Signature

ประมาณราคา ใช้งานสถาปัตย์กรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานขึ้น								
	FL-EX พื้นเดิม ทำความสะอาดพร้อมซ่อมแซม ยานแนวพื้นกระเบื้องเดิม (บริเวณภายในอาคาร)	57.00	ตร.ม.	-			570.00	570.00	
	FL-1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPVB16000 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (บริเวณภายใน)	551.25	ตร.ม.	578.00	318,622.50	222.00	122,377.50	441,000.00	รวมงานปูนทราย
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 4 ร่อง APACE รุ่น A-40 หรือเทียบเท่า	35.20	ม.	133.00	4,681.60	-	-	4,681.60	รวมค่าแรง
	FL-2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6103 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (พื้นห้องน้ำ)	21.35	ตร.ม.	594.00	12,681.90	222.00	4,739.70	17,421.60	รวมงานปูนทราย
	FL-3 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (พื้นด้านหน้าอาคาร)	19.10	ตร.ม.	655.00	12,510.50	222.00	4,240.20	16,750.70	รวมงานปูนทราย
	FL-4 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ AK6002 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า	17.00	ม.	556.00	9,452.00	222.00	3,774.00	13,226.00	รวมงานปูนทราย
	SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	198.70	ม.	166.00	32,984.20	45.00	8,941.50	41,925.70	
	SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม Pink Gold Hairline 5 ซม.	131.05	ม.	252.00	33,024.60	45.00	5,897.25	38,921.85	
	รวมงานขึ้นที่ 1.1				428,957.30		150,540.15	579,497.45	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-EX ฝ้าเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายตามสภาพการใช้งาน	86.00	ตร.ม.	-		10.00	860.00	860.00	
	CL-O ท้องพื้น วัสดุเดิมซ่อมแซมพร้อมทาสี	7.20	ตร.ม.	47.00	338.40	30.00	216.00	554.40	
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	275.45	ตร.ม.	309.00	85,114.05	75.00	20,658.75	105,772.80	รวมค่าแรง
	- งานทาสีฝ้าเพดาน CL-1	275.45	ตร.ม.	47.00	12,946.15	30.00	8,263.50	21,209.65	
	CL-2 ฝ้าเพดานตกแต่ง ลายไม้ (บริเวณ TELLER COUNTER, CSR)	55.50	ตร.ม.	1,791.00	99,400.50	-	-	99,400.50	รวมค่าแรง
	CL-3 ฝ้าเพดานกรุ MDF ทนไฟ 10 มม. (ฝ้าตกแต่งแนวตัวمان)	39.00	ม.	206.00	8,034.00	-	-	8,034.00	รวมค่าแรง
	CL-4 ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ขนาด 1.20 x 0.60 ม.	145.55	ตร.ม.	306.00	44,538.30	-	-	44,538.30	รวมค่าแรง
	CL-5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดทึบแสง)	24.35	ตร.ม.	351.00	8,546.85	75.00	1,826.25	10,373.10	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน CL-5	24.35	ตร.ม.	47.00	1,144.45	30.00	730.50	1,874.95	
	CL-7 ฝ้าอลูมิเนียมตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีขาว NO.2053	30.00	ตร.ม.	1,700.00	51,000.00	500.00	15,000.00	66,000.00	
	รวมงานขึ้นที่ 1.2				367,062.70		47,355.00	414,417.70	

Se
ช.

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตย์กรรมทดแทนดังภายใน

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1
เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.3	งานผนัง								
	W-1 ผนังเสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวเก่าให้ใหม่)	782.03	ตร.ม.		-	10.00	7,820.30	7,820.30	
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม.ด้านเดียว	70.98	ตร.ม.	271.00	19,235.58	100.00	7,098.00	26,333.58	
	W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. 2 ด้าน	157.08	ตร.ม.	378.00	59,376.24	130.00	20,420.40	79,796.64	
	W-4A ผนังกระจกนิรภัย ทนไฟ 12 มม. กรอบ ALLOY สีสรรพชาดี	34.12	ตร.ม.	3,166.00	108,023.92	215.00	7,335.80	115,359.72	
	W-7 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน (ผนังภายนอกอาคาร, ผนังห้องน้ำ)	7.00	ตร.ม.	563.00	3,941.00		-	3,941.00	
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	525.44	ตร.ม.	58.00	30,475.52	30.00	15,763.20	46,238.72	
	PT-2 ผนังทาสี (ภายนอกอาคาร)	368.00	ตร.ม.	70.00	25,760.00	30.00	11,040.00	36,800.00	
	PL-1 ผนังกรุพลาสติคลามิเนต สีขาว	28.70	ตร.ม.	653.00	18,741.10	700.00	20,090.00	38,831.10	
	PL-3 ผนังกรุพลาสติคลามิเนต สีลายไม้	5.04	ตร.ม.	886.00	4,465.44	700.00	3,528.00	7,993.44	
	PL-4 ผนังกรุพลาสติคลามิเนต ลายหินอ่อน	28.14	ตร.ม.	877.00	24,678.78	700.00	19,698.00	44,376.78	
	WP-1 ผนังกรุวอลต์เปเปอร์	48.10	ตร.ม.	350.00	16,835.00	105.00	5,050.50	21,885.50	
	MT-01 ผนัง ALUMINUM COMPOSITE No.TH-117 PURE WHITE D ด้านข้าง ATM	3.50	ตร.ม.	2,300.00	8,050.00	-	-	8,050.00	
	CT-1 ผนังกระเบื้องสีขาว 12"x24" รุ่น FAMOUS WHITE WALL # THAISOUNG หรือเทียบเท่า	85.17	ตร.ม.	778.00	66,262.26	222.00	18,907.74	85,170.00	
1.4	งานเพอร์นิเจอร์ติดตั้ง				385,847.84		3,367,619.94	3,753,467.78	
	B-GHB SMART SERVICE (2 ช่อง)	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00		-	47,000.00	รวมค่าแรง
	B-5 MGR. BACKDROP	2.20	ม.	25,000.00	55,000.00		-	55,000.00	รวมค่าแรง
	B-6 WHITEBOARD	3.00	ม.	3,500.00	10,500.00		-	10,500.00	รวมค่าแรง
	B-7B ตู้ครัว (เคาน์เตอร์+ตู้ลอย)	4.40	ม.	21,683.00	95,405.20		-	95,405.20	รวมค่าแรง
	B-8 ผนังไม้เทียม Back office	9.80	ม.	3,733.00	36,583.40		-	36,583.40	รวมค่าแรง
1.5	งานประตู				2,444,488.60			2,444,488.60	
	D-1X ประตูบานเปิดคู่กระจกใสอบนิรภัย เคมีเปลี่ยนได้ประตู (ทางเข้าด้านหน้า)	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00		-	12,200.00	
	D-2X ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใสอบนิรภัย เคมีเปลี่ยนได้ประตู	1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00		-	6,100.00	
	D-2 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใสอบนิรภัย ทนไฟ 12 มม. (0.90x2.00 m.)	1.00	ชุด	15,169.00	15,169.00		-	15,169.00	

55.

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตย์กรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	D-4 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)	11.00	ชุด	10,975.00	120,725.00		-	120,725.00	
	D-5 ประตูไม้บานเลื่อน (บริเวณทางเข้าส่วน TELLER) (0.90x2.00 ม.)	1.00	ชุด	12,935.00	12,935.00		-	12,935.00	
	D-6B ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เจาะช่องระบายอากาศ (บริเวณห้องน้ำ) (0.70x2.00 ม.)	7.00	ชุด	8,201.00	57,407.00		-	57,407.00	
	D-8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (บริเวณทางออกภายนอก)	1.00	ชุด	22,651.00	22,651.00		-	22,651.00	
	D-14 ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมสีดำ กระดาษใส 6มม. (ปรับเตอร์)	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
					263,187.00			263,187.00	
1.6	งานฝ้า								
	CU-2 ฝ้าฉนวน	71.30	ตร.ม.	1,200.00	85,560.00		-	85,560.00	
					85,560.00			85,560.00	
1.7	งานสุขภัณฑ์								
	SW-1 โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	4,890.00	34,230.00	450.00	3,150.00	37,380.00	
	SW-2 โถโถส้วชาย	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	450.00	1,350.00	5,220.00	
	- ฟลัชวาล์วโถส้วชาย	3.00	ชุด	1,620.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถส้วชาย	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	SW-3A อ่างล้างหน้าชนิดมีเดาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	450.00	1,350.00	5,400.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋องยาว 39 ซม.	3.00	ชุด	920.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว	3.00	ชุด	220.00	660.00	-	-	660.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบบังคับสีก	3.00	ชุด	360.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	SW-3B อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	4.00	ชุด	990.00	3,960.00	450.00	1,800.00	5,760.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋องยาว 39 ซม.	4.00	ชุด	920.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว	4.00	ชุด	220.00	880.00	-	-	880.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบบังคับสีก	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	SW-4 ก๊อกอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	1,070.00	7,490.00	35.00	245.00	7,735.00	
	- สติอปวาล์ว	7.00	ชุด	300.00	2,100.00	35.00	245.00	2,345.00	
	SW-5 ผักบัวฉีดชำระ	7.00	ชุด	530.00	3,710.00	35.00	245.00	3,955.00	
	- สติอปวาล์ว	7.00	ชุด	270.00	1,890.00	35.00	245.00	2,135.00	

22

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคาทางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	SW-6 ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ตะแกรงงัดกั้น เส้นผ่าน ศก. 2"	7.00	ชุด	178.00	1,246.00	75.00	525.00	1,771.00	
	กระจก MY MINE 500*700 มม.	7.00	ชุด	1,350.00	9,450.00	270.00	1,890.00	11,340.00	ค่าแรง 20 %
	รวมงานข้อที่ 1.7				93,736.00		11,045.00	104,781.00	
1.8	งานภายนอกอาคาร								
	- งานร้อยย่นโครมเหล็กปิดด้านหน้าเสาเดิม พร้อมชนทั้ง	198.50	ตร.ม.	-	-	25.00	4,962.50	4,962.50	
	- โครงเหล็กปิดด้านหน้าเสาเหล็กเสริมและสีน้ำมัน (สีขาว) ปิดทับด้วยแผ่น	199.50	ตร.ม.	1,200.00	239,400.00		-	239,400.00	รวมค่าแรง
	อลูมิเนียมแผ่นเรียบเบอร์ 28 ทนฯ 0.40 มม. รูปแบบตามที่ธนาคารกำหนด								
	รวมค่าวัสดุข้อ 1.8				239,400.00		4,962.50	244,362.50	
1.9	งานโครงสร้าง								
	(ไม่มี)								
	รวมงานข้อที่ 1.9								
1.10	งานอื่นๆ								
	- งานร้อยย่นพื้น / ฝ้า / ผนัง / บันไดคสล. ชั้น 1, 2, 3	576.00	ตร.ม.	-	-	105.00	60,480.00	60,480.00	
	- ขาเหล็กขึ้นรับโคมไฟส่องป้าย BANNER	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00		-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- งานจัดเตรียมพื้นที่และขนย้าย งานพื้นที่ชั่วคราวระหว่างงานปรับปรุง	1.00	งาน	21,710.00	21,710.00		-	21,710.00	รวมค่าแรง
	-ขนย้ายโต๊ะทำงาน								
	- จัดทำงานระบบชั่วคราว (ระบบไฟฟ้าสื่อสาร / ระบบความปลอดภัย และอื่นๆ)								
	- ค่าอลูมิเนียมรีด Copper ของ alloy ตามแจ้ง (ADO4)	7.60	ม.	445.00	3,382.00	133.50	1,014.60	4,396.60	ค่าแรง 30 %

8.

8

ประมาณราคา ดำเนินงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- รีดอนPVC WATERPROOF MEMBRANE เดิมพร้อมชนทั้ง	178.00	ตร.ม.	-	-	100.00	17,800.00	17,800.00	
	- PVC WATERPROOF MEMBRANE ทนฯ 2.2 mm	178.00	ตร.ม.	650.00	115,700.00	150.00	26,700.00	142,400.00	
	- Aluminium Flashing	76.00	ม.	150.00	11,400.00	-	-	11,400.00	รวมค่าแรง
	- ยางกันลื่อรดสำเร็จรูป ขนาด 183*15*10 ซม.	6.00	ชุด	1,530.00	9,180.00	306.00	1,836.00	11,016.00	ค่าแรง 20 %
	- ทาสีช่องจรางใหม่	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- กันสาดโพลีคาร์บอเนต SUNSHIELD 100X1 50 ซม. สีขา	6.00	ชุด	1,590.00	9,540.00	477.00	2,862.00	12,402.00	ค่าแรง 30 %
	- ดำน้ำรับสำหรับทาสีภายนอกอาคาร	420.00	ตร.ม.	70.00	29,400.00	-	-	29,400.00	รวมค่าแรง
	- งานเปลี่ยนสังกะสี บั๊ย Roof top	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุ 10				226,150.00		110,692.00	332,000.00	
							461,547.19	2,730,095.62	

5.

2

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคารับ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)					
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)					
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		95,409.60	-	-	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		76,780.00	18,604.96	114,014.56	
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		68,276.22	53,844.00	130,624.00	
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)		31,604.02	35,722.50	103,998.72	
2.7	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)		327,698.60	14,980.00	46,584.02	
2.8	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		18,739.12	30,890.00	358,588.60	
2.9	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)		111,246.16	12,390.88	31,130.00	
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		13,191.72	55,284.66	166,530.82	
2.11	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)		4,456.43	8,497.59	21,689.31	
2.12	ระบบบัตรคิว (Q Matic System)		14,058.14	3,245.82	7,702.25	
2.13	ระบบโทรทัศน์ (TV System)		13,225.27	11,601.78	25,659.93	
2.14	ระบบดับเพลิง		2,455.61	23,952.38	37,177.65	
			-	1,682.15	4,137.76	
				1,035.00	1,035.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		772,140.86	221,731.71	1,048,872.60	

8.
54

.....: พยานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สาขางาน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1
เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	แผนผังไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)								
2.1.1	ตู้ MDB								
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและบอร์ด เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)								
2.2.1	Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)								
	- 100A 18CCT.								
	- 100A 24CCT.	1	ชุด	8,512.15	8,512.15				
	- 100A 36CCT.	1	ชุด	9,151.09	9,151.09	2,553.65	2,553.65	11,065.80	
2.2.2	Branch CB & Main CB	2	ชุด	11,176.64	22,353.28	2,745.33	2,745.33	11,896.42	
2.2.2.1	MCCB, IC ≥ 14 kA					3,352.89	6,705.98	29,059.26	
	- 3P 40A IC = 30 kA								
	- 3P 80A IC = 30 kA	2	ชุด	4,615.64					
2.2.2.2	CB (Miniature), IC ≥ 5 kA	2	ชุด	4,742.55	9,485.10	110.00	220.00	9,451.28	
	- 3P 20A IC = 6 kA					110.00	220.00	9,705.10	
	- 1P 20A IC = 6 kA	7	ชุด	2,129.56	14,906.92				
	- 1P 16A IC = 6 kA	28	ชุด	154.02	4,312.56	110.00	770.00	15,676.92	
2.2.2.2	CB (Miniature), IC ≥ 5 kA	13	ชุด	154.02	2,002.26	110.00	3,080.00	7,392.56	
	- 1P 20A IC = 6 kA					110.00	1,430.00	3,432.26	
		8	ชุด	1,931.87	15,454.96	110.00	880.00	16,334.96	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.3.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	2,750	ม.	9.12	25,080.00	7.00	19,250.00	44,330.00	
รวมทั้งสิ้น 2.2									
รวมทั้งสิ้น 2.3									
รวมทั้งสิ้น 2.2 & 2.3									

5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีขาว) ฝาพลาสติกสีขาว	78	ชุด	162.74	12,693.72	90.00	7,020.00	19,713.72	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีแดง) ฝาพลาสติก	47	ชุด	275.60	12,953.20	90.00	4,230.00	17,183.20	
	รวมงานอื่น ๆ								
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)				34,980.00		34,980.00	46,594.92	
2.6.1	L-1A โคมไฟ Down Light กลมติดตั้งหน้าด้วยกระจก พร้อมหลอด LED 12W E27 (Daylight)	105	ชุด	690.00	72,450.00	115.00	12,075.00	84,525.00	
2.6.2	เปลี่ยนหลอด หลอด LED 9W E27 (Daylight) (โคมเดิม)	8	หลอด	90.00	720.00			720.00	
2.6.3	L-4A โคมไฟ Down Light (สองแสงฟ้าชุด)	2	ชุด	750.00	1,500.00	115.00	230.00	1,730.00	
2.6.4	L5-D โคมไฟติดตั้งหน้าด้วยพลาสติกกริด (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด LED-T8 18W (Daylight)	46	ชุด	3,380.00	155,480.00	170.00	7,820.00	163,300.00	
2.6.5	L5-D.1 โคมไฟติดตั้งหน้าด้วยพลาสติกกริด (0.6 x 1.2 ม.) 2 หลอด LED-T8 18W (Daylight)	4	ชุด	2,910.00	11,640.00	135.00	540.00	12,180.00	
2.6.6	ติดตั้งโคมตะแกรงทองแดง พร้อมเปลี่ยนหลอด LED-T8 18W แสง Daylight								
2.6.7	L6-D โคมไฟติดตั้งหน้าด้วยพลาสติกกริด (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด LED-T8 9W (Daylight)	128	หลอด	270.00	34,560.00			34,560.00	
2.6.8	L6-D.1 โคมไฟติดตั้งหน้าด้วยพลาสติกกริด (0.6 x 0.6 ม.) 2 หลอด LED-T8 9W (Daylight)	6	ชุด	2,180.00	13,080.00	170.00	1,020.00	14,100.00	
2.6.9	ติดตั้งโคมตะแกรงทองแดง พร้อมเปลี่ยนหลอด LED-T8 9W แสง Daylight	4	ชุด	1,810.00	7,240.00	135.00	540.00	7,780.00	
2.6.10	L7-A โคมไฟสองฟลัก (1.2 ม.) พร้อมหลอด LED-T8 18W แสง Daylight	18	หลอด	270.00	4,860.00			4,860.00	
2.6.11	L-10 โคมไฟ FLOOD LIGHT พร้อมหลอด LED 150W	23	ชุด	510.00	11,730.00	115.00	2,645.00	14,375.00	
2.6.12	ไฟฉุกเฉิน พร้อมรีโมท with 2x9W LED Battery 3.2 V 6000mAh	4	ชุด	1,570.00	6,280.00	150.00	600.00	6,880.00	
2.6.13	ป้ายบอกทางไฟแบบฝัง Back 2 Hr. Side : 2	16	ชุด	-	-	310.00	4,960.00	4,960.00	
2.6.14	ป้ายบอกทางไฟแบบฝัง Back 2 Hr. Side : 1	3	ชุด	1,940.80	5,822.40	115.00	345.00	6,167.40	
		1	ชุด	1,816.20	1,816.20	115.00	115.00	1,931.20	

ประมาณราคา คำนวณระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานเขต

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2.6.15	Photo Switch 12V/220V,10A	1	ชุด	520.00	520.00			520.00	
รวมค่าวัสดุ 2.6									
2.7	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)				3,516.80			3,516.80	
2.7.1	เคเบิลโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	25	ชุด	85.14	2,128.50				
2.7.2	PABX 1ช่องเดิม	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	4,378.50	
2.7.3	สายโทรศัพท์	40	ม.	84.74	3,389.60	24.00	960.00	4,349.60	
	- TPEV 0.65 มม Ø 25 Pairs 22AWG	370	ม.	9.18	3,396.60	6.00	2,220.00	5,616.60	
	- TIEV 0.65 มม Ø 4 Core	1	งาน	678.62	678.62	203.59	203.59	882.21	
	- Fitting & Accessorie	150	ม.	31.03	4,654.50	22.00	3,300.00	7,954.50	
2.7.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)	30	ม.	87.48	2,624.40	28.00	840.00	3,464.40	
	- 15 มม.	60	ม.	5.71	342.60	11.00	660.00	1,002.60	
	- 20 มม. 3/4"	1	งาน	1,524.30	1,524.30	457.29	457.29	1,981.59	
2.7.5	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.								
2.7.6	อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ								
รวมค่าวัสดุ 2.7									
2.8	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)				1,830.88			1,830.88	
2.8.1	เคเบิลข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)	55	ชุด	133.12	7,321.60	110.00	6,050.00	13,371.60	
2.8.2	UTP Cat. 6 Patch Panel	6	ชุด	3,077.88	18,467.28			24,007.46	
	- 1 x 24 Ports พร้อม Modular Jack 24 ชุด	55	ชุด			923.36	5,540.18	9,081.05	
2.8.3	ค่า Test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน	110	ชุด	94.98	10,447.80	10.00	1,100.00	11,547.80	
2.8.4	Cat. 6 Patch Cords 2เมตร								

Sum

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.8.5	UTP								
	- UTP Cat. 6 4 Pairs	1,850	ม.	15.72	29,082.00		18,500.00	47,582.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	2,908.20	2,908.20		872.46	3,780.66	
2.8.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	310	ม.	31.03	9,619.30		6,820.00	16,439.30	
2.8.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"	20	ม.	87.48	1,749.60		560.00	2,309.60	
2.8.8	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	110	ม.	5.71	628.10		1,210.00	1,838.10	
2.8.9	ราง WW. 200x100	40	ม.	596.31	23,852.40		2,400.00	26,252.40	
2.8.10	RACK 6 U ลึก 60x60x32 cm	2	ชุด		-		500.00	1,000.00	ราคาของอยู่ในหมวดครุภัณฑ์
2.8.11	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	7,169.88	7,169.88		2,150.96	9,320.84	
					111,246.16			55,284.66	166,530.82
2.9	ระบบจัดการความปลอดภัย (Security)								
2.9.1	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) (เสริมสแกนบัตร พน.)	2	ชุด		-			-	ราคาของอยู่ในหมวดครุภัณฑ์
2.9.2	สายไฟระบบจัดการความปลอดภัย								
	- SECURITY 4core	320	ม.	12.75	4,080.00		10.00	3,200.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	408.00	408.00		122.40	530.40	10% ของราคาวัสดุ
2.9.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	170	ม.	31.03	5,275.10		22.00	3,740.00	9,015.10
2.8.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"	20	ม.	87.48	1,749.60		28.00	560.00	2,309.60
2.9.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	40	ม.	5.71	228.40		11.00	440.00	668.40

ประมาณราคา คำนวณระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,450.62	1,450.62	435.19	435.19	1,885.81	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.10				1,450.62		435.19	1,885.81	
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
2.10.1	Smoke Detector (รุ่น System sensor 2412/24E)	6	ชุด	-	-	-	-	-	By Other
2.10.2	Heat Detector (รุ่น System sensor Heat detector ROR & fixed 135 F 5601P)	6	ชุด	-	-	-	-	-	By Other
2.10.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- SECURITY 4core	160	ม.	12.75	2,040.00	10.00	1,600.00	3,640.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	204.00	204.00	61.20	61.20	265.20	10% ของราคารั้ว
2.10.4	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	55	ม.	31.03	1,706.65	22.00	1,210.00	2,916.65	
2.10.5	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	24	ม.	5.71	137.04	11.00	264.00	401.04	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	368.74	368.74	110.62	110.62	479.36	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.10				4,456.43		3,245.82	7,702.25	
2.11	ระบบโครงข่ายวงจรปิด (Close Circuit TV System)								
2.11.1	สายสัญญาณ								
	- UTP Cat. 6 4 Pairs (สีฟ้า)	445	ม.	15.72	6,995.40	10.00	4,450.00	11,445.40	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	699.54	699.54	209.86	209.86	909.40	10% ของราคารั้ว
2.11.2	ค่า test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน	16	ชุด	-	-	165.11	2,641.76	2,641.76	
2.11.3	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	165	ม.	31.03	5,119.95	22.00	3,630.00	8,749.95	
2.11.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	32	ม.	5.71	182.72	11.00	352.00	534.72	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,060.53	1,060.53	318.16	318.16	1,378.69	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อต่อ 2.1.1				1,060.53		318.16	25,658.93	
2.12	ระบบบัสบาร์ (Q Mate System)								
2.12.1	ติดตั้งระบบบัสบาร์คิวแมตโมดูล (ใช้เครื่องและอุปกรณ์เดิม)	2	เพา	-	-	8,650.00	17,300.00	17,300.00	ค่าติดตั้งและค่าเดินทาง
2.12.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- UTP Cat. 6 4 Pairs สีฟ้า	240	ม	15.72	3,772.80	10.00	2,400.00	6,172.80	
	- Speaker 2C, 16 AWG	25	ม.	23.30	582.50	10.00	250.00	832.50	
	- Filing & Accessorie	1	งาน	435.53	435.53	130.66	130.66	566.19	
2.12.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	50	ม.	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	- 20 มม. 3/4"		ม.	44.80	-	28.00	-	-	
2.12.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"	60	ม.	87.48	5,248.80	28.00	1,680.00	6,928.80	
2.12.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	40	ม.	5.71	228.40	11.00	440.00	668.40	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,405.74	1,405.74	421.72	421.72	1,827.46	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.12.6	ลำโพง (ติดตั้งของเดิม)	2	ชุด			115.00	230.00	230.00	
	รวมงานข้อต่อ 2.1.2				1,405.74		421.72	37,177.65	
2.13	ระบบโทรทัศน์ (TV system)								
2.13.1	เคเบิลโทรทัศน์	2	ชุด	215.30	430.60	90.00	180.00	610.60	
2.13.2	TAP OFF 4 WAY	1	ชุด	480.00	480.00	90.00	90.00	570.00	
2.13.4	สายสัญญาณ								
	- RG 6 Shield 95%	40	ม	9.10	364.00	16.00	640.00	1,004.00	

Signature

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คำนำวนรดาบลงไ้เตผ : ส่วนวิศวกรรและออกแบบ

58

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split-Type Air-Conditioning Unit)		17,100.00	65,830.00	82,930.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)		90,554.00	34,358.40	124,912.40	
3.3	งานท่อ (Piping Work)		150,695.38	39,246.75	189,942.13	
3.4	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)		60,923.44	12,223.17	73,146.61	
3.5	หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)		5,494.00	1,979.00	7,473.00	
3.6	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)		75,969.55	44,091.73	120,061.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			460,736.37	197,729.05	658,465.41	

Signature

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขานางเซิน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
3.1.1	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดแขวน(Ceiling type)								
	- 1-FCU-01.03 (48,000 BTU) ของใหม่	2	ชุด			2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- 1-FCU-02 (36,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- 2-FCU-01 (48,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	1	ชุด			2,400.00	2,400.00	2,400.00	ย้ายติดตั้งพร้อมทำความสะอาด
	- 2-FCU-02.03 (60,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	2	ชุด			3,000.00	6,000.00	6,000.00	ย้ายติดตั้งพร้อมทำความสะอาด
3.1.2	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง(Cassette type)								
	- 1-FCU-5 (36,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	1	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00	ย้ายติดตั้งพร้อมทำความสะอาด
3.1.3	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดติดตั้ง (Wall type)								
	- 1-FCU-06 (12,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายติดตั้งพร้อมทำความสะอาด
	- M-FCU-01.05.06 (18,000 BTU) ของใหม่	3	ชุด			1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- M-FCU-02.03.04 (12,000 BTU) ของใหม่	3	ชุด			1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- 2-FCU-04 (9,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- 2-FCU-05 (12,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายติดตั้งพร้อมทำความสะอาด
3.1.4	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดติดตั้ง (Wall type)								
	- 1-FCU-04 (12,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.1.5	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสริม								
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง	4	ชุด			1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมท่อเดิน ท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง	11	ชุด			2,000.00	22,000.00	22,000.00	
3.1.6	ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน กว้าง 90 ซม. สังกะสีไม่น้อยกว่า 3 เมตร	2	ชุด			650.00	1,300.00	1,300.00	
	- ฝ้าเพดาน กว้าง 120 ซม. สังกะสีไม่น้อยกว่า 3 เมตร		ชุด			650.00			
3.1.7	ปั๊มระบายน้ำทิ้ง								
	- ปั๊มระบายน้ำทิ้งแรงส่งสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร กำลัง 30 วัตต์	9	ชุด	1,900.00	17,100.00	570.00	5,130.00	22,230.00	
	รวมงานย่อย				17,100.00		85,830.00	82,930.00	

ประมาณราคา คำนวณแบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขางาน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
3.2.1	พัดลมโครง 18" (แบบหมุนปรับ)								
	- ขนาด Ø 16 ชนิดติดผนัง		ชุด	1,398.00					
	- ขนาด Ø 16 ชนิดติดเพดาน	6	ชุด	1,048.00	6,288.00	400.00	2,400.00	8,688.00	
3.2.2	พัดลมดูดอากาศชนิดติดกระจก								
	- ไม่ต่ำกว่า 200 CFM (ใบพัด 8") ของใหม่ติดตั้งใหม่	1	ชุด	778.00	778.00	400.00	400.00	1,178.00	
3.2.3	พัดลมดูดอากาศชนิด CEILING FAN								
	- ไม่ต่ำกว่า 150 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่	4	ชุด	4,180.00	16,720.00	650.00	2,600.00	19,320.00	
	- ไม่ต่ำกว่า 300 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่	6	ชุด	7,600.00	45,600.00	650.00	3,900.00	49,500.00	
3.2.4	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)								
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA	800	พ.ม.	22.05	17,640.00	30.00	24,000.00	41,640.00	
3.2.5	Hanger & Support	1	งาน	3,528.00	3,528.00	1,058.40	1,058.40	4,586.40	20%ของราคาระเบิด
					90,594.00		34,358.40	124,952.40	
3.3	งานท่อ (Piping Work)								
3.3.1	Drain Pipe								
	ท่อพีวีซี 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover								
	- 3/4"	80	ม.	13.49	1,079.20	20.00	1,600.00	2,679.20	
	- 1"	40	ม.	21.20	848.00	20.00	800.00	1,648.00	
	- ข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	578.16	578.16	173.45	173.45	751.61	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	192.72	192.72	57.82	57.82	250.54	
3.3.2	ท่อน้ำยา (Refrigerant Cu Tube Type L)								
	- 3/8" (OD.)	327	ม.	105.33	34,442.91	24.00	7,848.00	42,290.91	
	- 1/2" (OD.)	181	ม.	166.67	30,167.27	38.00	6,878.00	37,045.27	
	- 5/8" (OD.)	36	ม.	239.33	8,615.88	54.00	1,944.00	10,559.88	
	- 3/4" (OD.)	110	ม.	295.33	32,486.30	66.00	7,260.00	39,746.30	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ

สถานที่ประชุม : สหภาพชน

คำนำพระราชกฤษฎีกา : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	กิโล	31,713.71	31,713.71	9,514.11	9,514.11	41,227.82	30% ราคาอุปกรณ์ / 30% วัสดุ
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	10,571.24	10,571.24	3,171.37	3,171.37	13,742.61	10% ราคาอุปกรณ์ / 30% วัสดุ
3.4	ฉนวนพ่นโฟม (Pipe Insulation)							189,942.18	
3.4.1	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam								
3.4.2	1/2" thick Closed Cell Foam								
	- 3/4"	80	ม.	38.25	3,060.00	11.00	880.00	3,940.00	
	- 1"	40	ม.	40.98	1,639.20	13.00	520.00	2,159.20	
3.4.3	3/4" thick Closed Cell Foam								
	- 3/8" (OD.)	327	ม.	65.57	21,441.39	11.00	3,597.00	25,038.39	
	- 1/2" (OD.)	181	ม.	71.04	12,858.24	12.00	2,172.00	15,030.24	
	- 5/8" (OD.)	36	ม.	76.50	2,754.00	13.00	468.00	3,222.00	
	- 3/4" (OD.)	110	ม.	81.97	9,016.70	14.00	1,540.00	10,556.70	
	Fitting & Accessorie	1	กิโล	10,153.91	10,153.91	3,046.17	3,046.17	13,200.08	20% ของราคาวัสดุ
3.5	หัวฉีดน้ำ (Air Diffuser, Grille & Register)								
3.5.1	Linear Slot Diffuser 2 X 3/4" w/0.8 m Long with Damper	4	ชุด	761.00	3,044.00	208.00	832.00	3,876.00	
3.5.2	Exhaust Air Grille								
	- 8" x 8"	8	ชุด	245.00	1,960.00	125.00	1,000.00	2,960.00	
3.5.3	transplant Air Grille								
	- 8" X 8	2	ชุด	245.00	490.00	73.50	147.00	637.00	
3.6	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
3.6.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	1444	ม.	9.12	13,169.28	7.00	10,108.00	23,277.28	

23 / 41

Surki

ประมาณราคา ตำแหน่งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- 4 มม ²	1312	ม.	13.76	18,053.12	10.00	13,120.00	31,173.12	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	3,122.24	3,122.24	936.67	936.67	4,058.91	10% ของราคาวัสดุ
3.6.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (ร้อยสายไฟ)								
	- 1/2"	138	ม.	31.03	4,282.14	22.00	3,036.00	7,318.14	
	- 3/4"	420	ม.	44.80	18,816.00	24.00	10,080.00	28,896.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	4,619.63	4,619.63	1,385.89	1,385.89	6,005.52	10% ของราคาวัสดุ
3.6.3	ท่ออ่อนกันน้ำ (Liquid Tight Flexible Conduit)								
	- 3/4"	48	ม.	54.18	2,600.64	13.50	648.00	3,248.64	
3.6.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	60	ม.	5.71	342.60	11.00	660.00	1,002.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	588.65	588.65	176.59	176.59	765.24	10% ของราคาวัสดุ
3.6.5	Safety Switch 2P/20A(WP)	8	ชุด	610.90	4,887.20	183.27	1,466.16	6,353.36	
3.6.6	Safety Switch 3P/20A(WP)	3	ชุด	709.35	2,128.05	212.81	638.42	2,766.47	
3.6.7	Safety Switch 3P/20A(WP)	4	ชุด			207.00	828.00	828.00	ย้ายติดตั้ง
3.6.8	timer Switch (ควบคุมพัดลมระบายอากาศในห้อง ATM)	2	ชุด	1,680.00	3,360.00	504.00	1,008.00	4,368.00	ราคารวมค่าแรง
	รวมค่าเผื่อ 3.6				75,989.55		45,091.73	120,081.28	
	รวมทั้งหมด				480,738.37		1,097,720.05	598,458.41	

5.8.

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐ กลุ่มงาน/งาน	ป้ายภายในภายนอกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สาขาบางเขน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายในและป้ายภายนอก	566,410.00	
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1,033,305.00	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	270,720.00	
4	งานครุภัณฑ์งานระบบ	362,804.78	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	2,233,239.78	




ประมาณราคา สำหรับระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	ระบบป้ายภายนอก (EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	Fascia Sign (ป้ายกล่องไฟ LED) โคมเดิมเปลี่ยนผ้า/สติกเกอร์/ไฟ LED	19.62	ตร.ม.	7,000.00	137,340.00			137,340.00	
	Pylon Sign Type B (ป้ายกล่องไฟ LED)	-	ชุด	-	-			-	
	Blade Sign Type B (ป้ายกล่องไฟ LED)	-	ชุด	-	-			-	
	Roof Top Sign Type C (ป้ายกล่องไฟ LED) ป้ายทรงเรือ	-	ชุด	-	-			-	
	- แสงเหล็ก Roof Top Sign	-	ชุด	-	-			-	
	DI-cut 1 (โลโก้นาคา)	-	ชุด	-	-			-	
	DI-cut 2 (ชื่ออาคาร/ชื่อสาขา)	-	ชุด	-	-			-	
	รวมงานข้อ 1				137,340.00			137,340.00	
2	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	PN-1 Project Name Sign (ไม่ซ่อนไฟ LED) โลโก้ทำให้เด่นโคมบ้าน	1	ชุด	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
	PN-2 Project Name Sign (ซ่อนไฟ LED) โลโก้ รสธ.	1	ชุด	38,000.00	38,000.00			38,000.00	
	Slip Desk Sign + ป้ายตั้งโต๊ะ		ชุด	1,500.00	-			-	
	Direction Sign Type A (แบบสูง)		ชุด	11,250.00	-			-	
	Direction Sign Type B	2	ชุด	11,500.00	23,000.00			23,000.00	
	Room Name Sign	14	ชุด	1,450.00	20,300.00			20,300.00	
	Teller Number Sign Type C (ป้ายไฟ LED)	14	ชุด	6,000.00	84,000.00			84,000.00	
	Entrance Identity Type B	1	ชุด	35,000.00	35,000.00			35,000.00	
	Toilet Sign (Men)	3	ชุด	1,850.00	5,550.00			5,550.00	
	Toilet Sign (Women)	3	ชุด	1,850.00	5,550.00			5,550.00	
	Toilet Sign (Men&Women)	1	ชุด	1,850.00	1,850.00			1,850.00	
	Service Sign SR. ป้ายบริการช่องถัดไป	14	ชุด	900.00	12,600.00			12,600.00	
	ป้ายเปิด-ปิด สาขา	1	ชุด	600.00	600.00			600.00	
	Stkr Sign (ss)	14.90	ม.	400.00	5,960.00			5,960.00	
	สติกเกอร์ผ้า 3M (ติดห้องผู้จัดการ / ประชุม)	16.10	ตร.ม.	1,100.00	17,710.00			17,710.00	
	รวมงานข้อ 2				256,120.00			256,120.00	
3	GHB SMART SERVICE								
	Light Box Sign Type C (ซ่อนไฟ LED)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	

ศ.

ประมาณราคา ค่างานระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
4	งานติดตั้งอาคารด้านนอก (EXTERIOR FACADE)				15,000.00			15,000.00	
	Facade Works ป้ายไพล์ ขนาด 16.00 ม. x 14.00 ม.	199.50	ตร.ม.	600.00	119,700.00			119,700.00	
	รวมต้นทุน 4				119,700.00			119,700.00	
5	งานอื่น ๆ								
	- งานโวลติสปรับปรุงชั่วคราว	10.00	ตร.ม.	525.00	5,250.00			5,250.00	
	- งาน Sucker inject ติดผนังชั่วคราว	-	ตร.ม.	-	-			-	
	- ทำสีน้ำมันเสาโครงเหล็กกับป้าย ROOFTOP เดิม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	- ค่าขนส่งสินค้า กทม. -	-	กม.	-	-			-	
	รวมต้นทุน 5				8,250.00			8,250.00	
					566,410.00			566,410.00	

58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1
เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

h
h

ประมาณราคา ดำงานแก้ไขสำนักงาน

สถานที่ปรับปรุง : สาขางงชน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานแก้ไขสำนักงาน								
	CH-1 เก้าอี้พนักพิงสำหรับผู้โดยสารสาขา (MGR. CHAIR)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
	CH-2 เก้าอี้พนักพิงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (STAFF CHAIR)	28	ชุด	5,200.00	145,600.00			145,600.00	
	CH-5 เก้าอี้พนักพิง	50	ชุด	1,850.00	92,500.00			92,500.00	
	CH-9 โต๊ะกลาง (OFFICE TABLE) แบบสี่เหลี่ยม	8	ชุด	1,190.00	9,520.00			9,520.00	
	CH-10 เก้าอี้ PANTRY	16	ชุด	1,100.00	17,600.00			17,600.00	
	- ค่าขนส่งสินค้า กทม.		กม.	-	-			-	
	รวมงานแก้ไขสำนักงาน				270,720.00			270,720.00	

Dr. K.

h
h

ประมาณราคา ตำแหน่งครุภัณฑ์งานระบบ

สถานที่ปรับปรุง : สาขาบางเขน

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
1.1	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) รุ่น HPC100S เริ่ม สแกนบัตร พนง.	2	ชุด	15,400.00	30,800.00			30,800.00	ติดตั้งพร้อมใช้งาน
1.2	ไฟฉุกเฉิน พร้อมรีโมท with 2x9W LED Battery 3.2 V 6000mAh Back up 2 Hr	16	ชุด	1,715.26	27,444.16			27,444.16	
1.3	ตู้ Rack 19" 6U ลึก 60x60x32 cm	2	ชุด	3,708.91	7,417.82			7,417.82	
1.4	ถังดับเพลิง BCF2000	9	ชุด	2,448.60	22,037.40			22,037.40	
	รวมงานข้อ 1				87,699.38			87,699.38	
2	เครื่องปรับอากาศ								
2.1	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดแขวนใต้ฝ้าท่อลม (concealed duct type)								
	- 1-FCU-04 (12,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	29,000.00	29,000.00			29,000.00	
2.2	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดแขวนใต้ฝ้า(ceiling type)								
	- 1-FCU-01,3 (48,000 BTU) ของใหม่	2	ชุด	44,859.81	89,719.62			89,719.62	ราคากลาง สทง.
	- 1-FCU-02 (36,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	39,719.63	39,719.63			39,719.63	ราคากลาง สทง.
2.3	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดติดผนัง (Wall type)							0.00	
	- M-FCU-01 05.06 (18,000 BTU) ของใหม่	2	ชุด	17,289.72	34,579.44			34,579.44	ราคากลาง สทง.
	- M-FCU-02 03.04 (12,000 BTU) ของใหม่	4	ชุด	12,897.20	51,588.80			51,588.80	ราคากลาง สทง.
	- 2-FCU-04 (9,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	11,189.49	11,189.49			11,189.49	
2.4	ฝ้าอากาศ								
	- ฝ้าอากาศ กว้าง 90 ซม. ส่งแรงลมไม่น้อยกว่า 3 เมตร	2	ชุด	9,654.21	19,308.42			19,308.42	

5.

งานพื้นที่ชั่วคราว

- ค่าขนย้าย โต๊ะละ 150 บาท
- Power outlet จุดละ 600 บาท (สายไฟจุดละ 250 + เต้ารับจุดละ 350)
- UPS outlet จุดละ 600 บาท (สายไฟจุดละ 250 + เต้ารับจุดละ 350)
- Computer outlet จุดละ 900 บาท (สายLANจุดละ 450+ เต้ารับ 450)
- Tel. outlet จุดละ 400 บาท (สายTEL.จุดละ 200 + เต้ารับจุดละ 200)

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยพื้นที่ชั่วคราวจากระยะห้องไฟ 25 เมตร

รายการ (ภาพเงิน)	จำนวน	ราคา	รวมราคา
ค่าขนย้ายโต๊ะทำงาน	1	125	125
Power outlet	1	585	585
UPS outlet	1	585	585
Computer outlet	1	225	225
Tel. outlet	1	150	150
			<u>1,670</u>

รายการ (สินค้า/บริการ)	จำนวน	ราคา	รวมราคา
ค่าขนย้ายโต๊ะทำงาน	1	125	125
Power outlet	1	585	585
UPS outlet	1	585	585
Computer outlet	1	225	225
Tel. outlet	1	150	150
			<u>1,670</u>

งานพื้นที่ชั่วคราว สาขาบางเขน

งานจัดเตรียมพื้นที่และขนย้ายงานพื้นที่ชั่วคราวระหว่างงานปรับปรุง							
-ขนย้ายโต๊ะทำงานนอก.สาขา และจัดทำงานระบบชั่วคราว +เซ.ผก. (UPS=2, NORMAL=2, LAN=1, TEL=1)	2	ชุด	1,670.00	3,340.00			3,340.00
-ขนย้ายโต๊ะทำงานภายใน และจัดทำงานระบบชั่วคราว (UPS=2, NORMAL=2, LAN=1, TEL=1)	6	ชุด	1,670.00	10,020.00			10,020.00
-ขนย้ายโต๊ะทำงานลิ้นชัก/ลิ้นชัก/ลิ้นชัก/ลิ้นชัก/BACK OFFICE และจัดทำงานระบบชั่วคราว (UPS=1, NORMAL=1, LAN=1, TEL=1)	5	ชุด	1,670.00	8,350.00			8,350.00
							<u>21,710.00</u>

8.

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้
ภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ**

**โครงการ
งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาบางเขน**

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงาน
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ในประเทศไทย	ต่างประเทศ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1.1	งานพื้น						
	FL-1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPVB16000 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (บริเวณภายใน)	551.25	ตร.ม.	578.00	318,622.50	318,622.50	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 4 ร่อง APACE รุ่น A-40 หรือเทียบเท่า	35.20	ม.	133.00	4,681.60	4,681.60	
	FL-2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6103 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (พื้นห้องน้ำ)	21.35	ตร.ม.	594.00	12,681.90	12,681.90	
	FL-3 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า (พื้นด้านหน้าอาคาร)	19.10	ตร.ม.	655.00	12,510.50	12,510.50	
	FL-4 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 ของ THAISOUNG หรือเทียบเท่า	17.00	ม.	556.00	9,452.00	9,452.00	
	SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	198.70	ม.	166.00	32,984.20	32,984.20	
	SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม Pink Gold Hairline 5 ซม.	131.05	ม.	252.00	33,024.60	33,024.60	
1.2	งานฝ้าเพดาน						
	CL-0 ท้องพื้น คล. เต็มช่องแขมพร้อมทาสี	7.20	ตร.ม.	47.00	338.40	338.40	
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	275.45	ตร.ม.	309.00	85,114.05	85,114.05	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน CL-1	275.45	ตร.ม.	47.00	12,946.15	12,946.15	
	CL-2 ฝ้าเพดานตกแต่ง ลายไม้ (บริเวณ TELLER COUNTER, CSR)	55.50	ตร.ม.	1,791.00	99,400.50	99,400.50	
	CL-3 ฝ้าเพดานกรุ MDF ทหนา 10 มม. (ฝ้าตกแต่งแนวหัวผ่าน)	39.00	ม.	206.00	8,034.00	8,034.00	
	CL-4 ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ขนาด 1.20 X 0.60 ม.	145.55	ตร.ม.	306.00	44,538.30	44,538.30	
	CL-5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดท่อนั้น)	24.35	ตร.ม.	351.00	8,546.85	8,546.85	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน CL-5	24.35	ตร.ม.	47.00	1,144.45	1,144.45	
	CL-7 ฝ้าอลูมิเนียมตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีขาว NO.2053	30.00	ตร.ม.	1,700.00	51,000.00	51,000.00	
1.3	งานผนัง						
	W-1 ผนังเสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวก่อนทาสีใหม่)	782.03	ตร.ม.	-	-	-	
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. ด้านเดียว	70.98	ตร.ม.	271.00	19,235.58	19,235.58	
	W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. 2 ด้าน	157.08	ตร.ม.	378.00	59,376.24	59,376.24	
	W-4A ผนังกระจกนิรภัย ทหนา 12 มม. กรอบ ALLOY สีธรรมชาติ	34.12	ตร.ม.	3,166.00	108,023.92	108,023.92	

52

	W-7	ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน (ผนังภายนอกอาคาร, ผนังห้องน้ำ)		7.00	ตร.ม.	563.00	3,941.00	3,941.00	
	PT-1	ผนังทาสี (ภายในอาคาร)		525.44	ตร.ม.	58.00	30,475.52	30,475.52	
	PT-2	ผนังทาสี (ภายนอกอาคาร)		368.00	ตร.ม.	70.00	25,760.00	25,760.00	
	PL-1	ผนังกรุพลาสติกลายไม้ลายไม้		28.70	ตร.ม.	653.00	18,741.10	18,741.10	
	PL-3	ผนังกรุพลาสติกลายไม้ลายไม้		5.04	ตร.ม.	886.00	4,465.44	4,465.44	
	PL-4	ผนังกรุพลาสติกลายไม้ลายไม้		28.14	ตร.ม.	877.00	24,678.78	24,678.78	
	WP-1	ผนังกรุวอลล์เปเปอร์		48.10	ตร.ม.	350.00	16,835.00	16,835.00	
	MT-01	ผนัง ALUMINIUM COMPOSITE No.TH-117 PURE WHITE D ด้านข้าง ATM		3.50	ตร.ม.	2,300.00	8,050.00	8,050.00	
	CT-1	ผนังกระเบื้องสีขาว 12"x24" รุ่น FAMOUS WHITE WALL # THAISOUNG หรือเทียบเท่า		85.17	ตร.ม.	778.00	66,262.26	66,262.26	
1.4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง								
	B-GHB	SMART SERVICE (2 ช่อง)		1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	47,000.00	
	B-5	MGR. BACKDROP		2.20	ม.	25,000.00	55,000.00	55,000.00	
	B-6	WHITEBORRD		3.00	ม.	3,500.00	10,500.00	10,500.00	
	B-7B	ตู้ครัว (เคาน์เตอร์+ตู้ลอย)		4.40	ม.	21,683.00	95,405.20	95,405.20	
	B-8	ผนังไม้เทียม Back office		9.80	ม.	3,733.00	36,583.40	36,583.40	
1.5	งานประติมากรรม								
	D-1X	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก เดิมเปลี่ยนไปปิดประตู (ทางเข้าด้านหน้า)		1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00	12,200.00	
	D-2X	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก เดิมเปลี่ยนไปปิดประตู		1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00	6,100.00	
	D-2	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจกหนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)		1.00	ชุด	15,169.00	15,169.00	15,169.00	
	D-4	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก (0.90x2.00 m.)		11.00	ชุด	10,975.00	120,725.00	120,725.00	
	D-5	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก (0.90x2.00 m.)		1.00	ชุด	12,935.00	12,935.00	12,935.00	
	D-6B	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก (0.70x2.00 m.)		7.00	ชุด	8,201.00	57,407.00	57,407.00	
	D-8	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก (บริเวณทางออกภายนอก)		1.00	ชุด	22,651.00	22,651.00	22,651.00	
	D-14	ประติมากรรมเปิดดูกระจกใสอบนกระจก (บริเวณลิ้นชัก กระจกใส อิมม. (บรีนเคอร์)		2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
1.6	งานฝ้าเพดาน								
	CU-2	ฝ้าเพดาน		71.30	ตร.ม.	1,200.00	85,560.00	85,560.00	
1.7	งานสุขภัณฑ์								
	SW-1	โถสุขภัณฑ์		7.00	ชุด	4,890.00	34,230.00	34,230.00	

Dr. S.

SW-2	โปกัสภาวะชาย		3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	3,870.00	
	- ฟลิววาล์วโปกัสภาวะ		3.00	ชุด	162.00	486.00	486.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโปกัสภาวะ		3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
SW-3A	อ่างล้างหน้าชนิดสังเคาน์เตอร์		3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	4,050.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 39 ซม.		3.00	ชุด	920.00	2,760.00	2,760.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว		3.00	ชุด	220.00	660.00	660.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้งลิ้น		3.00	ชุด	360.00	1,080.00	1,080.00	
SW-3B	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง		4.00	ชุด	990.00	3,960.00	3,960.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 39 ซม.		4.00	ชุด	920.00	3,680.00	3,680.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว		4.00	ชุด	220.00	880.00	880.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้งลิ้น		4.00	ชุด	330.00	1,320.00	1,320.00	
SW-4	ก๊วยอ่างล้างหน้า		7.00	ชุด	1,070.00	7,490.00	7,490.00	
	- สติ๊กเกอร์		7.00	ชุด	300.00	2,100.00	2,100.00	
SW-5	ฝักบัวฉีดชำระ		7.00	ชุด	530.00	3,710.00	3,710.00	
	- สติ๊กเกอร์		7.00	ชุด	270.00	1,890.00	1,890.00	
SW-6	ที่ใส่กระดาษชำระ		7.00	ชุด	500.00	3,500.00	3,500.00	
	ตะแกรงรองดักกลิ่น เส้นผ่าน ศก. 2"		7.00	ชุด	178.00	1,246.00	1,246.00	
	กระจก MY MINE 500*700 มม.		7.00	ชุด	1,350.00	9,450.00	9,450.00	
1.8	งานภายนอกอาคาร							
	- งานร้อยถอนโครงเหล็กปายด้านหน้าเสาเดิม พร้อมชนทั้ง		198.50	ตร.ม.	-	-	-	
	- โครงเหล็กปายด้านหน้าเสาพาลิสันเสริมและสีน้ำมัน (สีขาว) ปิดทับด้วยแผ่น		199.50	ตร.ม.	1,200.00	239,400.00	239,400.00	
	อลูมิเนียมแผ่นเรียบเบอร์ 26 ทน 0.40 มม. รูปแบบตามที่วิศวกรกำหนด							
1.9	งานโครงสร้าง							
	(ไม่มี)							
1.10	งานอื่นๆ							
	- งานร้อยถอนพื้น / ฝ้า / ผนัง / บันไดสกล. ชั้น 1, 2		576.00	ตร.ม.	-	-	-	
	- ขาเหล็กยึดรับโครงไฟส่องป้าย BANNER		3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ตัวอลูมิเนียมสี Copper ของ alloy ตกแต่งผิว (ADO4)		7.60	ม.	445.00	3,382.00	3,382.00	

Se

	- PVC WATERPROOF MEMBRANE หนา 2.2 mm		178.00	ตร.ม.	650.00	115,700.00	115,700.00	
	- Aluminium Flashing		76.00	ม.	150.00	11,400.00	11,400.00	
	- ยางกันน้ำอีพ็อกซีเรซิน ขนาด 183*15*10 ซม.		6.00	ชุด	1,530.00	9,180.00	9,180.00	
	- ทาสีรองจราจรใหม่		1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- กันสาดโพลีคาร์บอเนต SUNSHIELD 100X150 ซม. สีขา		6.00	ชุด	1,590.00	9,540.00	9,540.00	
	- คำนั่งร้านสำหรับทำลิฟท์ภายนอกอาคาร		420.00	ตร.ม.	70.00	29,400.00	29,400.00	
	- งานเปลี่ยนสลิปปาย Roof top		1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- บันไดเหล็กสำหรับขึ้นลงสูงไม่เกิน 4 เมตร กว้าง 30 นิ้ว		9	ชุด	1,900.00	17,100.00	17,100.00	
3.2	พัฒนาระบบอากาศ (Ventilating Fan)					-	-	
3.2.1	พัฒนาระบบ 16" (แบบหมุนปรับ)					-	-	
	- ขนาด Ø 16 ชนิดตีคดหนึ่ง			ชุด	1,398.00	-	-	
	- ขนาด Ø 16 ชนิดตีคดสาม		6	ชุด	1,148.00	6,888.00	6,888.00	
3.2.2	พัฒนาระบบอากาศชนิดติดกระจก					-	-	
	- ไม่น้อยกว่า 200 CFM (ใบพัด 8 ") ของใหม่ติดตั้งใหม่		1	ชุด	890.00	890.00	890.00	
3.2.3	พัฒนาระบบอากาศชนิด CEILING FAN					-	-	
	- ไม่น้อยกว่า 150 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		4	ชุด	4,180.00	16,720.00	16,720.00	
	- ไม่น้อยกว่า 300 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		6	ชุด	7,600.00	45,600.00	45,600.00	
3.2.4	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)				0.00	-	-	
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA		800	พ.ม.	22.05	17,640.00	17,640.00	
3.2.5	Hanger & Support		1	งาน	3,528.00	3,528.00	3,528.00	
						-	-	
3.3	งานท่อ (Piping Work)				0.00	-	-	
3.3.1	Drain Pipe				0.00	-	-	
	ท่อพีวีซีขนาด 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover					-	-	
	- 3/4 "		80	ม.	13.49	1,079.20	1,079.20	
	- 1 "		40	ม.	21.20	848.00	848.00	
	- ข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ		1	งาน	578.16	578.16	578.16	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		1	งาน	192.72	192.72	192.72	

See it.

	- 2.5 มม²	1444	ม.	9.12	13,169.28	13,169.28
	- 4 มม²	1312	ม.	13.76	18,053.12	18,053.12
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	3,122.24	3,122.24	3,122.24
3.6.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (ร้อยสายไฟ)				-	-
	- 1/2"	138	ม.	31.03	4,282.14	4,282.14
	- 3/4"	420	ม.	44.80	18,816.00	18,816.00
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, ก่อ่งพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	4,619.63	4,619.63	4,619.63
3.6.3	ท่อร้อยกันน้ำ (Liquid Tight Flexible Conduit)				-	-
	- 3/4"	48	ม.	54.18	2,600.64	2,600.64
3.6.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)				-	-
	- 1/2"	60	ม.	5.71	342.60	342.60
	- อุปกรณ์ร้อย, ข้อต่อ, ก่อ่งพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	588.65	588.65	588.65
3.6.5	Safety Switch 2P/20A(WP)	8	ชุด	640.90	5,127.20	5,127.20
3.6.6	Safety Switch 3P/20A(WP)	3	ชุด	709.35	2,128.05	2,128.05
3.6.7	Safety Switch 3P/20A(WP)	4	ชุด		-	-
3.6.8	timer Switch (ควบคุมพัลสมาะบายอากาศในห้อง ATM)	2	ชุด	1,680.00	3,360.00	3,360.00
	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)					-
	F-1A TELLER UNIT (W120xD110xH105) cm.	4	ชุด	32,250.00	129,000.00	129,000.00
	F-1B TELLER UNIT (W140xD110xH105)cm.	-	ชุด	33,550.00	-	-
	F-02A (L.R) เป็บบัญชี (W120xD70xH75)cm. พร้อมตู้ได้โต๊ะลอยตัว	-	ชุด	32,590.00	-	-
	F-02B (L.R) เป็บบัญชี (W140xD70xH75)cm. พร้อมตู้ได้โต๊ะลอยตัว	2	ชุด	33,275.00	66,550.00	66,550.00
	F-03A (L) ลินเชื้อ/บริหารหนี้ (W120xD70xH75)cm. พร้อมตู้ได้โต๊ะลอยตัว	-	ชุด	32,590.00	-	-
	F-03B (R) ลินเชื้อ/บริหารหนี้ (W140xD70xH75)cm. พร้อมตู้ได้โต๊ะลอยตัว	8	ชุด	33,275.00	266,200.00	266,200.00
	F-04 PARTITION (ด้านหน้าโต๊ะ)	5	ชุด	5,630.00	28,150.00	28,150.00
	F-6 ตู้หลังโต๊ะทำงาน (W70xD40xH75)cm.	16	ชุด	5,490.00	87,840.00	87,840.00
	F-7 MGR. UNIT (W160xD80xH75)cm. พร้อมลิ้นชักซ้าย/ขวา	1	ชุด	40,470.00	40,470.00	40,470.00
	F-09 PANTRY TABLE (W80xD80xH75)cm.	7	ชุด	5,795.00	40,565.00	40,565.00
	F-11A POSTER FRAME (W50xH90)cm. แผ่นอะคริลิกใส ทนไฟ 4 มม.	9	ชุด	8,980.00	80,820.00	80,820.00

su. H.

	F-11B	POSTER FRAME แบบมีหัวสแตนเลส (W50xH90)cm.		2	ชุด	7,610.00	15,220.00	15,220.00	
	FB-1C	โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75)cm.		7	ชุด	8,800.00	61,600.00	61,600.00	
	FB-4	MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm.		7	ชุด	3,850.00	26,950.00	26,950.00	
	FB-5	ตู้เอกสารเดี่ยว (วาง PRINTER) (W80xD50xH80)cm.		4	ชุด	5,580.00	22,320.00	22,320.00	
	FB-7	ตู้เอกสารสูง (W80xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ไผ่เพิ่มตั้ง 5 ชั้น		13	ชุด	8,650.00	112,450.00	112,450.00	
	FB-8	โต๊ะประชุม พนักขาเก็บได้ (W140xD70xH75)cm.		1	ชุด	7,700.00	7,700.00	7,700.00	
	FB-9	โต๊ะประชุม พนักขาเก็บได้ (W160xD70xH75)cm		4	ชุด	8,100.00	32,400.00	32,400.00	
	F-16	โต๊ะกลม ห้องประชุม (W90xH75)cm.		1	ชุด	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
		หมวดงานเก้าอี้สำนักงาน					-	-	
	CH-1	เก้าอี้พนักพิงสูงสำหรับผู้จัดการสาขา (MGR. CHAIR)		1	ชุด	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	CH-2	เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (STAFF CHAIR)		28	ชุด	5,200.00	145,600.00	145,600.00	
	CH-5	เก้าอี้พนักพิง		50	ชุด	1,850.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
	CH-9	โต๊ะกลาง (COFFEE TABLE) แบบสำเร็จรูป		8	ชุด	1,190.00	9,520.00	9,520.00	
	CH-10	เก้าอี้ PANTRY		16	ชุด	1,100.00	17,600.00	17,600.00	
1		ระบบป้ายภายนอก (EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM)						-	
		Fascia Sign (ป้ายกล่องไฟ LED) โครงเดิมเปลี่ยนผ้า/สติกเกอร์/ไฟ LED		19.62	ตร.ม.	7,000.00	137,340.00	137,340.00	
2		ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)							
	PN-1	Project Name Sign (ไม่ชนไฟ LED) โลโก้ ทำให้เด่นโชนบ้าน		1	ชุด	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	PN-2	Project Name Sign (ชนไฟ LED) โลโก้ ชอส.		1	ชุด	38,000.00	38,000.00	38,000.00	
		Direction Sign Type B		2	ชุด	11,500.00	23,000.00	23,000.00	
		Room Name Sign		14	ชุด	1,450.00	20,300.00	20,300.00	
		Teller Number Sign Type C (ป้ายไฟ LED)		14	ชุด	6,000.00	84,000.00	84,000.00	
		Entrance Identity Type B		1	ชุด	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
		Toilet Sign (Men)		3	ชุด	1,850.00	5,550.00	5,550.00	
		Toilet Sign (Women)		3	ชุด	1,850.00	5,550.00	5,550.00	
		Toilet Sign (Men&Women)		1	ชุด	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
		Service Sign SR. ป้ายบริการช่องถัดไป		14	ชุด	900.00	12,600.00	12,600.00	
		ป้ายเปิด-ปิด สาขา		1	ชุด	600.00	600.00	600.00	

18. 7

	Stkr Sign (ss)		14.90	ม.	400.00	5,960.00	5,960.00	
	สติ๊กเกอร์ฟ้า 3M (ติดห้องผู้จัดการ / ประชุม)		16.10	ตร.ม.	1,100.00	17,710.00	17,710.00	
3	GHB SMART SERVICE						-	
	Light Box Sign TYPE C (ซ่อนไฟ LED)		1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
4	งานฉลึงของอาคารด้านนอก (EXTERIOR FACADE)						-	
	Facade Works บ้ายไวเลส ขนาด 16.00 ม. x 14.00 ม.		199.50	ตร.ม.	600.00	119,700.00	119,700.00	
5	งานอื่น ๆ						-	
	- งานไวเลสปิดปรับปรุงชั่วคราว		10.00	ตร.ม.	525.00	5,250.00	5,250.00	
	- งาน Sticker inkjet ติดผนังชั่วคราว		-	ตร.ม.	-	-	-	
	- ทาสีน้ำมันเสาโครมเหล็กรับป้าย ROOFTOP เดิม		1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาการให้ส่วนลดงานปรับปรุง/ซ่อมแซมในครั้งโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากงานที่ใช้งานมาปรับปรุง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีระชัย เสนาภักดิ์) ๙๓๓๖.๖๗.

หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายคุณเดช คงตั้งสมบูรณ์) ๑๓๓๖ (นายกันต์ บำรุงศิริ) ๙๓๓๖ (นายโชติอำนาจ บรรพบุตร)
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ สถาปนิกอาวุโส วิศวกรอาวุโส วิศวกร
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เอกสารแนบการทำประกันภัย

ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานตามสัญญา ต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Accidental or Unforeseen) เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ การกระทำอันมีเจตนาร้าย โจรกรรม และภัยธรรมชาติอื่นๆ

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาโดยเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย : งานตามสัญญา

มูลค่างาน	(ตามสัญญาจ้าง)
ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง	1,000,000.-บาท

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

เท่ากับมูลค่างานตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง

1. ข้าพเจ้าบริษัท.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....โดย.....ตำแหน่ง.....เป็นผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา

เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปพร้อมรายการประกอบแบบของงานปรับปรุงอาคาร
สำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน ประจำปี 2567 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น
แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความในเอกสารเสนอราคา เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
พร้อมเอกสารอื่นๆ สำหรับงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน ประจำปี 2567 ได้สำรวจ
ตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียงและได้ทราบจนเป็นที่พอใจแล้วถึงลักษณะ และ
สภาพของสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงาน ปริมาณและสภาพของงาน วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
แรงงาน น้ำประปา กระแสไฟฟ้า สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ ความสะดวกในการจัดสถานที่ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงานตามที่ต้องการ ได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหลายอันเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ์
และเหตุอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลมาถึงหรือมีผลเป็นการกระทบกระเทือนการเสนอราคาต่อระยะเวลา หรือต่อการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างพร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงของส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงาน และกิจการสาขา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ จากรายการที่กำหนดไว้สำหรับงานปรับปรุง
อาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน ประจำปี 2567 ที่กล่าวข้างต้นโดยตลอดทั้งสิ้น จึงขอเสนอราคา
สำหรับงานดังกล่าว ทั้งหมดจนสำเร็จถูกต้องเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในงานปรับปรุงครั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น.....บาท (.....) ดังรายการ/รายละเอียดตาราง
กรอกราคาแนบท้าย ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว และข้าพเจ้ายินดีรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นหากกรมสรรพากรได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่
เพิ่มขึ้น

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และธนาคารอาจรับ
คำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่ธนาคารร้องขอ

4. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ตกลงรับทราบเสนอราคาของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะม
การต่อรองตกลงราคากันภายหลังการเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจะเข้าทำงานตามสัญญาทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
และส่งมอบงานดังกล่าวนี้ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายในกำหนดเวลา 75 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ติดต่อดำเนินการทำสัญญาตามแบบสัญญากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ธนาคารก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนาม ในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

6. ให้ผู้รับเหมาที่เข้ามารับงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและ ทุนประกันภัย

7. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงาน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ ก็ได้

8. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอนี้หรือ ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

10. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรรมการผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ห้าง เป็นผู้ลงนามเสนอราคาพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัท/ ห้าง ทุกหน้า

ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายใน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัญญาเลขที่ จพ.(สบส.)

ชื่อ บริษัทที่เข้าดำเนินการ

ชื่อ / เบอร์โทร (ผู้รับจ้าง)เบอร์โทร

ชื่อ / เบอร์โทรผู้ควบคุมงานเบอร์โทร

สัญญาเริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารและหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์นี้ ผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจและตกลงที่จะถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในช่วงดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้รับจ้างที่จะเข้าทำงานต้องแสดงแผนงานให้ผู้แทนของธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาดำเนินการงานที่รับจ้างก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยหัวหน้างานของผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานต่อส่วนจัดการความปลอดภัย และแจ้งฝ่ายอาคารทราบทุกครั้งก่อนเข้า / ออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า / ออกอาคารทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียนการเข้างานกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 รายชื่อผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานที่มีบัตรประชาชนจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบการขออนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำคนเข้าและออกจากพื้นที่ทำงาน โดยผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอแลกบัตรอนุญาตผ่านเข้าหน่วยงานที่ธนาคารกำหนด และคนงานทุกคนต้องติดบัตร ในขณะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานตลอดเวลา กรณีบัตรหายจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100.- ต่อบัตร 1 ใบ
 - 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของการดำเนินงานที่รับจ้างให้ชัดเจน
 - 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระบุจำนวนคนงานเฉลี่ยต่อวัน

- 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุนายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาใช้ เพื่อการอนุมัตินำออกเมืองมาแล้วเสร็จ
- 3.5 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตีมสุรา , สูบบุหรี , ทะเลาะวิวาท , เล่นการพนัน , ก่อไฟหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นเหตุไม่อันควร หรือเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในเขตพื้นที่ธนาคารฯ ขณะทำการก่อสร้าง , ปรับปรุงหรือตกแต่ง

4. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคาร ดังนี้

- 4.1 วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.2 วันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. – 17.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.3 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.1 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ
- 4.4 ในกรณีที่การทำงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟหรือเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การอ็อก, เชื่อม, เจียรหรือตัดโลหะ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษแก่ทางธนาคารหรือผู้แทน ซึ่งต้องมีการอนุญาตเป็นวันต่อวัน และอนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ ตั้งแต่ 08.30 น. – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ อนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ตั้งแต่ 09.00 น. – 17.00 น. ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าวธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน (ตามชนิดของงาน) มาประจำอยู่ในสถานที่ทำงานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันอัคคีภัย

5. การนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้เข้ามาในธนาคารให้ปฏิบัติดังนี้

- 5.1 การลำเลียงวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์จะต้องใช้เส้นทางที่ธนาคารฯ จัดไว้ให้หากต้องการใช้เส้นทางหรือวิธีการอื่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากธนาคารหรือผู้แทนเป็นกรณีๆ ไป

- 5.2 การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธีการยกให้พื้นพื้นหรือบรรทุกล้อเลื่อนเป็นย่างเท่านั้น ห้ามลากถูพื้นโดยเด็ดขาดและในระหว่างการขนย้ายห้ามวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบริเวณทางร่วมทุกแห่งรวมทั้งบันไดหนีไฟและบริเวณหน้าลิฟต์
- 5.3 ห้ามไม่ให้มีการเก็บสต็อกวัสดุประเภทที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือน้ำมันรวมถึงวัสดุไวไฟทุกประเภทในพื้นที่อาคารเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นทางธนาคารฯ จะดำเนินการขนย้ายโดยคิดค่าใช้จ่ายและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีนำมาใช้ ต้องมีเอกสารอธิบายด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- 5.4 สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง – ปรับปรุง เช่น น้ำผสมปูน / ชี้นูน / เศษวัสดุต่างๆ ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนอกพื้นที่ธนาคารฯ ทุกวัน หรือในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด (ต้องจำแนกประเภท) เท่านั้น
- 5.5 น้ำทิ้ง หรือ น้ำชักล้าง ต้องทิ้งในจุดที่ทางธนาคารฯกำหนด เท่านั้น (ห้ามทิ้งลงรางน้ำฝน)
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารสำนักงาน
7. ห้ามมิให้เจาะ , สกัด , ทุบทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารเป็นกรณีไป
8. ในระหว่างการทำงานที่รับจ้างหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือประปาชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหามิเตอร์ชั่วคราวตามขนาดที่จะใช้งานพร้อมสายไฟและคัทเอ้าท์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – ประปาต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากธนาคารฯ ก่อนทุกครั้ง
- กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า / น้ำประปา ในงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมาติดต่อที่ส่วนวิศวกรรมและออกแบบชั้น 4 อาคาร 2 ก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
9. การผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีกระบะสำหรับผสมปูนเป็นการเฉพาะ ห้ามผสมบนพื้นของอาคาร / ถนน / ทางเดิน โดยเด็ดขาด การกองวัสดุในพื้นที่ธนาคารจะต้องกองอย่างมีระเบียบและไม่วางซ้อนกันสูงเกินไปจนอาจเป็นอันตราย
10. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการกันผนังชั่วคราว บริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุงเสมอ

11. การดำเนินงานต้องอยู่ในขอบเขตที่ขออนุญาตเท่านั้น ห้ามทำนอกเหนือจากที่ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และจะต้องควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงโดยไม่จำเป็น (ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานเท่านั้น)
12. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยจากอันตรายส่วนรวม และอื่นๆ
13. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคารฯ โดยเคร่งครัด
14. เงื่อนไขและข้อปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างทุกคนได้รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว การใดที่มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อปฏิบัตินี้ ธนาคารฯ ของทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะวินิจฉัย หรือ เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องครบถ้วนได้
15. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ได้ดังนี้ โทร 02-202-1000
 1. ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ต่อ 1530
 2. ส่วนจัดการความปลอดภัย ต่อ 1812
 3. กรณีเร่งด่วนติดต่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

บริษัท

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้



รายนามอาคาร										
FUNCTION	รายการพื้น							บัวพื้น		
	F-1	F-2	F-3	F-4	พื้นที่นอกอาคาร	พื้นที่ว่าง		S-1	S-2	S-3
ห้องครัว	42.00									
TOILET			11.65							
PRINTER		6.60						6.80		
BACK OFFICE		37.50						31.70		
STRONG ROOM	15.00									
TELLER		19.50							13.00	
PANTRY		22.50						20.00		
ภายนอก				19.10						
WAITING AREA		88.00			17.00				31.50	
บรรไดชั้น 1 ขึ้นชั้นลอย		12.00							14.25	
ATM		3.00						5.00	3.00	
รวมชั้น 1	57.00	189.10	11.65	19.10	17.00	0.00	0.00	63.50	61.75	0.00
ม.										
FUNCTION	รายการพื้น							บัวพื้น		
		F-1	F-2							
TOILET			3.70							
ห้องไฟฟ้า		7.20						10.65		
VIP		10.50							6.40	
ผก.		14.50						7.55		
PANTRY		12.00						15.60		
Meeting Room		24.10						17.50		
โถง		45.00							8.00	
ห้องเก็บเอกสาร		32.00						23.80		
บรรไดชั้นลอยขึ้นชั้น 2		19.50							14.50	
รวมชั้น ลอย	0.00	164.80	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10	28.90	0.00
ม.										
FUNCTION	รายการพื้น							บัวพื้น		
										S-3
TOILET			6.00							
PANTRY		25.15						26.50		
PRINTER		6.50						4.90		
ห้องเก็บเอกสาร		11.50						16.00		
WAITING AREA		143.00							40.40	
BACK OFFICE		11.20						12.70		
ศาลาฟ้า						178.00				
รวมชั้น 2	0.00	197.35	6.00	0.00	0.00	178.00	0.00	60.10	40.40	0.00
ม.										
	F-1	F-2	F-3	F-4	พื้นที่นอกอาคาร		พื้นที่ว่าง	S-1	S-2	S-3
รวม	57.00	551.25	21.35	19.10	17.00	178.00	0.00	198.70	131.05	0.00

รายการคำนวณ													
FUNCTION	C-5	C-3	C-1	C-2	C-4	C-6	C-5	C-3	C-1	C-2	Result	C-5	C-3
ห้องครัว	26.00												
TOILET							11.65						
PRINTER						6.60							
BACK OFFICE						37.50							
STRONG ROOM	16.5												
TELLER				17.50									
PANTRY						22.50							
ภายนอก									30.00				
WAITING AREA			88.00		9.40								23.00
บรรไดชั้น 1 ขึ้นชั้นลอย													
ATM			3.00				3.00						
รวมชั้น 1	42.50	0.00	91.00	17.50	9.40	66.60	14.65	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	23.00
ม.													

รายการคำนวณ													
FUNCTION	C-5	C-3	C-1	C-2	C-4	C-6	C-5	C-3	C-1	C-2	Result	C-5	C-3
TOILET							3.70						
ห้องไฟฟ้า		7.2											
VIP			9.75										
รถ.			14.50										
PANTRY						12.00							
Meeting Room						24.10							
โถง			45.00										
ห้องเก็บเอกสาร	32.00				3.65								
บรรไดชั้นลอยชั้น 2			10.20										
รวมชั้น ลอย	32.00	7.20	79.45	0.00	3.65	36.10	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
ม.													

รายการคำนวณ													
FUNCTION	C-5	C-3	C-1	C-2	C-4	C-6	C-5	C-3	C-1	C-2	Result	C-5	C-3
TOILET							6.00						
PANTRY						25.15							
PRINTER					5.80	6.50							
ห้องเก็บเอกสาร	11.50												
WAITING AREA			105.00	38.00									41.00
BACK OFFICE						11.20							
บรรไดชั้นลอยชั้น 3													
รวมชั้น 2	11.50	0.00	105.00	38.00	5.80	42.85	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
ม.													

รวม													
	C-5	C-3	C-1	C-2	C-4	C-6	C-5	C-3	C-1	C-2	Result	C-5	C-3
รวม	86.00	7.20	275.45	55.50	18.85	145.55	24.35	0.00	30.00	0.00	0.00		71.30
ม.													

[illegible]

FUNCTION	1100110000																		
	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9	PL10	PL11	PL12	PL13	PL14	PL15	PL16	PL17	PL18	PL19
REAR									54.48										
TOILET											41.60								
PRINTER									13.60										
BACK OFFICE									63.40										
STRONG ROOM																			
TELLER				10.50					27.80										
PANTRY									41.00										
WAITING AREA	10.20								50.40										
วอร์มรูม 1 ชั้นบน									5.00										
ATM									3.00								3.00		
อื่น									40.00										
รวม 1	10.20	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	262.88	40.00	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
FUNCTION	1100110004																		
	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9	PL10	PL11	PL12	PL13	PL14	PL15	PL16	PL17	PL18	PL19
TOILET											15.40								
ห้องน้ำ									22.00										
VIP									12.80										
รอ											15.10								
PANTRY									33.20										
Meeting Room											33.00								
โต๊ะ	5.6																		
ห้องประชุม									47.60										
วอร์มรูมชั้น 2									10.00										
อื่น									40.00										
รวม 2	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60	40.00	48.10	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCTION	1100110005																		
	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9	PL10	PL11	PL12	PL13	PL14	PL15	PL16	PL17	PL18	PL19
TOILET											28.17								
PANTRY									56.98										
PRINTER									10.43										
ห้องประชุม									32.25										
WAITING AREA	12.9		5.04	17.64					10.00										
BACK OFFICE									27.31										
อื่น									288.00										
รวม 3	12.90	0.00	5.04	17.64	0.00	0.00	0.00	136.96	288.00	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม 1+2+3	28.70	0.00	5.04	28.14	0.00	0.00	0.00	525.44	368.00	48.10	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

รวม/Total		
รายการ/Item	ราคา/Price	หน่วย/Unit
B-3 TELLER BACKDROP	19.50	ตร.ม.
B-6 WHITEBOARD	3.60	ตร.ม.
B-7 ตู้ครัว (เคาน์เตอร์+ตู้ลอย)	4.40	ม.
SINK	2.00	ตัว

1990				
1990	1991	1992	1993	1994
D-EX	2.00			
D-RE				
D-0				
D-1				
D-1X	1.00			
D-1A				
D-1B				
D-1C				
D-2		2.00		
D-2X		1.00		
D-2A				
D-3				
D-3A				
D-3B				
D-4	3.00	4.00	4.00	
D-4A				
D-4B				
D-5	1.00			
D-5A				
D-5B				
D-6				
D-6A				
D-6B	4.00	1.00	2.00	
D-6C				
D-7				
D-8	1.00			
D-9				
D-10				
D-11	1.00		1.00	
D-12				

งานสุขภัณฑ์

รายการ	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	รวม
SW-1 โถสุขภัณฑ์	4.00	1.00	2.00	
SW-2 โถปัสสาวะชาย พร้อมฝั้ว	2.00	1.00	1.00	
SW-3A อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	1.00	-	
SW-3B อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	-	2.00	
SW-4 ก๊อกอ่างล้างน้ำ	4.00	1.00	2.00	
SW-5 ฝักบัวชำระ	4.00	1.00	2.00	
SW-6 ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	1.00	2.00	
SW-7 กระงะเงา	4.00	1.00	2.00	
ตะแกรงล็กกลืน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	4.00	1.00	2.00	

งานโครงข่ายวิทยุ		
รายการ	จำนวน/ครม.	
งานโครงข่ายวิทยุ(เดิม) ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน		0.00
งานโครงข่ายวิทยุ(ใหม่) ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	199.50	0.00
งานป้ายวิทยุหลัก		0.00

รายการ	ชั้น 1	ชั้น ลอย	ชั้น 2	รวม
GHB				0.00
EP				0.00
FS				0.00
RSA				0.00
PSB				0.00
PSF				0.00
DSA				0.00
DSB	1.00	1.00		2.00
BSB				0.00
SR	6.00		8.00	14.00
SD				0.00
PN 1			1.00	1.00
PN 2	1.00			1.00
CSR				0.00
CS				0.00
RN	2.00	7.00	5.00	14.00
RNA				0.00
TNC	6.00		8.00	14.00
TW	2.00		1.00	3.00
TM	2.00		1.00	3.00
TSA		1.00		1.00
EIA				0.00
EIB	1.00			1.00
EID				0.00
OPC	1.00			1.00
SS	15.80			15.80
สติ๊กเกอร์ See t				0.00
สติ๊กเกอร์ผ้า 3 M ผจก.		14.50		14.50
ห้องประชุม FM				
รวม	37.80	9.00	24.00	

รายการ	
รายการ	ขนาด
FACIA SIGN	19.62
PYLON SIGN TYPE B	-
BLADE SIGN TYPE A	-
ป้ายแบบธรรมดา	199.50
เสาเหล็ก ROOF TOP SIGN	-

พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

ATM

รายการ	ชุด
GHB SMART SERVICE ใช้ความยาว 3 ห้อง	1.00
งาน Built-in หน้า ATM กระจกบานกระจก	1.00

Item No.	Unit	Qty	Rate	Amount	Amount
F-EX					
FB-1A					
FB-1B					
FB-1C	5.00		2.00		
FB-1D					
FB-2					
FB-3					
FB-4	5.00		2.00		
FB-5	2.00		2.00		
FB-6					
FB-7	9.00		4.00		
FB-8		1.00			
FB-9		4.00			
F-1A	4.00				
F-1B					
F-2A					
F-2B	2.00				
F-3A					
F-3B			8.00		
F-4	1.00		4.00		
F-4A					
F-5A					
F-5B					
F-6	4.00		12.00		
F-7(L,R)		1.00			
F-7A					
F-7B					
F-08					
F-09	3.00		4.00		
F-9A					
F-9B					
F-10					
F-10A					
F-11A	4.00		5.00		
F-11B	1.00		1.00		
F-14	1.00				
F-16		1.00			
CH-1		1.00			
CH-2	9.00	9.00	10.00		
CH-3					
CH-4					
CH-5	20.00	6.00	24.00		
CH-5/2					
CH-6					
CH-7					
CH-8					
CH-9	4.00		4.00		
CH-10	7.00		9.00		
TOTAL	81.00	23.00	91.00	0.00	0.00

1. ความเป็นมา

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายในการปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานสาขาบางเขน เนื่องจากอาคารสำนักงาน สาขาบางเขน ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2551 ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ภาพลักษณ์ของอาคารสำนักงานสาขาเป็นรูปแบบปัจจุบัน โดยมีการจัด Function, Zoning ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับผู้มารับบริการ อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน รูปแบบ Smart

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดจ้าง ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศการจ้างราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยนับถึงวันที่ยื่นขอมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า k) และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่น ข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดี่ยว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่นๆที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อ องค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อให้ธนาคารฯทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ ราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการ เข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีใช้ สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแนบเอกสารรายการบัญชีแสดง ปริมาณงานและราคา (BOQ) (เอกสารแนบท้าย 15.1)

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา


/4.3 ให้ผู้รับจ้าง...

4.3 ให้ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างครั้งนี้ ต้องจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่เป็นราคาต่อรองสุดท้ายจนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว พร้อมเอกสารยืนยันราคาหรือปรับลดราคา

5. รายละเอียดของงาน

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน ประจำปี 2567 มีรูปแบบรายการ และคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

5.1 งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

- | | |
|-------------------------|--------------|
| -งานพื้น | -งานฝ้าเพดาน |
| -งานผนัง | -งานประตู่ |
| -งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง | -งานม่าน |
| -งานรื้อถอน | |

5.2 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - งานเมนไฟฟ้าปกติ | - งานสวิตช์และเต้ารับ |
| - งานโคมไฟฟ้า | - งานระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์ |
| - งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้และระบบรักษาความปลอดภัย | |

5.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานพัดลมระบายอากาศ
- งานเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)

5.4 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (รายละเอียดตามแบบรูป ที่ธนาคารกำหนด)

5.5 งานป้ายภายใน (รายละเอียดตามแบบรูป ที่ธนาคารกำหนด)

คุณลักษณะของงานรายละเอียดตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย 15.2)

ทั้งนี้ ต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ของมูลค่าวัสดุ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


อนึ่ง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการ และคำนวณราคาด้วยตนเอง จะนำปริมาณงาน และราคากลางของธนาคาร มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าจ้างในภายหลังไม่ได้

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 75 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดจ้าง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 / 7.1 เงินสด

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

ทั้งนี้หากผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

8. เงื่อนไขการชำระเงิน


ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมรวมในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมรวมในอัตราร้อยละ 55 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมรวมในอัตราร้อยละ 95 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ธนาคารฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันที่เริ่มงานในสัญญาจ้าง


/9. วงเงิน...

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 7,975,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากกราคารวม

11. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

13. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ และสาขา ดังนี้

13.1 ให้ผู้รับจ้างสำรวจพร้อมจัดทำแบบ พร้อมรายละเอียดการปรับปรุงรวมถึงแผนงานและกำหนดการเข้าทำงานให้ธนาคารพิจารณาก่อนดำเนินการ

13.2 ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือขอเข้าปฏิบัติงานมายังธนาคารก่อนเข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

13.3 วันจันทร์ - ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 20.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 8.30 น. - 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบ


ไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการใช้บริการต่างๆ ภายในธนาคาร

- 17.00 น. - 20.00 น. สามารถทำงานที่มีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ

ไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

13.4 วันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

13.5 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 13.3, 13.4 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ


/13.6 ผู้รับจ้าง...




13.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้าย 15.3 รวมถึงคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของธนาคาร หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลามีได้

13.7 ให้ผู้รับจ้างที่เข้ามารับงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและทุนประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย 15.4

14. เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ

14.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบปรับปรุงเสมือนจริง (AS-BUILT DRAWINGS) จำนวน 2 เล่ม เข้าเล่มแบบ ปกหนังสือหรือรูปแบบที่ธนาคารกำหนด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลง FLASH DRIVE จำนวน 2 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

14.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหนังสือรับประกันและคู่มือการใช้อุปกรณ์จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

15. เอกสารแนบท้าย

15.1 แบบใบเสนอราคา

15.2 แบบและรายการประกอบแบบ

15.3 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์

15.4 เอกสารการทำประกันภัย

15.5 เอกสารนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-2497 โทรสาร 02-643-1254

ลงชื่อ ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายธีระชัย เสนาภักดิ์)

หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภเดช คงตั้งสมบูรณ์)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกันต์ บำรุงศิริ) 16 ก.ค. 67

วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสภิตย์) 16 ก.ค. 67

สถาปนิกอาวุโส

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโชคอำนวย บรรณบุตร)


วิศวกร

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้





GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- ☐ INTERIOR DESIGN
- ☐ SIGNAGE SYSTEM
- ☐ ELECTRICAL SYSTEM
- ☐ AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- ☐ SANITARY AND PLUMBING SYSTEM

ສາທາລະນະທຸລະກິດ



ฝ่ายบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

ព្រាង

ประเภทการดำเนินงาน

๕. แผนการอาคารสงเคราะห์ สาขามางเมะ

ປະລິມານ 2567

১৬৯৭৮৮৭

LIST OF DRAWING 2

၁၉၅၁

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม NTS

นายแพทย์สุภัทร สีวิภาณุชัย

งานระบบประกันคุณภาพ

นายภาณุ บุญศรี

ແກ້ໄຂແບບ

--	--	--	--	--	--

[illegible]

ID-1.2	2
--------	---

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของมูลนิธิ



ELEC.	ELECTRICAL ELEVATION EQ.	การติดตั้งระบบไฟฟ้า จุดด้าน เท่ากัน		จุดติดตั้งและทิศทางการติดตั้ง
EXT.	EXISTING EXTERIOR	สิ่งที่มีอยู่เดิม ภายนอก		รูปร่างและจุดติดตั้ง
F.D.	FLOOR DRAIN	รูระบายน้ำที่พื้น ห้องสิ่งของ		รูปร่างและจุดติดตั้ง
FIN.	FINISH FLOOR	พื้น		รูปร่างและจุดติดตั้ง
GYP.	GYPSUM	ยิปซัม		รูปร่างและจุดติดตั้ง
HDWD.	HARDWOOD	ไม้เนื้อแข็ง		รูปร่างและจุดติดตั้ง
JAN.	JANITOR	ห้องเก็บของทำความสะอาด		รูปร่างและจุดติดตั้ง
MAX.	MAXIMUM MINIMUM	อย่างมากที่สุดไม่เกินจำนวน อย่างน้อยที่สุดไม่เกินจำนวน		รูปร่างและจุดติดตั้ง
N.I.C.	NOT IN CONTRACT N.T.S.	ไม่รวมในรายการ ไม่เข้าขนาด		รูปร่างและจุดติดตั้ง
PTL.	PLASTIC LAMINATE PLYWOOD	แผ่นพลาสติกลามิเนต ไม้อัด		รูปร่างและจุดติดตั้ง
R.A.G.	RETURN AIR GRILL	ช่องลมกลับ ตู้เย็น		รูปร่างและจุดติดตั้ง
RM.	ROOM	ห้อง		รูปร่างและจุดติดตั้ง
S.A.G.	SUPPLY AIR GRILL SPEC.	ช่องลมลงเย็น ตามข้อกำหนด		รูปร่างและจุดติดตั้ง
THK.	THICK TYP.	ความหนา แบบที่		รูปร่างและจุดติดตั้ง
W/	WITH WOOD WALL PAPER	ด้วยไม้ กระดาษติดผนัง		รูปร่างและจุดติดตั้ง
WP.				

งานพื้น (FLOOR)		งานผนัง		งานฝ้าเพดาน (CEILING)	
FL-EX	-พื้นเดิม มีด้ามยาวเสียดขาด และซ่อมแซมเพิ่มเติม ส่วนที่ชำรุด หรือขาดหาย	W0	ผนังกระจกจากเดิม ถ้าทำทึบความใสขาด และซ่อมแซมทึบทั่วไป	CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม -ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมเพิ่มเติมที่มีชำรุด หรือขาดหายตามสภาพหน้างาน พร้อมทาสี SIELD 1/CODEE777
FL-1	-พื้นกระจกเบื้องแกรนิตโต้ HPVB6000 รุ่น NANO SUPERWHITE ขนาด 0.60x0.60 ม. # THASOUNG หรือเทียบเท่า -ฉนวนกันไอน์อลูมิเนียม 4 รอง APACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น SI-4L หรือเทียบเท่า	W1	ผนังกระจกใส ถ้าทำทึบความใสขาด และซ่อมแซมทึบผิวตามระดับความชำรุดในแนวน	CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CS-35)มีด้ามขึ้นเอร์คอต หน้า 9มม. ฉาบเรียบทาสี SIELD 1/CODEE777
FL-2	-พื้นกระจกเบื้องแกรนิตโต้ B6020-F (ภายในห้องนั่งน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT ขนาด 0.60x0.60 ม. # THASOUNG หรือเทียบเท่า	W3A	ผนังฉาบกรูยขึ้นเอร์คอต 1 ด้าน -ผนังฉาบโครงโลหะ C-STUD(C74/U6) กรุผนังยิปซั่มบอร์ด หน้า 12 มม. ตามระดับความชำรุดในแนวน	CL-2	ฝ้าเพดานโครงไม้ดีเอ็นเอฟ MDF. หน้า 6มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ถายไม้ No.PL-5
FL-3	-พื้นกระจกเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในอาคาร) # THASOUNG หรือเทียบเท่า	W4A	ผนังฉาบกรูยขึ้นเอร์คอต 2 ด้าน -ผนังฉาบโครงโลหะ C-STUD(C74/U6) กรุผนังยิปซั่มบอร์ด หน้า 12 มม. ตามระดับความชำรุดในแนวน	CL-3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงแผ่น MDF หน้า 10มม. ติดกาวขึ้นรูป ตามแนวน ทาสี SIELD 1/CODEE777
FL-4	-พื้นกระจกเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THASOUNG หรือเทียบเท่า	W4B	ผนังกระจกจากกรูยไล่ (TEMPERED) -ผนังกระจกจากกรูยไล่ หน้า 12 มม. -วงกบอลูมิเนียมสี PINK GOLD HAIRLINE : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06	CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิปซั่มเอร์คอต ถ้าจริงกรุ หน้า 9มม.ขนาด 0.60x0.60ม.(เส้นยิปซั่ม)
FL-5	-พื้นกระจกเบื้องยาง LOOSELAY ACOUSTIC สี KT008 ขนาด 470x470 มม. หน้า 5 มม. # 1จก.เอโต้พลัส คอมพลีท หรือเทียบเท่า	W6	ผนังฉาบกรูยไล่ (TEMPERED) -ผนังฉาบโครงโลหะ C-STUD (C74/U6) กรุผนัง MDF หน้า 9 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ	CL-5	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิปซั่มเอร์คอต ขีดกั้นขึ้น หน้า 9มม. ทาสี SIELD 1/CODEE777
FL-SL	-เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม.(เหล็กตี้น) ใช้งานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ	W7	ผนังฉาบอลูมิเนียมฉาบเรียบ -ผนังจากอลูมิเนียมฉาบ ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ฉาบเรียบเรียบ ผนังทนความร้อน 10 ซม. ตามระดับความชำรุดในแนวน	CL-6	ฝ้าฉลุลาย -ฝ้าฉลุลายโครงเหล็ก 25x25x2.0มม.(60x60)ซม.# จะหาซื้อโครงเหล็กเส้นเหล็กถัก H8รวม.30x30ซม.# ทาสีกันสนิม ด้านล่างภายในห้องปิดด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโลหะ C-LINE (CSL-35) ปิดยิปซั่มเอร์คอตติดหน้า ฝ้า หน้า 15มม. ทาสี SIELD 1/CODEE777
SK-1	-บัวพื้นอลูมิเนียม สี ALUMINUM สูง 10 ซม. -บัวพื้นอลูมิเนียม 100.10 มาตราฐาน -SKRTING CONNER 100.0 -GREY SKRTING ROBER A.09 1จก. ALLOY หรือเทียบเท่า	W8	ผนังห้องนั่งภายใน -30 MFF ชนิดกันน้ำ (MELAMINE FACE FOAM BOARD)	CL-8	ฝ้าคอมโพสิท -ฝ้าโครงเหล็กทรงสามเหลี่ยม ปิดด้วยแผ่น ALUMINUM COMPOSITE NO.MT-1 ติดกาวตามมาตรฐานผู้ผลิต
SK-2	-บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. -บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตราฐาน -SKRTING CONNER SK-01-A-C -ALU COVER SKRTING 1จก. ALLOY หรือเทียบเท่า	W9	ผนังห้องนั่งภายใน (ดูผนังโครงสร้างอาคาร) -ผนังฉาบโครงเหล็กทาสีดำ C ขนาด 75x45x5x2.3 มม. แนวตั้งระยะห่างโครง 30 ซม. แนวบนระยะห่างโครง 30 ซม. ทาสีกันสนิม พร้อมปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มเอร์คอตหนา 15 มม. (Fire Block) หน้า 15 มม. (2 ชั้น / ด้าน ทั้ง 2 ด้าน ตกแต่งผิวตาม ระบุในแบบ	CL-1	- ฉาบเรียบฉลุลาย (VERTICAL BLIND) (ถ้าหาซื้อไม่ได้ทำ) ฝ้าทึบแสง BLACK OUT กันแสง 100% ไฟเบอร์กลาส 100% ความกว้างฝ้า 69. ซม.
				CL-9	- ฉาบเรียบ

CH-1	MGR. CHAR
CH-2	CSR.+TELLER CHAR+STAFF MEETING CHAR
CH-3	VISITOR CHAR
CH-4	WAITING CHAR (โต๊ะ) รุ่น DU943IC ของ น. ดุฟเฟิล จำกัด หรือเทียบเท่า
CH-5	COFFEE TABLE รุ่น FURDINI CUZCO-3 WHITE MARBLE ของ น. โอม โปรดักต์ จำกัด หรือเทียบเท่า
CH-6	PANTRY CHAR
LEGENT BUL-IN	
B-1	HIGH CABINET
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ถื่นในตลยห็น)
B-4	CSR BACKDROP (ถื่นถลนถนถล COPPER + ถลจถลลยถล)
B-4A	CSR BACKDROP (ถื่นถลนถนถล COPPER)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	BACK OFFICE (ถนงนถลนถลน)
งานถนงถน	
SW-1	ถนงถนถนถนถนถนถน (ถนถนถนถนถน) รุ่น CT457XNS ถนงถนถน ถน ถน CT457XNS
SW-2	ถนงถนถนถนถนถนถน-ถนถน HANG ถน SS-TICR

การไหลแบบ		วันที่
ครั้งที่	แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์	วันที่
วันที่	จำนวนแบบฝึก	
ID-1.3	3	

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานเลขาธิการสภา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsb.co.th


 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารออมสิน

- [illegible]

[illegible]

การประเมินผล

[illegible][illegible][illegible]

2. งานศิลปกรรม

2.1 การกล่าวขอและปฏิเสธ
ผู้สนทนาทั้งสองคนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตนเป็นคนขี้กลัว และปฏิเสธที่จะ
ไปหาจิตแพทย์ ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองคนมีความมั่นใจในตัวเอง และมีความ
มั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะสามารถเอาชนะความกลัวได้โดยไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อื่น นอกจากนี้ทั้งสองคนยังมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะสามารถเอาชนะความกลัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

2.2 ปรากฏการณ์ทางจิต

ทางมหาวิทยาลัยต้องจ้างและเปิดประตูให้นักต่าง ๆ ทั้ง ไทย และต่างชาติ และเปิดทางให้คนต่าง ๆ เข้า

[illegible][illegible]

การยุติโครงการยุติด้วย

การวัดปริมาณน้ำที่ไหลออกจากลิตะระทางฝั่งแม่น้ำ 0.40 ม. ก่อนตกให้ จะรู้ว่ามีมวลน้ำที่ระเหยและลดลงจากอินทรีย์และอนินทรีย์ในลิตะระทางฝั่งแม่น้ำ และปริมาณน้ำที่ไหลออกจากลิตะระทางฝั่งแม่น้ำจะรู้ว่ามีมวลน้ำที่ระเหยและลดลงจากอินทรีย์และอนินทรีย์ในลิตะระทางฝั่งแม่น้ำ

การปลูกฝังคุณธรรม

วัตถุประสงค์งานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนงานและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[illegible]

ការងារស្រាវជ្រាវ

การกระทำและกระบวนวิธีต่างๆของทางโลกตามแต่ของสิ่งมีลักษณะต่างๆคือตามหลักแห่งและแนวคิดว่าทางหนึ่งเขาจะต้องยอมสละความประณีตทุกสิ่งทุกอย่างของตนลงตามวิถีทางที่เขากำหนดและเขาจะประกอบกิจที่ทางนั้นเขาเห็นว่าควรค่าแก่ทำหรือเพื่อข้อหาและข้อปลงอาชญากรรมและสิทธิพิเศษของทางและของทางหรือผู้หนึ่งของเขา

การสนับสนุน

การลงแข่งในครั้งนี้นั้นได้มีผู้เข้าชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและได้มีผู้สนับสนุนให้การแข่งครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

๒๕๖๓

การที่ผู้ปกครองในเขตเมืองต่าง ๆ ได้หันมาให้ความสนใจกับโรงเรียนเอกชนมากขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนเอกชนมากขึ้นแล้ว และโรงเรียนเอกชนได้มีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง ซึ่งโรงเรียนเอกชนได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่มีฐานะยากจน ซึ่งโรงเรียนเอกชนได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่มีฐานะยากจน

2.39. ၁၁၆၈ ခုနှစ်

เพื่อให้ผู้กระทำความผิดกลับใจมาประพฤติดีและปรับปรุงตัวเป็นพลเมืองดี ผู้กระทำความผิดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการคืนสัญชาติของบุคคลไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

આવેલા બાકીના ૧૦૪૩૮૬૯૧ રૂ. ૧૦૦૦/-

આચાર્યશ્રીના આશ્રિત સ્વરૂપમાં

กบฏพม่า ๑๖๖๓-๑๖๖๔

การชำรุดถูกระงับ: ขากรอบทั่วไป ผู้ถือใบเหมืองจะต้องระมัดระวังการทำใช้วัตถุอันตรายอันมากพอให้ติดความเสี่ยง และเพราะเหตุนี้ ความเสี่ยงจาก ขากรอบบานใต้ การสร้างหรือที่ก่อมลพิษอาจเนื่องจากการใช้ขี้เถ้าและขี้เถ้าจากขี้เถ้าเหมืองที่ใช้ในเนื้อหรือลิ้นจากขี้เถ้าที่ผลิตได้ ดังนั้นว่า หากผู้เหมืองให้ผลผลิตขี้เถ้าไปขายจะมีความเสี่ยงของวัตถุอันตรายต่อของมนุษย์ โดยมีการรับประกันว่าเห็นชอบจากสถาบันทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ ขากรอบและที่ลื่นไถล และจะกระจากก่อนใช้ขี้เถ้า

การประเมินผล

การวัดค่าและน้ำหนักของวัสดุที่ติด การจับต้องให้เหมาะสม ขาดจน ขัดลึงระหว่างติดให้ เรียบปรือและให้ วัสดุการลึงที่มีน้ำหนักแห้ง มีขนาดกว่า 50 กก.

การที่ความละเอียดการสังเกตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ของการสังเกต กล่าวคือ การสังเกตที่มีความถี่สูงจะมีความละเอียดมากกว่าการสังเกตที่มีความถี่ต่ำ การที่ความละเอียดการสังเกตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ของการสังเกต กล่าวคือ การสังเกตที่มีความถี่สูงจะมีความละเอียดมากกว่าการสังเกตที่มีความถี่ต่ำ

2.29. ความเป็นอิสระในกฎ 96 ของการปฏิบัติ

၂၆၁၀၃၇၅၈၉၁၀၁၁၂

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ព័ត៌មានបុគ្គល	
ឈ្មោះ	ស្រី/ប្រុស
ឈ្មោះស្រី/ប្រុស	
ឈ្មោះ	ឈ្មោះស្រី/ប្រុស
ID-1.6	6

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงองค์ความรู้ในงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567


 สอต
GH BANK



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่งวัฒนาธรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามงชน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

1 st FLOOR
EXISTING PLAN

มาตราส่วน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศย์
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ ไม้จุงศิริ

แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด	วันที่

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.1	-



สถาปนิก
แบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง
ชั้น 1

SCALE 1 : 100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

MEZZANINE FLOOR
EXISTING PLAN

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ ไม้จุงศิริ

สำนักงานภายใน
แบบก่อนปรับปรุง

แบบแปลนชั้นลอย

SCALE 1 : 100





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

2 nd FLOOR
EXISTING PLAN


มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศย์
งานระบบประกอบอาคาร
นอภานต์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.3	-



สถาปนิก
ผู้ออกแบบ
และเขียนแบบ

แบบแปลนชั้น 2

SCALE 1 : 100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขางนน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

3 rd FLOOR
EXISTING PLAN

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศยศ
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ บำรุงศิริ

สาขางนน
แบบก่อนปรับปรุง

แบบแปลนชั้น 3

SCALE 1 : 100





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขางบงน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

4 th FLOOR
EXISTING PLAN

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ


งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ ไม้จุงศิริ

สำนักงานใหญ่
แบบก่อนปรับปรุง

แบบแปลนชั้น 4

SCALE 1 : 100






ฝ่ายบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ເຂົ້າໜ້າ 63 ຕາມພຣະກາມ 9 ຫຼາຍໆ

โทรศัพท์: (662) 202-1530

แผนการอาคารสงเคราะห์ สาขามางเม

100





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่งมอบอาคารและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามงชน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

1 st FLOOR
RENOVATED PLAN

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ บำรุงศิริ


สถาปนิกผู้ออกแบบ
แบบปรับปรุง

แบบแปลนชั้น 1

SCALE 1 : 100

TOA RORDLINE หรือเทียบเท่า

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแก้ไขรายละเอียด
	วันที่
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.7	-
ไว้ใช้สำหรับแสดงที่ทำงานต่อไปเท่านั้น ห้ามมิจำหน่าย	



ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 183*15*10 ซม.
ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 183*15*10 ซม.

ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 183*15*10 ซม.
ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 183*15*10 ซม.



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

MEZZANINE FLOOR
RENOVATED PLAN

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ ไม้จุงศิริ

สถาปนิก
แบบแปลน

แบบแปลนชั้นลอย

SCALE 1 : 100





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขางบงน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

2 nd FLOOR
RENOVATED PLAN

มาตราส่วน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม -
นายวิศักดิ์ ศรีวกาลิตย์
งานระบบประกอบอาคาร
นอภกมล บำรุงศรี

แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด	วันที่

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.9	-

ไว้ใช้สำหรับแสดงที่งานต่อไปเท่านั้น ห้ามใช้จากแบบ



สถาปนิก
แบบปรับปรุง

แบบแปลนชั้น 2
1 : 100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่งนิติกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

3 rd FLOOR
EXISTING PLAN

มาตราส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ ไม้จุงศิริ

สถาปนิก
แบบแปลน


แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด	วันที่

แผ่นที่ จำนวนแบบ/แผ่น

ID.-2.10

-



แบบแปลนชั้น 2

SCALE 1 : 100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตทาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

4 th FLOOR
EXISTING PLAN


มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ ไม้จุงศิริ

สถาปนิก
แบบแปลน

แบบแปลนชั้น 2

SCALE 1 : 100



แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.11	-



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตพวง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

ชั้นดาดฟ้า
EXISTING PLAN

มาตราส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ


งานสถาปัตยกรรม -
นายวิศักดิ์ ศรีวกเสถียร
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด	วันที่

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.12	-

ให้ใช้คำอธิบายที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามมิลอกแบบ



ชั้นดาดฟ้า
แบบปรับปรุง

แบบแปลนชั้น 2

SCALE 1 : 100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

1 st FLOOR
PATTERN PLAN

มาตราส่วน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรร
นายชัชชาติ ศิริภาสเลิศย์
งานระบบประกอบอาคาร
นอภกานต์ บำรุงศรี

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
แก้ไข	จำนวนแบบ/แผ่น

ID.-2.13


ไว้ใช้สำหรับตรวจสอบที่ทำงานนี้เท่านั้น ห้ามมิให้แจกจ่าย



งานพื้น (FLOOR)	
FL-EX	- พื้นเดิม ขัดล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นเดิม ส่วนที่เหลืออุด หรือขัดทราย
FL-1	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPVB6000 รุ่น NANO SUPERWHITE ขนาด 0.60X0.60 ม. # THASOUNG หรือเทียบเท่า - ฐานบันไดอลูมิเนียม 4 ร่อง APACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น SI-4L หรือเทียบเท่า
FL-2	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ B6020-F รุ่น CEMENT DIM GREY MATT ขนาด 0.60X0.60 ม. (ภายในห้องนั่ง) # THASOUNG หรือเทียบเท่า
FL-3	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60X0.60 ม. (ภายในห้องอาคาร) # THASOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60X0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THASOUNG หรือเทียบเท่า
FL-SL	- เสา STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม.(เพลาต้น) งานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
SK-EX	- บัวพื้นเดิมทำความสะอาดซ่อมแซม+ ปรับปรุงให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้
SK-1	- บัวพื้นอลูมิเนียม สี ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม 100.10 มาตราฐาน - SKIRTING CONNER 100.0 - GREY SKIRTING ROBBER A.09 - บจก. ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	- บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตราฐาน - SKIRTING CORNER SK-01-AC - ALU COVER SKIRTING - บจก. ALLOY หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า

1 st FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1 : 100



www.ghb.co.th

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณาการอาชญากรรม ศาลอาญารัฐบาล

ประจําปี 2567

MEZZANINE FLOOR
PATTERN PLAN

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานศึกษาวิจัยการประเมิน

นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสภิต


งานระบบสารสนเทศ

นายสุวิทย์ เกตุแก้ว

นางสาว
นางสาว/นาง

ID-2.74

ในที่สุดคำขวัญเด่นที่ขลุ่ยฟ้าได้มีขึ้น ก็มาจากรุ่นพี่



SK-2	-SKIRTING CORNER SK-07-AC -ALU COVER SKIRTING ၂၈၀. ALLOY ကိုယ်စားပြုပါမည်
------	---

MEZZANINE FLOOR

FLOOR PATTERN PLAN

SCALE

1:100

หมายเหตุ : ผู้จัดทำระเบียบฯ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

2nd FLOOR
PATTERN PLAN

มาตราส่วน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรร -
นายชัชศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นอภกานต์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
วันที่	จำนวนแบบ/แผ่น

ID.-2.15

ไว้ใช้สำหรับตรวจสอบที่ทำงานนี้เท่านั้น ห้ามมิให้จำหน่าย



งานพื้น (FLOOR)	
FL-EX	- พื้นเดิม ขัดล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นเดิม ส่วนที่เหลืออุด หรือขัดทราย
FL-1	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPVB6000 รุ่น NANO SUPERWHITE ขนาด 0.60X0.60 ม. # THASOUNG หรือเทียบเท่า - ฐานปูนใต้ถุนมีนยม 4 รอง APACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น SI-4L หรือเทียบเท่า
FL-2	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ B6020-F รุ่น CEMENT DIM GREY MATT ขนาด 0.60X0.60 ม. (ภายในห้องน้) # THASOUNG หรือเทียบเท่า
FL-3	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60X0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THASOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60X0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THASOUNG หรือเทียบเท่า
FL-SL	- เต้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม.(เพลตพื้น) งานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
SK-EX	- บัวพื้นเดิมทำความสะอาดซ่อมแซม+ ปรับปรุงให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้
SK-1	- บัวพื้นอลูมิเนียม สี ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม 100.10 มาตราฐาน - SKRITING CONNER 100.0 - GREY SKRITING ROBBER A.09 นจก. ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	- บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตราฐาน - SKRITING CORNER SK-01-AC - ALU COVER SKRITING นจก. ALLOY หรือเทียบเท่า

2nd FLOOR

FLOOR PATTERN PLAN

SCALE 1 : 100

หมายเหตุ : วัดตามระบุหรือเทียบเท่า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางนา
ประจำปี 2567


1 st FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม
นายทวิศักดิ์ ศรีวิภาเลิศย์
นายระบบประเทษอาคาร
นายนันท บำรุงศรี

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	วันที่
ครั้งที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.16	
-	

W0	ผนังจากเดิม ทำความสะอาด และซ่อมแซมทาสีใหม่
W1	ผนังและเสา ภายนอก ไม้ ทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิว ตามต้องการใหม่
W3	ผนังบานประตูไม้เนื้ออ่อน 1 ด้าน -ผนังบานโครงโลหะ C-STUD(C74/U6) กรุแผ่นยิปซัม ยอติ หน้า 12 มม. ตามต้องการใหม่
W3A	ผนังบานประตูไม้เนื้ออ่อน 2 ด้าน -ผนังบานโครงโลหะ C-STUD(C74/U6) กรุแผ่นยิปซัม ยอติ หน้า 12 มม. ตามต้องการใหม่
W4A	ผนังจากฉนวนใยไฟเบอร์ (TEMPERED) -ผนังจากฉนวนใยไฟเบอร์ หน้า 12 มม. -งานอุดไม้เนื้ออ่อนสีน้ำตาล : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W4B	ผนังจากฉนวนใยไฟเบอร์ (TEMPERED) -ผนังจากฉนวนใยไฟเบอร์ หน้า 12 มม. -งานอุดไม้เนื้ออ่อนสี PINK GOLD HAIRLINE 1L ALLOY : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W6	ผนังบานประตู MDF - ผนังบานโครงโลหะ C-STUD (C74/U6) กรุแผ่น MDF หน้า 9 มม. ตามต้องการใหม่
W7	ผนังจากฉนวนใยไฟเบอร์ -ผนังจากฉนวนใยไฟเบอร์ ขนาด 20 x 60 x 7.5 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ เรียบ ผนังหนา 10 มม. ตามต้องการใหม่
W9	ผนังฉนวนใยไฟเบอร์ (ฉนวนใยไฟเบอร์) -ผนังฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัว 30 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัว 30 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัว 120 มม. กรุแผ่นเหล็กหนา 1.6 มม. ทาสีกันสนิม พร้อมติดตั้งฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัวไฟ (Fire Block) หน้า 15 มม. (ตามความต้องการ) ตามที่ต้องการ ใหม่ใหม่
W10	ผนังฉนวนใยไฟเบอร์ (ฉนวนใยไฟเบอร์) -ผนังฉนวนใยไฟเบอร์ 20 มม. ตามต้องการใหม่ที่ติดตัวฉนวนใยไฟเบอร์ ขนาด 20 x 60 x 7.5 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัวฉนวนใยไฟเบอร์ ตามที่ต้องการใหม่ใหม่ ด้านในผนังโครงเหล็ก ตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัว 30 มม. ฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัว 120 มม. กรุแผ่นเหล็กหนา 1.6 มม. ทาสีกันสนิม พร้อมติดตั้งฉนวนใยไฟเบอร์ที่ติดตัวไฟ (Fire Block) หน้า 15 มม. (ตามความต้องการ) ตามที่ต้องการ ใหม่ใหม่



งานผนัง (FINISHING)	
PL1	ฉนวนผนัง สีขาว By:Formica CODE:3200UN
PL2	ฉนวนผนัง Brushed Copper Aluminium By:Formica CODE:D2052
PL3	ฉนวนผนัง สีลายไม้ CODE:0860NT
PL4	ฉนวนผนัง ฉายหินอ่อน White Jade By:Formica CODE:377HG
PL5	ฉนวนผนัง สีเทาอ่อน By:Formica CODE:0927UN
PL6	ฉนวนผนัง สีเทาเข้ม By:Formica CODE:7912UN
PL7	ฉนวนผนัง สีผิว By:Formica CODE:3210UN
PL8	ฉนวนผนัง สีผิว (เงา) By:Formica CODE:3210HG
PL9	ฉนวนผนัง สีขาว (เงา) Ultra White By:Formica CODE:W3200HG (WHITE BOARD)
PL10	ฉนวนผนัง สีขาวเงา Cosmic Dawn By:Formica CODE:7157HG
PT1	สีทาผนังภายใน สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK
PT2	สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
WP1	วอลวอลล์บอร์ด รุ่น ICT021 By:ICON

งานผนัง (FINISHING)	
PT3	สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
GL1	กระจกเงา หน้า 6 มม. 11BSG
GL1A	กระจกเงา สีเทา หน้า 6 มม. 11BSG GLASS
MT1	ALUMINIUM COMPOSITE By:WVP FOUR CODE : TH-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
MT2	ALUMINIUM COMPOSITE By:SKY HIGH CODE : SH6015 GREY MTL
MT3	ALUMINIUM COMPOSITE By:xxx CODE :xxx
CT1	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. [สำหรับงานผนัง] หอสูงหน้า By:Thai Sourg / รุ่น 36 WEM 418 FAMAS WHITE WALL หายขาด : หอกระเบื้องเซรามิก 45 องศา [ห้ามจบขอบด้วย PVC]

หมายเหตุ : วัดได้ตามระบุหรือเทียบเท่า

งานผนัง	
W0	ผนังกระจกเดิม ใช้งานตามระยะขาด และซ่อมแซมทั่วไป
W1	ผนังและเสา ยึดเสริม ใช้งานตามระยะขาด และซ่อมแซมพื้นผิวตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W3	ผนังกระจกขอบทึบมอด 1 ด้าน -ผนังกระจกโลหะ C-STUD(C74UB6) กระจกเงาขึ้นมอด หน้า 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W3A	ผนังกระจกขอบทึบมอด 2 ด้าน -ผนังกระจกโลหะ C-STUD(C74UB6) กระจกเงาขึ้นมอด หน้า 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W4A	ผนังกระจกบานรับยึด (TEMPERED) -ผนังกระจกบานรับยึด หน้า 12 มม. -วงยางอลูมิเนียมยิมลิทตรูลาน : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W4B	ผนังกระจกบานรับยึด (TEMPERED) -ผนังกระจกบานรับยึด หน้า 12 มม. -วงยางอลูมิเนียมยิมลิท PINK GOLD HAIRLINE 1L ALLOY : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W6	ผนังบานคู่แผ่น MDF - ผนังบานคู่โลหะ C-STUD (C74UB6) กรุแผ่น MDF หน้า 9 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W7	ผนังกระจกบานคู่บานคู่บานคู่ -ผนังกระจกบานคู่บานคู่ หน้า 20 x 60 x 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ผนังทึบตามระบุ 10 ซม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W9	ผนังรับยึด (สูงถึงโครงหลังคาอาคาร) -ผนังรับยึดโครงเคราเหล็กตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. แนวตั้งระยะห่างโครง 30 ซม. แนวนอนระยะห่างโครง 30 ซม. ทากลิ้นลิ้นม พร้อมยึดกับคานเหล็กด้วยหมุดยึดคานเหล็กหน้า 15 มม. (2 ชั้น / ด้าน) ทั้ง 2 ด้าน ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W10	ผนังรับยึด (สูงถึงโครงหลังคาอาคาร) -ผนังรับยึดหน้า 20 ซม. ด้านนอกเป็นผนังทึบฉาบปูนหนา 20 x 60 x 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบด้านนอกด้านเดียว ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ ด้านในเป็นผนังโครงเคราเหล็กตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. แนวตั้งระยะห่างโครง 30 ซม. แนวนอนระยะห่างโครง 30 ซม. กรุแผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. ทากลิ้นลิ้นม พร้อมยึดกับคานเหล็กด้วยหมุดยึดคานเหล็กหน้า 15 มม. (ด้านในตามเดียว) ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ


D-1X	ประตูบานเปิดคู่ (ขอบเดิม) เปลี่ยนเป็นประตูใหญ่
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสขอบรับยึด TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-2X	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสขอบรับยึด (ขอบเดิม) เปลี่ยนเป็นประตูใหญ่
D-4	ประตูบานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูบานเปิดเลื่อน กระจกใสกระจกใสเคลือบ (TELLER) (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสกระจกใส (0.90x2.00 m.)
D-6B	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสกระจกใส (0.70x2.00 m.)
D-7	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องแม่เหล็ก)
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องลิฟท์)

MEZZANINE FLOOR

WALL FINISHING PLAN

SCALE 1 : 100

หมายเหตุ : วัดจุดตามระบุหรือเทียบเท่า



งานผนัง (FINISHING)		งานผนัง (FINISHING)	
PL1	ลามิเนต สีขาว By:Formica CODE:3200UN	PT3	สีทากระเบื้องภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
PL2	ลามิเนต Brushed Copper Aluminum By:Formica CODE:D20S2	GL1	กระจกเงา หน้า 6 มม. 1L TGS
PL3	ลามิเนต สีลายไม้ CODE:0860NT		กระจกเงา หน้า 6 มม. 1L BSG GLASS
PL4	ลามิเนต สีหินอ่อน White Jade By:Formica CODE:7377HG		ALUMINUM COMPOSITE By:MVP FOUR CODE :TH-117 PURE WHITE ALUMINUM COMPOSITE
PL5	ลามิเนต สีเทาอ่อน By:Formica CODE:0927UN	MT1	ALUMINUM COMPOSITE By:SKY HIGH CODE :SH6015 GREY MTL
PL6	ลามิเนต สีเทาเข้ม By:Formica CODE:7912UN	MT2	ALUMINUM COMPOSITE By:SKY HIGH CODE :SH6015 GREY MTL
PL7	ลามิเนต สีลายไม้ CODE:3210UN	MT3	ALUMINUM COMPOSITE By:xxx CODE :xxx
PL8	ลามิเนต สีลายไม้ (เงา) By:Formica CODE:3210HG	CT1	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30x0.60 ม. สีเทาเข้มงานผนัง ห่อหุ้ม
PL9	ลามิเนต สีขาว (เงา) Ultra White By:Formica CODE:W3200HG (WHITE BOARD)	WP1	By:Thai Soung / รุ่น 36 WEM 418 FAMAS WHITE WALL หมายเหตุ : ขอบกระเบื้องติดมุม 45 องศา (หาขอบรอยโดย PVC)
PL10	ลามิเนต สีขาวเงา Cosmic Dawn By:Formica CODE:7157HG		วอลเลย์บอร์ด รุ่น ICT021 By:ICON
PT1	สีทาผนังภายใน สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HYPRO QUICK		
PT2	สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER		
สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100			



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

1 st FLOOR
REFLECTED CEILING PLAN

มาตราส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศย์
งานระบบประกอบอาคาร
นายนกพงศ์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
	วันที่

แผ่นที่	
	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.19	-

ไว้ใช้สำหรับต่อเสร็จที่ทำงานต่อไปเท่านั้น ห้ามใช้จากภายนอก

งานฝ้าเพดาน (CEILING)	
CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม -ฝ้าเพดานเดิม ขอบและมุมที่เดิมส่วนหัวข้อ หรือยึดหาขนาด ถ้าวางงานใหม่ พร้อมทาสี SHIELD 1/COODEE77
CL-0	ท้องพื้น คลอด เดิม -ทำความสะอาดทาสี
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CS-35)ปิดยี่สิบแปดนิ้ว หน้า รม. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/COODEE77
CL-2	ฝ้าตกแต่งโครงไม้เนื้อแข็ง MDF: หน้า รม. ทาสีด้วยสีผสมสีน้ำตาล ยี่ห้อ No.PL-5
CL-3	ฝ้ายกริมด้วยฉนวนวางระบบ -ฝ้ายกริมด้วยฉนวน MDF หน้า รม. ติดกล่องขึ้นรูป ตามแบบ ทาสี SHIELD 1/COODEE77
CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยี่สิบแปดนิ้ว ฉาบเรียบ หน้า รม.ขนาด 0.60x0.60m.(เนื้อเรียบ)
CL-5	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยี่สิบแปดนิ้ว ติดกันพื้น หน้า รม. ทาสี SHIELD 1/COODEE77
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ -ฝ้าฉาบเรียบโครงด้วยเหล็ก 25x25x2.0mm. @0.60x0.60m.# ระหว่างช่องโครงฉาบเรียบทาสี H59mm. @30x30mm.# ทาสีกันสนิม ด้านล่างภายในห้องปิดด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโลหะ C-LINE (CS-35) ปิดยี่สิบแปดนิ้วติดกับ หน้า รม. ทาสี SHIELD 1/COODEE77
CL-7	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C -ฝ้าตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104สีเทา NO.2033 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL -ฝ้าโครงด้วยเหล็กขึ้นรูป ปิดด้วยแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE NO.MT-1 ติดตามมาตรฐานผู้ผลิต

งานบาน	
CU-1	- บานรับแสงแนวตั้ง (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่หัวข้อ) ฝ้าทึบแสง BLACK OUT กันแสง 100% ไม่โปร่งแสง 100% ความกว้างหน้า 8.9 ซม.
CU-2	- บานม้วน (สำหรับพื้นที่โรงจอดรถ) ฝ้า SUNSCREEN แสงผ่าน 3% ฝ้าใช้สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์และ PVC

*** หมายเหตุ :
- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ต้องโครงและหัวข้อแอร์ สิต้า
- วัสดุตามระบบหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบระบบงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

หมายเหตุ
**ตรวจสอบระบบงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
ให้ระดับพื้นภายในเป็น ±0.00
**กำหนดหลอดไฟทั่วไป ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น
**กำหนดหลอดไฟติดผนังให้แสง WARM เท่านั้น
**กำหนดหลอดไฟติดผนังให้แสง WARM เท่านั้น

WAITING AREA	CL-1	-
--------------	------	---

CU-02	CL-3	CH, +2.80
-------	------	-----------

ภาลงจีน	CL-2	H+1.90(EX)
---------	------	------------

PRINTER	CL-4	H+2.00(EX)
---------	------	------------


BACK OFFICE	CL-4	H+2.00(EX)
-------------	------	------------

ห้องน้ำ	CL-5	H+2.00(EX)
---------	------	------------

ห้องน้ำ	CL-5	H+2.00(EX)
---------	------	------------

บันได	CL-7	H+2.00
-------	------	--------

หมายเหตุ : วัสดุตามระบบหรือเทียบเท่า



*** หมายเหตุ :
- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ต้องโครงและหัวข้อแอร์ สิต้า
- วัสดุตามระบบหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบระบบงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

หมายเหตุ
**ตรวจสอบระบบงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
ให้ระดับพื้นภายในเป็น ±0.00
**กำหนดหลอดไฟทั่วไป ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น
**กำหนดหลอดไฟติดผนังให้แสง WARM เท่านั้น
**กำหนดหลอดไฟติดผนังให้แสง WARM เท่านั้น



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางกอก
ประจำปี 2567

แบบแสดง

MEZZANINE FLOOR
REFLECTED CEILING PLAN

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ บำรุงศิริ


แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแก้ไขรายละเอียด	วันที่


ID.-2.20

ไว้ใช้สำหรับต่อเสร็จที่ทำงานต่อไปเท่านั้น ห้ามมิใช้งานแบบ

งานฝ้าเพดาน (CEILING)	
CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม -ฝ้าเพดานเดิม ขอบบนทึบส่วนหัวข้อ หรือขาดหายตาม สภาพทงาน พร้อมทาสี SHIELD 1/COODE777
CL-0	ท้องพื้น คลส เดิม -ทาสีความสะอาดทาสี
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CS-35)ปิดยิบเรียบข้อ ทน 9มม. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/COODE777
CL-2	ฝ้าตกแต่งโครงไม้เนื้อแข็ง MDF: ทน 9มม. ทาสีด้วยแผ่นลามิเนต ลายไม้ No.PL-5
CL-3	ฝ้ายกรอบฉาบเรียบ -ฝ้ายกรอบโครงแผ่น MDF ทน 9มม. ตีล่องขึ้นรูป ตามแบบ ทาสี SHIELD 1/COODE777
CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิบเรียบข้อ สำเร็จรูป ทน 9มม.ขนาด 0.60x0.60ม.(ฉาบเรียบ)
CL-5	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิบเรียบข้อ ทนคานขึ้น ทน 9มม. ทาสี SHIELD 1/COODE777
CL-6	ฝ้ายกรอบโครงคานเหล็ก 25x25x2.0มม.@60x60ซม.# ระหว่างช่องโครงคานเหล็กใช้ H99มม.@30x30ซม.# ทาสีกันสนิม ด้านล่างภายในห้องปิดด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโลหะ C-LINE (CS-35) ปิดยิบเรียบข้อทนทานไฟ ทน 15มม. ทาสี SHIELD 1/COODE777
CL-7	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C -ฝ้าตัว C-85 ALUMINUM STRIP CEILING รุ่น V104สีทาก NO.2033 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-8	ฝ้าคอมโพสิตโครงไม้ ปิดด้วยแผ่น ALUMINUM COMPOSITE No.MT-1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
งานผนัง	
CU-1	- ผนังเริ่มตั้งแต่ผนังตั้ง (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่หัวไม้) ฝ้าทึบแสง BLACK OUT กันแสง 100% ไม่เออร์กลาส 100% ความกว้างฝ้า 8.9 ซม.
CU-2	- ผนังอื่น (สำหรับพื้นที่งทงการอื่น) ฝ้า SUNSCREEN แสงผ่าน 3% ฝ้าใช้สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์และ PVC




MEZZANINE FLOOR
REFLECTED CEILING PLAN
SCALE 1:100



หมายเหตุ :
- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ
- วัสดุตามระบบหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบระบบงานทำทางติดตั้งหรือเริ่มงาน

หมายเหตุ
**ตรวจสอบระบบงานทำทางติดตั้งหรือเริ่มงาน
ให้ระดับพื้นภายในเป็น ±0.00
**กำหนดหลอดไฟทั่วไป ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น
**กำหนดหลอดไฟติดตั้งฝ้าเพดาน ให้แสง WARM เท่านั้น

หมายเหตุ : วัสดุตามระบบหรือเทียบเท่า



กฤษฎีกา 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

ສູ່ໂຕຂອງການ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถาบันการเงิน

ປະຈຳປີ 2567

બેબા

2nd FLOOR
REFLECTED CEILING PLAN

၇၆၆၂

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ ภูมิปัญญา

งานระบบประกันคุณภาพ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ


ក្រៅពីនេះ

$\rho_{\text{FSM}}^{\text{F}}$	$\text{LALALALALALALALALALAL}$	FALAL

นางสาว/นาย/นาง

ID.-2.27

การแปลความหมายของคำศัพท์ในภาษาไทย



ทฤษฎีบท

****ตรวจสอบระยะหนึ่งงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน**

ให้ระดับพินภายในเป็น ± 0.00

***กำหนดหลอดไฟทั่วไป ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น

[illegible][illegible]

เพดาน (CEILING)

งานฝ้าเพดาน (CEILING)	
EX-CL	ฝ้าเพดานเดิม -ฝ้าเพดานเดิม ขอบบนแผ่นเดิมส่วนหัวที่หลุด หรือขาดขาดตาม ลักษณะงานทำ หรือยกทาสี SHELD 1/CODEE777
CL-0	ท้องพื้น ผลิต เนิม -ทาสีตามสเตอดทาสี
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงเหล็ก C-LINE(CS-35)มีคัตไม้เนื้อแข็ง ทนฯ 9มม. ฉาบเรียบทาสี SHELD 1/CODEE777
CL-2	ฝ้าตากันน้ำโครงไม้เนื้อหนา MDF ทนฯ 9มม. กรุผนังด้วยแผ่นลามิเนต ลายไม้ No.PL-5
CL-3	ฝ้ายกรอบฉาบเรียบงาน -ฝ้ายกรอบยกรอบ MDF ทนฯ 10มม. ตีล่อนขึ้นรูป ตามแบบ ทาสี SHELD 1/CODEE777
CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิปซัมบอร์ด สำเสร็จรูป ทนฯ 9มม.ขนาด 0.60X0.60ม.(สี่เหลี่ยม)
CL-5	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ทนฯ 9มม. ทาสี SHELD 1/CODEE777
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ -ฝ้าขึ้นรูปโครงคร่าวเหล็ก 25x25x0.2มม.@60x60ซม.# ระบุว่าขึ้นรูปโครงฉาบเรียบเหล็กกัก 889มม.@30x30ซม.# ทาสีไม้เทียม ด้านข้างภายในขอบไม้ด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเหล็ก C-LINE (CS-35) มีคัตไม้เนื้อแข็งทันทนฯ 10 ทนฯ 13มม. ทาสี SHELD 1/CODEE777
CL-7	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C -ฝ้าตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104สีทาก NO.2053
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL -ฝ้าโครงทาสีหรือทาสีโครง ไม้ตามแบบ ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 ติดงานตามทาสีตามลวดลาย

งานฐาน	
CU-1	- ภายนอกและผนัง (VERTICAL BLIND) - (สำหรับหน้าต่าง) ทำเป็นแสง BLACK OUT ทำแสง 100% โฟมอลาสต์ 100% ความกว้าง 8.9 ซม.
CU-2	- ภายนอก - (สำหรับหน้าต่างชั้น) ทำ SUNSCREEN แสงผ่าน 3% ทำใช้สังกะสีพอลิเอสเตอร์และ PVC

- ฝ่ายประสานงานภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สศค.

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาล

- ตรวจประเมินความเสี่ยงในงานโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

พญาไท

****ตรวจสอบระยะพินิจงานจริงก่อนทำการตัดต่อหรือรมงาน**

00.07 កម្រៃពន្ធនៃការប្រគល់

***กำหนดหลอดไฟภายใน ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น

***กำหนดหลอดไฟชนิดดวงฟ้าหลุม ให้แสง WARM เทา

2nd FLOOR

REFLECTED CEILING PLAN

SCALE

7:10C



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่งมอบอาคารแบบอาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางถนน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

1 st FLOOR
FURNITURE KEY PLAN

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรร
นายชัชชาติ ศิริวงศาเลิศ
งานระบบประกอบอาคาร
นอภานนท์ บำรุงศิริ


แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแก้ไขและแก้ไข

ID.-2.22

ไว้ใช้สำหรับตรวจสอบการแก้ไขแบบ

LEGENT	
F-1A	TELLER UNIT (1.40 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง
F-1B	TELLER UNIT (1.40 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-2A	TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง
F-2B	TELLER UNIT (1.20 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-3A(L,P)	CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) ลิมิเต็ดบริหารหนี้
F-3B(L,P)	CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) ลิมิเต็ดบริหารหนี้
F-04	PARTITION
F-04A	PARTITION
F-05A	CSR BACK CABINET (0.60 M.)
F-06A	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-7(L,R)	MGR. UNIT (0.80 X 1.60 M.)
F-09	PANTRY / MEETING TABLE (0.80 X 0.80 M.)
F-10	MOBLE CABINET
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (กรอบจอ แบมมีทางลงแผนผัง)
F-14	SHOWCASE

LEGENT	
FB-1A	โต๊ะพนักงาน (W120XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน มีไม้เท้าได้โต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-1B	โต๊ะพนักงาน (W140XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน มีไม้เท้าได้โต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-1C	โต๊ะพนักงาน (W160XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน มีไม้เท้าได้โต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-2	โต๊ะเข้านั่ง (W70XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-3	โต๊ะทำงานหัวหน้าบริหารหนี้ชุด/ห้องผู้จัดการเงินสด (W160XD80XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-4	MOBLE CABINET (W40XD50XH65)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าหลัง ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-5	ตู้เอกสารวาง PRINTER (W80XD50XH80)cm.บานเปิดไม้ เสาเพิ่มตั้ง 2 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-6	ตู้เอกสารกลาง (W80XD40XH160)cm. ด้านบนบานเปิดเืองเสาเพิ่มตั้ง 2 ชั้น / ด้านล่างบานเปิดไม้ เสาเพิ่มตั้ง 2 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-7	ตู้เอกสารสูง (W80XD40XH200)cm. บานเปิดไม้ เสาเพิ่มตั้ง 5 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7A	ตู้เอกสารสูง (W70XD40XH200)cm. บานเปิดไม้ เสาเพิ่มตั้ง 5 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7B	ตู้เอกสารสูง (W95XD70XH200)cm. บานเปิดไม้ เสาเพิ่มตั้ง 5 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-8	โต๊ะกลม หอยเชอร์ม่อน (W80XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ขาเหล็กกลม 4 สีเทา
FB-9	โต๊ะประชุม (W120XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-9A	โต๊ะประชุม (W140XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-9B	โต๊ะประชุม (W160XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-9C	โต๊ะประชุม (W170XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
S-1A	เก้าอี้เอนเออร์ลิคกันหนาได้โต๊ะ (W120XH40)cm. หน้า 8 มม. สีขาขุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.40 m.)
S-1B	เก้าอี้เอนเออร์ลิคกันหนาได้โต๊ะ (W140XH40)cm. หน้า 8 มม. สีขาขุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.60 m.)
LEGENT	
CH-1	MGR. CHAR
CH-2	CSR+TELLER CHAR+STAFF MEETING CHAR
CH-3	VISITOR CHAR
CH-4	WAITING CHAR (ถयी) รุ่น DU943C ของ 1L DUFFLEX จุกัด หรือเทียบเท่า
CH-5	COFFEE TABLE รุ่น FURDINI CUZCO-3 WHITE MARBLE ของ 1L โยม ไม่ขัดเงา เ็นเคอร์ จุกัด หรือเทียบเท่า
CH-6	PANTRY CHAR



1 st FLOOR

FURNITURE KEY PLAN


SCALE

1 : 100

หมายเหตุ : วัดได้ตามระบุหรือเทียบเท่า

งานสีภายในที่	
SW-1	โถงลิฟต์ทางงานพัสดุชาว (ชั้นทดลองพื้น) รุ่น CT320 SYDNEY สีขาว
	พัสดุชาว รุ่น CT 457XNS
SW-2	ผู้ให้บริการชาวชุด-โครม HANG รุ่น SS-110H

LEGENT BUL-IN	
B-1	HIGH CABINET
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ลายไม้ลายหิน)
B-4	CSR BACKDROP (ลายลายไม้ COPPER + กระจกสีทอง)
B-4A	CSR BACKDROP (ลายลายไม้ COPPER)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	BACK OFFICE (ผนังไม้ฉากไม้)



LEGENT BULL-IN	
B-1	HIGH CABINET
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ตู้แม่เหล็กยี่ห้อ)
B-4	CSR BACKDROP (แผ่นอลูมิเนียมสี COPPER + กระจกสีชาทอง)
B-4A	CSR BACKDROP (แผ่นอลูมิเนียมสี COPPER)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTIFY
B-8	BACK OFFICE (ตู้แม่เหล็กยี่ห้อ)

MEZZANINE FLOOR

PLANET REACTION

SCALE หมายถึง : วัสดุตามระดับหรือพยางค์ 1 : 100

พจนานุกรม : วรรณคดีในพระราชนิพนธ์

งานสืบค้น	
SW-1	ได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุจาก (หนังสือของพัสดุ) รุ่น C1320 SYDNEY สืบหา พัสดุจาก รุ่น C1457XNS
SW-2	ได้มาซึ่งข้อมูลจากชุด-โครม HANG รุ่น SS-1ICR

LEGENT	
F-1A	TELLER UNIT (1.40 x 1.05 M.) เทลเลอร์สูง
F-1B	TELLER UNIT (1.40 x 0.75 M.) เทลเลอร์เตี้ย
F-2A	TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) เทลเลอร์สูง
F-2B	TELLER UNIT (1.20 x 0.75 M.) เทลเลอร์เตี้ย
F-3A(L,R)	CSR UNIT (0.70 x 1.20 M.) ลินชี้อุป/บริหารหน้า
F-3B(L,R)	CSR UNIT (0.70 x 1.40 M.) ลินชี้อุป/บริหารหน้า
F-04	PARTITION
F-04A	PARTITION
F-05A	CSR BACK CABINET (0.60 M.)
F-06A	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-7(L,R)	MGR. UNIT (0.80 x 1.60 M.)
F-09	PANTRY / MEETING TABLE (0.80 x 0.80 M.)
F-10	MOBILE CABINET
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (จอภาพจอ แบนนิ่งหลังคนเดิน)
F-14	SHOWCASE

LEGENT	
FB-1A	โต๊ะพนักงาน (W20xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน มีม้านั่งโต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กสีเทาอ่อน
FB-1B	โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน มีม้านั่งโต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กสีเทาอ่อน
FB-1C	โต๊ะพนักงาน (W160xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน มีม้านั่งโต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กสีเทาอ่อน
FB-2	โต๊ะยาวมุม (W70xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน ขาโครงสร้างเหล็กสีเทาอ่อน
FB-3	โต๊ะทำงานหัวนอนบริเวณบริหารหนังสือ/ห้องสมุด/ตึกกลางชุด (W160xD80xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-4	MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-5	ตู้เอกสารตัวอย่าง PNNTER (W80xD50xH80)cm.บานเปิดไม้เนื้อแข็ง 2 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-6	ตู้เอกสารกลาง (W80xD40xH60)cm. ด้านบนเปิดสูงในแนวนอน 2 ชั้น / ด้านล่างบานเปิดไม้ เนื้อแข็ง 2 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7	ตู้เอกสารสูง (W80xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ เนื้อแข็ง 5 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7A	ตู้เอกสารสูง (W70xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ เนื้อแข็ง 5 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7B	ตู้เอกสารสูง (W95xD70xH200)cm. บานเปิดไม้ เนื้อแข็ง 5 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-8	โต๊ะกลม หอยเชลล์นอนหัน (W80xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน / ขาเหล็กกลม 4" สีเทา
FB-9	โต๊ะประชุม (W20xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน
FB-9A	โต๊ะประชุม (W140xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน
FB-9B	โต๊ะประชุม (W160xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน
FB-9C	โต๊ะประชุม (W170xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูตีโน
S-1A	เก้าอี้เยาะลิ้นคานนอนโต๊ะ (W20xH40)cm. หน้า 8 มุม. สีขาวทูเน P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 140 cm.)
S-1B	เก้าอี้เยาะลิ้นคานนอนโต๊ะ (W140xH40)cm. หน้า 8 มุม. สีขาวทูเน P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 160 cm.)
LEGENT	
CH-1	MGR. CHAR
CH-2	CSR+TELLER CHAR+STAFF MEETING CHAR
CH-3	VISITOR CHAR
CH-4	WAITING CHAR (ถयी) รุ่น DU943TC ทอง 1L DUALEX จำกัด หรือเทียบเท่า
CH-5	COFFEE TABLE รุ่น FURDINI QUZCO-3 WHITE MARBLE ทอง 1L โนลิคัล ชีเนสเตอร์ จำกัด หรือเทียบเท่า
CH-6	PANTRY CHAR

SO2
GH BANK

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงยาว
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gsbh.co.th

ชื่อโครงการ	
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามางนุ่น ประจำปี 2567	
แบบแสดง	
MEZZANINE FLOOR FURNITURE KEY PLAN	
มาตราส่วน	
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	
งานสถาปัตย์กรรม	-
นายพิศักดิ์ ศรีวิภาสดิษฐ์	
งานระบบประกอบอาคาร	
นายภาณุ น้างศิริ	
แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.23	-

การแปลผลข้อมูล การแปลผลแบบพหุคูณและผลสัมฤทธิ์



ธนาคารอาคาตองสงเคราะห์

ธนาคารอาคาตองสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่งวัสดุอาหารและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญาวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gnb.co.th

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคาตองสงเคราะห์ สาขาบางถนน
ประจำปี 2567


แบบแสดง
2nd FLOOR
FURNITURE KEY PLAN

มาตราส่วน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม -
นายชัชชาติ ศิริวิภาเลิศชัย
งานระบบและอาคาร
นอกราชกิจ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
	วันที่
วันที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-2.24	
-	

ไว้ใช้สำหรับแสดงที่กำกับตำแหน่ง วัสดุจากงานแบบ

LEGENT	
F-1A	TELLER UNIT (1.40 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง
F-1B	TELLER UNIT (1.40 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-2A	TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง
F-2B	TELLER UNIT (1.20 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-3A(L,P)	CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) ลืมซื้อบริวารหนึ่ง
F-3B(L,P)	CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) ลืมซื้อบริวารหนึ่ง
F-04	PARTITION
F-04A	PARTITION
F-05A	CSR BACK CABINET (0.60 M.)
F-06A	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-7(L,R)	MGR. UNIT (0.80 X 1.60 M.)
F-09	PANTRY / MEETING TABLE (0.80 X 0.80 M.)
F-10	MOBLE CABINET
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (ภาพบอร์ด แบมมีทางลงแผนผัง)
F-14	SHOWCASE
LEGENT	
FB-1A	โต๊ะพนักงาน (W120XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
	มีมั่งตาโต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-1B	โต๊ะพนักงาน (W140XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
	มีมั่งตาโต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-1C	โต๊ะพนักงาน (W160XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
	มีมั่งตาโต๊ะ รางไฟใต้โต๊ะ ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-2	โต๊ะเข้านั่ง (W70XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
	ขาโครงสร้างเหล็กเทาอ่อน
FB-3	โต๊ะทำงานหัวทวนส่วนบริหารหนึ่งชุด/ห้องผู้จัดการกลางชุด (W160XD80XH75)cm.
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-4	MOBLE CABINET (W40XD50XH65)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
	/ ด้านข้าง-หน้าหลังสีผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-5	ตู้เอกสารเดี่ยว PANTHER (W80XD50XH80)cm.บานเปิดไม่ใส่เพิ่มตั้ง 2 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-6	ตู้เอกสารกลาง (W80XD40XH160)cm. ด้านบนบานเปิดใส่เพิ่มตั้ง 2 ชั้น
	/ ด้านล่างบานเปิดไม่ใส่เพิ่มตั้ง 2 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-7	/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
	ตู้เอกสารสูง (W80XD40XH200)cm. บานเปิดไม่ใส่เพิ่มตั้ง 5 ชั้น
FB-7A	ตู้เอกสารสูง (W70XD40XH200)cm. บานเปิดไม่ใส่เพิ่มตั้ง 5 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7B	ตู้เอกสารสูง (W95XD70XH200)cm. บานเปิดไม่ใส่เพิ่มตั้ง 5 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-8	โต๊ะกลม หอยเชลล์บนหนึ่ง (W80XH75)cm.
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน / ขาเหล็กกลม 4' สีเทา
FB-9	โต๊ะประชุม (W120XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-9A	โต๊ะประชุม (W140XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-9B	โต๊ะประชุม (W160XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
FB-9C	โต๊ะประชุม (W170XD70XH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูชิโน
S-1A	เก้าอี้ประชุม P018 (เก้าอี้รูปโต๊ะกว้าง 1.40 m.)
S-1B	เก้าอี้ประชุม P018 (เก้าอี้รูปโต๊ะกว้าง 1.60 m.)
LEGENT	
CH-1	MGR. CHAIR
CH-2	CSR+TELLER CHAIR-STAFF MEETING CHAIR
CH-3	VISITOR CHAIR
CH-4	WAITING CHAIR (ถयी) รุ่น DUN43C
CH-5	ชุด 1L DUFFLEX จุกัด หรือเทียบเท่า
CH-6	COFFEE TABLE รุ่น FUDINI CUZCO-3 WHITE MARBLE
	ชุด 1L โยม ไม่ดักถัก เบาะหนัง จุกัด หรือเทียบเท่า
	PANTRY CHAIR



2nd FLOOR
FURNITURE KEY PLAN
SCALE 1 : 100

หมายเหตุ : วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า

LEGENT BUL-IN	
B-1	HIGH CABINET
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ถาโม,โมดลยหีน)
B-4	CSR BACKDROP (ผนังถาโมโมดลล COPPER + กระจกถาหอง)
B-4A	CSR BACKDROP (ผนังถาโมโมดลล COPPER)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	BACK OFFICE (ผนังโมกถาโมอิต)

งานสีผนัง	
SW-1	สีผนังบริเวณส่วนงานพัสดุ (สีผนังทอลงพื้น) รุ่น CT320 SYDNEY สีขาว
	พัสดุถาถัว รุ่น CT457XNS
SW-2	สีผนังบริเวณส่วนงานพัสดุ-โคมรุ่น HANG รุ่น SS-11GR



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

1 st FLOOR
SIGNAGE PLAN


มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม -
นายทศศักดิ์ ศรีวาณิชชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายนกนธ์ บำรุงศิริ


แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น

1 st FLOOR
SIGNAGE PLAN
SCALE 1 : 100



LEGENT	
EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN [LOGOธนาคาร] หน้า 25 ชั้น 1-2 ติดตามมาตรฐานธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายกล่องไฟคาดฟ้า ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSA	Direction Sign Type A
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายกล่องไฟยื่นข้าง BLADE SIGN [TYPE A]
SR	Service Sign SR. ป้ายบริการช่องติดต่อ
PN-1	LOGO ทำใ้ผู้คนไทยมีบ้าน ช้อนไฟ LED
PN-2	LOGO ยอด. ช้อนไฟ LED
PN-3	LOGO รักษาบ้านให้คนไทย
CSR	ป้ายกล่องตั้งพื้น COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายแผ่นสแตนเลส COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบอะคริลิก)
RNA	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบสแตนเลส)
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN - TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายหน้าห้องชาย+หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EIB	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (อะคริลิกใส)
SS	สติ๊กเกอร์น้ำ DUSTED CRYSTAL [STICKER SIGN]
OPC	ป้าย เบ็ด-เบ็ด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.00 ม. ของ 3M หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ติดตามระเบียบข้อเขียน



www.ghb.co.th

แผนงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและ
การออกกำลังกาย

ປະລິມານ 2567

MEZZANINE FLOOR
SIGNAGE PLAN

แบบและแบบออกสู่

นายพลเรือโท พลเรือเอก


งานระบบประกันคุณภาพ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

จำนวนแบบ/แผ่น

ID: 226

การแปลความหมายของคำศัพท์ในภาษาไทย



MEZZANINE FLOOR

SIGNAGE PLAN

SCALE

LEGENT	
EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN [LOGOธนาคาร] หน้า 25 ชม.วัสดุตามมาตรฐานธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายกล่องไฟตัดฟ้า ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSA	Direction Sign Type A
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายกล่องไฟซี่ข้าง BLADE SIGN [TYPE A]
SR	Service Sign SR. ป้ายบริการของบีดีป
PN-1	LOGO ทำให้คนไทยมีงาน ช้อนไฟ LED
PN-2	LOGO มือส. ช้อนไฟ LED
PN-3	LOGO รัชชางานให้คนไทย
CSR	ป้ายกล่องตั้งพื้น COUNTER SERVICE SIGN
CS	ป้ายรอบป้ายแผ่นสแตนเลส COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบอะคริลิก)
RNA	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบสแตนเลส)
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องนั่งหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องนั่งชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายหน้าห้องนั่งชาย+หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EIB	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (อะคริลิกใส)
SS	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL [STICKER SIGN]
OPC	ป้าย เป็ด-ปัด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.00 ม. ของ 3M หรือเทียบเท่า



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญาวัน
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางเขน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

2nd FLOOR
SIGNAGE PLAN

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม -
นายชวีกิตติ ศิริภาสเลิศย์
งานระบบประกอบอาคาร
นอภกนธ์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น

2nd FLOOR
SIGNAGE PLAN
SCALE 1 : 100

หมายเหตุ : วัสดุตามระบุหรือใช้แทน



LEGENT	
EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN [LOGOธนาคาร] หน้า 25 ชั้นวัสดุตามมาตรฐานธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายกล่องไฟตาข่าย ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSA	Direction Sign Type A
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายกล่องไฟผนังข้าง BLADE SIGN [TYPE A]
SR	Service Sign SR. ป้ายบริการช่องติดต่อ
PN-1	LOGO ทำไม้เค้นไทยมีงาน
PN-2	LOGO ยอธ. ช้อนไฟ LED
PN-3	LOGO รัชชานันท์เค้นไทย
CSR	ป้ายกล่องผนัง COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายแผ่นสแตนเลส COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบอะคริลิก)
RNA	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบสแตนเลส)
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย+หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EIB	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (อะคริลิกใส)
SS	สติ๊กเกอร์น้ำ DUSTED CRYSTAL [STICKER SIGN]
OPC	ป้าย เบ็ด-เบ็ด
FM	ฟิล์มผ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.00 ม. ของ 3M หรือเทียบเท่า

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางถนน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

B-4/B-4A BACKBROP

มาตราส่วน



ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม
นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศยศ
งานระบบประกอบอาคาร
นอภกานต์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น


ID.-3.2

ให้ใช้ตัวต่อเชื่อมที่กำกับแผ่นไว้เท่านั้น ห้ามมิลอกแบบ




ELEVATION

SCALE 1:50



SECTION

SCALE 1:50



B-4/B-4A BACKBROP



SCALE

1:50



PLAN

SCALE 1:25



ธนาคารอาชญากรรมแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารสำนักงานและวิชาการสาขา

ส่วนผู้ศึกษาและออกแบบ วิชาการ 2 ชั้น

เลขที่ 63 ตามพระราชบัญญัติ 9 แห่งปี ๒๕๖๓

กรุณาพิมพ์ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

ຫຼັກໂຮງຮຽນ:

ประชุมประจำภาคการศึกษานักเรียน

แผนการดำเนินการสู่อนาคตฯ สู่เป้าหมาย

ປະຈຳປີ 2567

மேம்பாட்டு

B-5 (MGR BACKDRO)

သောတရား

ผู้ขอแบบและเงื่อนไขแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสถิตย์

งานระบบประสาทและประสาทการ

นายกานต์ บำรุงศิริ


แก้ไขแบบ

วันที่	บันทึก/รายละเอียด	

ตำแหน่ง	จำนวน/แบบ
---------	-----------

۱

ผู้เช่าควรดูแลรักษาทรัพย์สินให้เป็นอย่างดี หากมีผู้เช่าฝ่าฝืนจะโดนปรับค่าเสียหายทันที



PLAN

SCALE 1:25



ตอบ : - ๑. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

- ธนาคารเพื่อการลงทุนตราสารหนี้
ฝ่ายบริหารสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (062) 202-1530
www.gfb.co.th

ประชุมคณะกรรมการสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมฯ สถาบันทาง
ประจำปี 2567

B-6 WHITE BOARD

ผู้ออกมาแบบและเขียนแบบ

นายทวิศักดิ์ ศรีวงาสัตถะ

นายภานต์ บำรุงกิจ

ให้ใช้ค่าตัวเฉลี่ยที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

B7-1/B7-2 PANTRY

หมายเหตุ : - ตรวจสอบภาระงานจริงก่อนทำการตัดสินใจ

- รายละเอียดควรติดตามระบุให้ชัดเจน

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ



คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ฝ่ายบริหารสำนักงานสถิติการศาสนา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 หนองแขวง

กรุณาพิมพ์ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

အုပ်စု

ประชุมปฐมนิเทศ

5. การดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงาน

ประจําปี 2567

မေ့ရန်

B-7 COUNTER PANTR,

မာတုဒါန


ผู้ขอแบบและเงื่อนไขแบบ

งานเสวนาพิเศษ

นายทวิชศักดิ์ ศรีวงาสัตถิต




งานและผลประโยชน์ต่อชาติ

นายยกานต์ บำรุง

[illegible]

SCALE

SCALE 1:25



SCALE 1:25

SCALE

SCALE 1:12.5

B-8 BACK OFFICE (ไม่แจ้ง ไม่ถือเอกสาร)

- หมายเหตุ :
- ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำก่อสร้างติดตั้งลิฟต์
 - รายละเอียดตัววัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
 - ผู้รับงานต้องนำเสนอวัสดุให้พิจารณาจากด้านในการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่งเอกสารและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ข้อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางขุน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

B-8 BACK OFFICE
(ฝั่งฝั่งเอกสาร)

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ


งานสถาปัตย์กรรม
นายทศิทัศน์ ศิริภักดิ์
งานระบบประกอบอาคาร
นอภานันท์ นัจจุวิ

แก้ไขแบบ



ครั้งที่	แบบส่งจากบริษัท	วันที่

ID.-3.6 -

ใช้สำหรับแสดงที่ทำงานและใช้ทำแบบ ใช้งานจากแบบ



PLAN (BACK OFFICE การเงิน)
SCALE 1:50



B-8 BACK OFFICE (2)

- หมายเหตุ :
- ตรวจสอบระบบหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 - รายละเอียดวัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
 - ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวัสดุให้พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานรวมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทุ่งพญา
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ข้อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางนา
ประจำปี 2567

แบบแสดง

B-8 BACK OFFICE (2)



มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม
นายทศิทัศน์ ศิริภากลิตย์
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ บำรุงกิจ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบส่งงานและเช็ค

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-3.7	-



ELEVATION

SCALE 1:25

F-1A

TELLER UNIT (W120XD110XH105)cm.

TOP กรุหินแกรนิตดำ เกล็ดทอง เฌียรชอป 45 องศา

โคร่งโต๊ะไม้ MDF.BOARD หน้า 10 mm.

มิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

บัวพื้นมิดผิวลามิเนต วัสดุ D2052 Brushed Copper Aluminium

#FORMICA หรือเทียบเท่า

F-1B

TELLER UNIT (W140XD110XH105)cm.

TOP กรุหินแกรนิตดำ เกล็ดทอง เฌียรชอป 45 องศา

โคร่งโต๊ะไม้ MDF.BOARD หน้า 10 mm.

มิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

บัวพื้นมิดผิวลามิเนต วัสดุ D2052 Brushed Copper Aluminium

#FORMICA หรือเทียบเท่า

F-2A(L,R)

เปิดซ้าย (W120XD70XH75)cm. พร้อมตู้โต๊ะลอยตัว

ขาโคร่งสนทนเลสทำสี COPPER โคร่งโต๊ะไม้ MDF.BOARD หน้า 10 mm.

มิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

หน้าโต๊ะติดผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดแบบคว่ำ)

TOP กรุหินเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE

#TIFFANY DECOR เฌียรชอป 45 องศา

(เฌาะฐ GROMMET ข้าง-ขวา)

F-2B(L,R)

เปิดซ้าย (W140XD70XH75)cm. พร้อมตู้โต๊ะลอยตัว

ขาโคร่งสนทนเลสทำสี COPPER โคร่งโต๊ะไม้ MDF.BOARD หน้า 10 mm.

มิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

หน้าโต๊ะติดผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดแบบคว่ำ)

TOP กรุหินเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE

#TIFFANY DECOR เฌียรชอป 45 องศา

(เฌาะฐ GROMMET ข้าง-ขวา)

F-3A(L,R)

ลิ้นมือ/ปริมาตรหมู่ (W120XD70XH75)cm. พร้อมตู้โต๊ะลอยตัว

ขาโคร่งสนทนเลสทำสี COPPER โคร่งโต๊ะไม้ MDF.BOARD หน้า 10 mm.

มิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

หน้าโต๊ะติดผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดแบบคว่ำ)

TOP กรุหินเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE

#TIFFANY DECOR เฌียรชอป 45 องศา

(เฌาะฐ GROMMET ข้าง-ขวา)

F-3B(L,R)

ลิ้นมือ/ปริมาตรหมู่ (W140XD70XH75)cm. พร้อมตู้โต๊ะลอยตัว

ขาโคร่งสนทนเลสทำสี COPPER โคร่งโต๊ะไม้ MDF.BOARD หน้า 10 mm.

มิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

หน้าโต๊ะติดผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดแบบคว่ำ)

TOP กรุหินเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE

#TIFFANY DECOR เฌียรชอป 45 องศา

(เฌาะฐ GROMMET ข้าง-ขวา)

F-04

แผงข้างโคร่งไม้ particle board

ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere

BY:EDL CODE:EWE4010N

ปิดขอบ ALLOY PINK GOLD HL.

หมายเหตุ :

- ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

- ราคามีในตัวตู้ตามรูปหรือเทียบเท่า

- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอสู่ให้ทางธนาคารก่อนดำเนินการ

F-5

ตู้หลังโคร่งทำงาน (W60XD40XH75)cm.

TOP โคร่งไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere

BY:EDL CODE:EWE4010N

หน้าบาน/ด้านข้าง โคร่งไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน 1302UN FORMICA

มือจับบานเฟี้ยม + ติดกุญแจล็อกแบบพับได้

F-6

ตู้หลังโคร่งทำงาน (W70XD40XH75)cm.

TOP โคร่งไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere

BY:EDL CODE:EWE4010N

หน้าบาน/ด้านข้าง โคร่งไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน 1302UN FORMICA

มือจับบานเฟี้ยม + ติดกุญแจล็อกแบบพับได้

SO24

GH BANK

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานพระนครและอกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขางบงกช
ประจำปี 2567

แบบแสดง
รูปแบบอาคาร
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 1

นางสาวดวง
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายทศพล ศิริภักดิ์
งานระบบปรับอากาศ
นอกร้าน บัณฑิต

แก้ไขแบบ

รหัส	แบบร่างงานเบื้องต้น	วันที่
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น	
ID.-3.8	-	


$$F-7(L,R)$$

MGR. UNIT (W160XD80XH75)cm. ๗๖๘๙๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ขาโครงสร้างเป็นโลหะทำด้วย COPPER โครงสร้างไม้ MDF BOARD หนา 10 mm.

เปิดตัวในงาน White Jade 737HG #FORMICA พลิกโฉมไทยแบบก้าว

หนาใบตะติคว Alloy Pink Gold Hairline 5 mm. (ตีแบบนิ้ว)

TOP ក្រុមហ៊ុនរ៉ែដែកល្បីល្បាញ No.SPL559 STARLY WHITE

TIFFANY DECOR 1,989,000 45 6%

(๒) จาละกู GROMMET ดาานลนอาก)



หมายเหตุ : - ตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

- รายละเอียดตามระเบียบกรมการแพทย์

- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอสัญญาให้พิจารณาจากองค์การ

F-10

MOBILE CABINET (W40XD40XH75)cm.

TOP โคลงไม้ particle board ปัดผิวลามี, ผลิตภายใน Combi Rovere


BY:EDL CODE:EWE4010N

แผงบาน/ดานข้าง โตรองไม้ particle board

ปฐพีวาลานี. นศส. 1302UN FORMICA

$$1. \text{การเพิ่มจำนวนของประชากร} + \text{การเปลี่ยนแปลงของ}$$

สุภาวดี ๒๕๖๕



F-9

PANTRY TABLE (W80XD80XH75)cm.

TOP โปรงไม้ MDF BOARD ขนาด 10 mm. ขาโต๊ะอลูมิเนียมกลมขนาด 04 ลิ Powder Coat สีเทา



F-11A

POSTER FRAME (W50XH90)cm.

ພະປະທັດສາມໂລກໃນ ຫຼັກ 4 ສາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບພະປະທັດສາມໂລກໃນ 3 ຫຼັກ

ด้านล่างใช้ MDF.BOARD

การชุบโลหะในตะกั่วชุบ Brushed Copper Aluminium

By:Formica CODE:D2052 (PL2)



F-11B


POSTER FRAME ๕๐๖x๙๐๖ มม. (W50xH90)cm.


[illegible]

ดานล่างปิดแผ่น MDF.BOARD

การชุบในตะกั่วชุบ Brushed Copper Aluminium

By:Formica CODE:D2052 (PL2)





ฝ่ายบริหารสำนักงานและวิชาการสาขา

ส่งมอบผลงานและออกแบบ วิชาการ 2 ชั้น

กฏหมาย 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

ประเภทโครงการสำนักงาน

ประจำปี 2567

แบบขยายงานในศตวรรษที่ ๒๑

စာမျှော်စင်

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ยพฐคกต ศฐวภาสถิตย

คณะกรรมการ

ยภานต์ บำรุงศิริ

ที่	แบบแสดงรายการข้อมูล	
-----	---------------------	--

အမျိုးအမည်	အမှတ်
အမျိုးအမည်	အမှတ်

ใช้กระดาษตัวเลขที่ทำการจดไว้เข้าม้วน นำม้วนติดจากแบบ

— နယ်လိမ့်၊ ဝါယတိတ် နတ်တို့က နွေမိုးနဲ့ ခြွေဖျေမယ်။

[illegible]

ข้อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขางงน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบขยายประตู D2 - D4

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



งานสถาปัตยกรรม
นายทศิต ศิริภาลิตย์
งานระบบอาคาร
นายกานต์ บัณฑิต

แก้ไขแบบ



ครั้งที่	แบบส่งทางบริษัท	วันที่

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-4.2	-

ผู้จัดทำและกำกับงานเขียน วิศวกรออกแบบ



ELEVATION D-2
SCALE 1:50



ELEVATION D-4
SCALE 1:50

** หอยุ่อาคารสาขา / หอยุ่ชุมชน
-ขนาด 0.90x2.00 ม. (สำหรับอาคารพาณิชย์)
-ขนาด 0.90x2.20 ม. (สำหรับทางจราจรพิเศษ)

D-4 ขนาด 0.90x2.00 ม.
D-4A ขนาด 0.80x2.00 ม.
D-4B ขนาด 0.70x2.00 ม.

ประตูบานเปิดเดี่ยว ประตูไม้ดียว ขนาด 0.90x2.00 ม.

วงกบ วงกบอลูมิเนียม 100.02+100.07 หอยุ่ ALLOY หรือเทียบเท่า

การอบาน โครงไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ดียว หน้า 6 มม. ความหนาบาน 35 มม.

วัสดุผิว ประตูอลูมิเนียมสีเทาขาว 3200UN # FORMICA ทั้ง 2 ด้าน

วิธีเปิด บานเปิดเดี่ยว

อุปกรณ์ ประตูประตู : DOOR CLOSER SET TS 1500G (SILVER) *พร้อมฟังก์ชันต่างๆ

COVER PLATE TS 500NV S/S รุ่น 932.10.130 BY:HAFELE

ตัวหนึ่บน : TOP PATCH MSS รหัส 981.50.020 BY:HAFELE

OVER SIDE PANEL PIVOT PATCH MSS รหัส 981.50.040 BY:HAFELE

ตัวหนึ่ล่าง : BOTTOM PATCH MSS รหัส 981.50.010 หอยุ่ Hafele

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE





อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE

อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY:HAFELE



ELEVATION D-5
SCALE 1:50

SCALE 1:50

** TELLER เป้า BACK OFFICE (สำหรับในสาขาธุรกิจ)
D-5 ขนาด 0.95x2.00 ม. (สำหรับในอาคารพาณิชย์)
D-5.1 ขนาด 0.95x2.20 ม. (สำหรับในห้างสรรพสินค้า)

[illegible]

แบบขยายประตู DS - D6		
มาตรฐาน		
ข้อออกแบบและเขียนแบบ		
งานสถาปัตยกรรม		
นายทศกิต ศิริวงสิทธิ์		
งานระบบประกอบอาคาร		
นายนานต์ บัวงิ้ว		
แก้ไขแบบ		
ครั้งที่	แบบส่งรายละเอียด	วันที่
แก้ไข	จำนวนแผ่น	
ID.-4.3	-	
ใช้สีน้ำตาลอิ๊กกับงานเขียน โครงสร้างจากแบบ		



๕. ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และนันทนาการ

ตามการขอการสงเคราะห์ สำหรับงานใหญ่

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ส่วนวิชาการและออกแบบ วิชาการ 2 หน่วย

เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

ข้อมูลโครงการ

ປະຊາຊົນອາດສຳນຶກງານ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามางenta

ປະລິມານ 2567

આપના સ્થાન

D5 - D6

การพิจารณา

ผู้ขอแบบและเงื่อนไขแบบ

งานสถาปัตย์และการออกแบบ

นายทวิชศักดิ์ ศรีงามาณัติชัย

งานระบบความปลอดภัย

นายกานต์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ

កាលបរិច្ឆេទ	ឈ្មោះ/មុខរបរ	ស្ថានភាព

$$\overline{D} - 4 \cdot \omega$$

1

เพื่อให้คำตัดสินเป็นที่กำหนดได้เท่านั้น ห้ามมิด้วยจากแบบ

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานธรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th



ข้อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารออมสินสงเคราะห์ สาขางบงกช
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบร่างและแก้ไข
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-4.4	-

ผู้รับใช้เอกสารที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามส่งมอบแบบ





ELEVATION D-9
SCALE 1:50

**ประตูห้องกันไฟ / ห้องเก็บเงิน

ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ชนิดกันไฟ) ขนาด 0.90x2.00 ม.
ทำลิ้นชักว รุ่น DW8 ของ DIAMOND DOOR หรือเทียบเท่า (ทนความร้อน 1000 C ในเวลา 2 ชม.)
วงกบเหล็กทึบแผ่นลวดไนซ์หนา 1.6 มม. พับขึ้นสูง 50 มม. มีบังใบ
มีปากกันคิ้วไม้โดยรอบ 4 ด้าน
บานประตูเหล็กทึบแผ่นลวดไนซ์หนา 1.6 มม. กรอบบานหนา 45 มม.
ภายในมีฉนวนกันไฟ ROCKWOOL ความหนาแน่น 110 kg/m3
ทำลิ้นชักว
บานเปิดเดี่ยว
อุปกรณ์ประตู : อุปกรณ์ประตู รหัส 91.64.266

อุปกรณ์ประตู : มีระบบล็อก 1 ชุด (KL+CL) ของเฟรมี่ หรือ เทียบเท่า
(รุ่น Ficht-Bauche รุ่น MSB พร้อมลูกโซ่ 2 ดอก มติฐาน ECB-S Class B,
รหัส S&G รุ่น 6741 มติฐาน UL)



ELEVATION D-8
SCALE 1:50

**ประตูทางออกภายนอก

ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ชนิดธรรมดา) ขนาด 0.90x2.00 ม.
ทำลิ้นชักว รุ่น DW2D ของ DIAMOND DOOR หรือเทียบเท่า
วงกบเหล็กทึบแผ่นลวดไนซ์หนา 1.6 มม. พับขึ้นสูง 50 มม. มีบังใบ
บานประตูเหล็กทึบแผ่นลวดไนซ์หนา 1.0 มม. กรอบบานหนา 45 มม.
ทำลิ้นชักว
บานเปิดเดี่ยว
อุปกรณ์ประตู : ติดลิ้นจับ ABLON รุ่น 2590 (ใช้ด้านเดียว) ด้านนอกเป็นฉนวนด้านในเป็นฉนวน
ใส่ตามว (959.06.108) ของ HAFELE หรือเทียบเท่า



ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานรวมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ข้อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางขุน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบขยายประตู D-14



มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ


งานสถาปัตยกรรม
นายทศศักดิ์ ศิริภักดิ์
งานระบบประกอบอาคาร
นายกานต์ บำรุงศิริ

แก้ไขแบบ	
ครั้งที่	แบบส่งงานและเปิด

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID.-4.5	-



รูปด้าน A
SCALE 1 : 50



ROOF TOP SIGN TYPE (รูมีอ) (LED) เต็มมัลลีนอูปรอมนไฟฟ้และหลอดไฟ

เสาเหล็กเดิม ัฒดราลสนิม ทาลีนมัลลีนาว TOA GLPTON หรือเทียบเท่า

ร้อถอมมัลลีนด้านหน้าเดิม จัฒมัลลีนใหม่

16.35

ร้อถอมมัลลีนด้านหน้าอาคารเดิม

ร้อถอมมัลลีน ALUMINIUM LOUVER เดิม

12.20 (VARIES)


ป้าย FASA ปรับปรุงใหม่

อาคาร
อาคาร 5 ชั้น

อาคาร 5 ชั้น
อาคาร 5 ชั้น




GH Smart Service



ร้อถอมมัลลีนด้านหน้าเดิม GH SMART SERVICE เดิม (จัฒทำใหม่แบบ 2 ข้อง)

ระดับพื้นถนน



รูปด้านหน้า (ก่อนปรับปรุง)

SCALE

1 : 100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางนา

ประจำปี 2567

แบบแสดง

รูปด้าน (ก่อนปรับปรุง)

มาตราส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายทศศักดิ์ ศรีวิภาเลิศ

งานระบบประกอบอาคาร

นายกานต์ บำรุงศรี

แก้ไขแบบ

ครั้งที่

วันที่

แบบแสดงรายละเอียด

วันที่

แบบแสดงรายละเอียด

วันที่

แบบแสดงรายละเอียด

วันที่

แบบแสดงรายละเอียด

วันที่

แบบแสดงรายละเอียด

วันที่


แบบแสดงรายละเอียด

วันที่

แบบแสดงรายละเอียด


วันที่

ให้ใช้คำอธิบายที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามมิให้คัดลอก





ROOF TOP SIGN TYPE (รูปลูก) (LED) เต็มมัลติสตรอนไฟฟฟ้าและหลอดไฟ

เสาเหล็กเดิม ขัดคราบสนิม ทาสีน้ำมันขาว TOA GLPTON หรือเทียบเท่า



STEEL REC. 60x30 mm. ทาสีน้ำมัน (ขาว)
STEEL BASE PLATE 100 x 100 x 6 mm.
4-Expansion Bolts M-16
เชื่อมรอบ

จุดยึดโครงสร้างอาคาร



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตทาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางกอก
ประจำปี 2567

แบบแสดง

โครงสร้างภายใน

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม
นายชิตศักดิ์ ศรีวิภาเลิศ
งานระบบอาคาร
นายกานต์ บำรุงศรี

แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบส่งงานและวิธีคิด	วันที่

ID.-5.2

ให้สัตยาบันและกำกับงานนี้ไว้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้อื่น