



soa
G H BANK

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
Government
Housing Bank

สำนักงานใหญ่
63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
ถนนพหลโยธิน 10310
โทรศัพท์ 0 2645 9000
โทรสาร 0 2645 9001

Head Office
63 Rama IX Rd., Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand
T +66 (0) 2645 9000
F +66 (0) 2645 9001

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนได้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคา
ดังกล่าว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงเผยแพร่สาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาที่จะให้ดำเนินการประกวด
ราคาครั้งนี้มาให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ในการประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาครั้งนี้
หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นประการใดโปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
มายัง ส่วนจัดหาทั่วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ชั้น 4 อาคาร 2 โทรศัพท์ 0-2202-1428, 0-2202-1429
(e-mail : prapasri.m@ghb.co.th หรือ PD-GP@ghb.co.th โทรสาร 0-2643-1272 โดยเปิดเผยตัวภายใน
3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเผยแพร่

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

(นายชาญชัย บุญญาวารกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ



รอส
GH BANK

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
Government
Housing Bank

สำนักงานใหญ่
63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กทม. 10310
โทรศัพท์ 0 2645 9000
โทรสาร 0 2645 9001

Head Office
63 Rama IX Rd., Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand
T +66 (0) 2645 9000
F +66 (0) 2645 9001

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น ๑

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th, www.gprocurement.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๐๒-๑๔๒๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านทางอีเมล prapasri.m@ghb.co.th, PD-GP@ghb.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th, www.gprocurement.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายฉัตรชัย ศิริโล)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ตามประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ หนังสือรับรองว่าไม่มีพนักงานของธนาคารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องฯ ตามขอบเขตของงาน

ข้อ ๓.๑๕

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) หนังสือรับรองผลงาน หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง (รายละเอียดตามขอบเขตงานข้อ ๓.๑๔)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองว่าไม่มีพนักงานธนาคารฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องฯ (ขอบเขตงานข้อ ๓.๑๕)

(๓.๒) งบแสดงสถานะการเงินที่ส่งสรรพากรย้อนหลัง ๓ ปี (ขอบเขตงานข้อ ๓.๑๘)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ธนาคาร ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ธนาคารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และธนาคารจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของธนาคาร

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๗๒,๙๕๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราพดที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ธนาคารจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ธนาคาร จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ธนาคารสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง

ต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือธนาคาร มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของธนาคารเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งธนาคารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือธนาคาร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ธนาคาร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาธนาคาร อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับธนาคาร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ธนาคาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งธนาคาร ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และธนาคาร ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ ธนาคารได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินบ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อธนาคารได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา รพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งธนาคารได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ธนาคารจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของธนาคาร คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ ธนาคาร อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ธนาคาร สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับธนาคาร ไว้ชั่วคราว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอบเขตของงาน
ปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

๑. ความเป็นมา

เนื่องจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยมีวงเงินงบประมาณ ๗,๕๕๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่ประกวดราคาดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร กับ ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน โดยนับถึงวันที่ยื่นขอมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท ต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยว (ราคาตามสัญญา ไม่รวมค่า ก) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดี่ยว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่นๆที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดเสนอราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเปิดเผยและรับรองว่า ไม่มีพนักงานของธนาคารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนเกิน ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมทั้งการเป็นตัวแทน นายหน้า หรือเป็นที่ปรึกษาในกิจการที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับธนาคาร และให้รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดา มารดา และพี่น้องของพนักงานธนาคาร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับการรับจ้างตามที่ธนาคารจัดจ้างในครั้งนี้ หากธนาคารสืบทราบว่ามีข้อเท็จจริงที่ธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์จะเสนอราคาผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามที่ผู้ประสงค์จะเสนอการรับรองดังกล่าวข้างต้น ในขั้นตอนกำหนดเป็นวันสิ้นสุดอายุสัญญาจ้างนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ และเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา(ผู้รับจ้าง) ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคาร โดยสิ้นเชิง ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

3.16 ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธนาคารไว้เป็นความลับ จะไปเผยแพร่ที่อื่นมิได้

3.17 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกับผู้ที่ซื้อหรือรับเอกสารข้อกำหนดเสนอราคาเท่านั้น จะโอนสิทธิให้รายอื่นกระทำการยื่นขอเสนอราคาแทนมิได้ และผู้เสนอราคาจะยื่นใบเสนอราคามากกว่าหนึ่งฉบับมิได้

3.18 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความมั่นคงและมีความพร้อมเพียงพอที่จะทำสัญญาผูกพันสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำกับธนาคาร ได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ธนาคารมั่นใจถึงความมั่นคงดังกล่าวได้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงข้อมูลรายละเอียดของบริษัทฯ แก่ธนาคารด้วย อาทิ หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองแสดงสถานะ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุถึงทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ส่งเอกสารงบการเงินของบริษัทที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมหมายเหตุประกอบการย้อนหลัง 3 ปี งบการเงินที่ส่งสรรพากรย้อนหลัง 3 ปี ประวัติความเป็นมาและการประกอบธุรกิจของบริษัท ประวัติกรรมการบริษัทและประวัติกรรมการผู้จัดการ โดยเอกสารหลักฐานดังกล่าวต้องมีความครบถ้วนเพียงพอให้ตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมในการที่จะรับจ้างและเป็นผู้สัญญากับธนาคารได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือท่างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

5. ขอบเขตของงาน

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีแบบรูปรายการและคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
 - งานระบบภายในและภายนอก
 - งานงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 - งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้และระบบรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดตามแบบรูปที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบ)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันของอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 3 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงและตกแต่งภายในแล้วเสร็จ ในอัตราร้อยละ 55 ของค่าจ้าง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงและตกแต่งภายในแล้วเสร็จ ในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง ตามแบบรูปและรายการประกอบแบบเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานและจะรับเงินได้ก็ต่อเมื่อ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานและจะรับเงินได้ก็ต่อเมื่อส่งหนังสือรับประกันและคู่มือการใช้อุปกรณ์รวมถึงแบบ AS-BUILT ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมสำเนา ๒ ชุด และมีหนังสือส่งให้กับธนาคารด้วย

๙. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๗,๔๕๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑๐. ราคากลางของงาน

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคาที่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาที่เสนอดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางธนาคารมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

๑๒. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น ๔ อาคาร ๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.๐๒-๒๐๒-๑๘๕๖ โทรสาร ๐๒-๖๔๓-๑๒๕๔

ลงชื่อ

.....
วสินต์ เหว่

ประธานกรรมการ

(นายวสินต์ เหว่เรื่องวัฒนะ)

ลงชื่อ

.....
พ

กรรมการ

(นายพัลลภ ม่วงไหมทอง)

ลงชื่อ

.....
ปิยะ

กรรมการและเลขานุการ

(นายปิยะ ทองงาม)

หนังสือรับรอง

เรียน ประธานกรรมการ

ข้าพเจ้า.....ขอเปิดเผยและรับรองว่า
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ)
ไม่มีพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมทั้งการเป็นตัวแทน นายหน้า หรือเป็นที่ปรึกษาในกิจการที่ทำธุรกิจกับธนาคาร และรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดา มารดา และพี่น้องของพนักงานธนาคารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมกับการจัดหาของธนาคารโครงการ.....ในครั้งนี้
(ให้ระบุชื่อโครงการให้ชัดเจนตามที่ได้ประกาศหรือที่ออกหนังสือเชิญไว้)
หากธนาคารสืบทราบว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งนี้ไม่เป็นไปตามที่รับรองดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างอายุสัญญา ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ในเวลาใดๆก็ได้ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา
นิติบุคคล
ถ้ามี



โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ปี 2561
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

- INTERIOR DESIGN
- SIGNAGE SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- FIRE PROTECTION SYSTEM

GHB - OF01 - 61



บริษัท ทรัสตี แมเนจเม้นท์ จำกัด
47/90 ม.9 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 อ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2964-9101-2 โทรสาร 02-964-9100

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง
กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๖๒) ๒๐๒ ๑๕๒๗-๓๐
โทรสาร : (๐๖๒) ๖๔๓ ๑๒๕๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER

สมชาติ ลิ้มพิเศษไพบลีย์

INTERIOR DESIGNER

สิริกร สันธิวิบูล

STRUCTURAL ENGINEERS

สมชาติ ลิ้มพิเศษไพบลีย์ สย.9878

ELECTRICAL ENGINEERS

ภัทสรพรรณ โลพานิช ภพท.42789

แบบแสดง

EXISTING PLAN

ID-2.1

1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	แบบชุดเดิม	

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น


ให้วิศวกรตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง



EXISTING PLAN

SCALE

1:125



สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ ลิขิตะไพบูลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ ลิขิตะไพบูลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรพรรณ โสพานิช ภพ.42789

DEMOLITION PLAN


1:125



ครั้งที่	แบบทดสอบ/รายละเอียด	วันที่
1	แบบสุ่มเลือก	

จำนวนแบบ/แผน

ให้ใช้ค่าตัวเก็บที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



หมายเหตุ : ตรวจสอบกับเจ้าของอาคารอีกครั้งก่อนดำเนินการ

DEMOLITION PLAN

SCALE

1:125

ชื่อโครงการ

สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER

สมชาติ ลีอิวเศรใหม่ยนต์

INTERIOR DESIGNER

สิริกร สันธนิบูล

STRUCTURAL ENGINEERS

สมชาติ ลีอิวเศรใหม่ยนต์ สย.9878

ELECTRICAL ENGINEERS

วัชรวิวัฒน์ โลหะนิช ภพก.42789

แบบแสดง

FURNITURE PLAN

ID-2.3

1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด	วันที่
1	แบบร่างเดิม	

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น


ให้คำสัตย์ต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทนวิเศษ



FURNITURE PLAN

SCALE

1:125



CODE	DESCRIPTION
W0	ผนังกระจกอาคารเดิม ทำความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ
W1	ผนังอาคารเดิม ด้านทำความสะอาดและซ่อมแซมพื้นผิวพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ
W2	เสาอาคารเดิม ทำความสะอาดและซ่อมแซมพื้นผิวสูงจนมีพาดานตกแต่งผิวตามระบบในแบบ
W3	ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. 2 ด้าน สูงจนมีพาดาน
W3A	ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. 1 ด้าน สูงจนมีพาดาน
W3B	ผนังโครง Metal Stud. คราซิ่ง C74 และ U76 กรุ MDF. 10 มม. 2 ด้าน สูงจนมีพาดาน
W3C	ผนังโครง Metal Stud. คราซิ่ง C74 และ U76 กรุ MDF. 10 มม. 1 ด้าน สูงจนมีพาดาน
W4	ผนังกระจกนิรภัยใส [TEMPERED] หน้า 12 มม. ติดฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้า Frosted Crystal 7725-324 ของ 3M หรือเทียบเท่า เฟอร์ ALU. BLACK 517 ของ ALLOY 100
W8	ผนังห้องน้ำดื่มรูป WILLY 25 MFF รุ่น WP20 สี COSMIC DUSK
W9	ผนังห้องสุขาแบบบานเรียบ ตกแต่งผิวตามระบบในแบบ
PT1	สีทาผนังภายใน CH1 7236 ของ Jotun Majestic หรือเทียบเท่า
PT2	ผนังสีทาผนังภายใน MATRIX 9913 ของ Jotun Majestic หรือเทียบเท่า
PT3	ผนังสีทาผนังภายใน Platinum 9911 ของ Jotun Majestic หรือเทียบเท่า
PL5	ผนังกรุลามิเนต ลายไม้ CODE: 8826LM Neutral twill ของ FORMICA หรือเทียบเท่า
PL5A	ผนังกรุลามิเนต CODE: DWX 1054EHJEDL หรือเทียบเท่า
PL6	ผนังกรุลามิเนต สีขาว CODE: ผนังลามิเนตสีขาว 7949 HG ของ FORMICA หรือเทียบเท่า
PL8	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโย ขนาด 1.20x0.80 รุ่น AMAZONIVORY POLISHED
PL9	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 สีเทา รุ่น VILLE LIGHT GREY (GRIP) ของ COTTO
PLA	ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (Fr) รุ่น NATURAL HAVANA ของ ALUCOBOND หรือเทียบเท่า
PLB	ผนังตกแต่งชุดชั้นเสียง รุ่น Cylene zandera Collection Scenera สี ไรเดอร์บุค สี Dove ของ SCG หรือเทียบเท่า
SK1	บัวพื้นอลูมิเนียม สูง 10 ซม. 11 ALLOY หรือเทียบเท่า
SK2	บัวพื้น สูง 10 ซม. สี Oliver Champagne HL 11 ALLOY หรือเทียบเท่า โทร : 0915156893

- DX ประตูเดิม
- DX1 ประตูเดิม ย้ายจากห้องน้ำดื่มที่รื้อถอน (นำติดตั้งใหม่)
- ผนังกระเบื้องเดิม ซ่อมแซมแผ่นที่ชำรุด

SETTING OUT+WALL FINISH PLAN
SCALE 1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒ ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง
กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒ ๑๕๒๗-๓๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๒๔๓ ๑๒๕๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ ลีฉวีเศษไพบลย์

INTERIOR DESIGNER
สิริกร คันทนาวิมล

STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ ลีฉวีเศษไพบลย์ สย.9878

ELECTRICAL ENGINEERS
ภัทสรวรรณ โล่พานิช ภพท.42789

แบบแสดง

SETTING OUT+WALL FINISH PLAN

ID-2.5

1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดงรายละเอียด	วันที่
1	แบบชุดเดิม	

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น

ให้วิศวกรตรวจสอบก่อนพิมพ์ขึ้น ห่วงจากแบบ



โทรศัพท์ : (๖๖๒) ๒๐๒ ๑๕๒๗-๓

สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

สมาคมฯ "ลิวอิสไพพลีย์"

จักรกร ตันธนวิบูล

สมาคม "ลัทธิเศษไฟบิล" สย.9878

ภัตตารวรรณ โฉพานิช ภฟก.42789

REFLECTED CEILING PLAN


1:125



ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	แบบชุดเดิม	

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
---------	---------------

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



หมายเหตุ : - ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะเวลาทำงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน


หมายเหตุ

ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

REFLECTED CEILING PLAN

SCALE

1:125



LEGENT (SIGNAGE)	
ป้ายบอกห้องแบบสแตนเลส ขนาด 10*40 ซม.	
☒	RNA 1 ห้อง ผอ. ฝ่าย
ป้ายบอกห้องแบบอะคริลิก หน้า 3 มม. ปิดทับลามิเนตขนแมวสีเงิน ข้อความได้คัท ขนาด 5"x10"	
☒	RN 1 ห้องทดสอบ
☒	RN 2 ห้องประชุม
☒	RN 3 ห้องพนักงาน
☒	RN 4 ห้องช่าง PC
☒	RN 5 ห้อง PANTRY
☒	RN 6 ห้องน้ำหญิง / ห้องน้ำชาย

หมายเหตุ
ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

ตัวอย่างแบบป้าย
ป้ายบอกห้องแบบอะคริลิก หน้า 3 มม. ปิดทับลามิเนตขนแมวสีเงิน
ข้อความได้คัท ขนาด 5"x10"

ตรวจสอบ ชื่อห้อง กับทางเจ้าของอีกครั้ง

GRAPHIC AREA PLAN
SCALE 1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง
กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒ ๑๕๒๗-๓๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๖๔๓ ๑๒๕๔
www.ghb.co.th



ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ ลีอิวเศสไพบูลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ ลีอิวเศสไพบูลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัศรวรรณ โลพานิช ภพก.42789

แบบแสดง
GRAPHIC AREA PLAN
ID-2.7
1:125



แก้ไขแบบ		
ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	แบบชุดเดิม	
แผ่นที่		จำนวนแบบ/แผ่น
ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวิคจากแบบ		



PROJECT

ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
ธนาคารอาชาตวงสระบัว

CUSTOMER

TRUSTEE MANAGMENT

ENGINEERS

INTERIOR DESIGNER

INTERIOR DESIGNER

DRAWING TITLE

RAISED FLOOR LAYOUT
4th FLOOR

DRAWN BY

REVISED NO. : -

CHECKED BY

APPROVED BY

DATE 25 06 2561

PROJECT NO.

DRAWING NO.

A-00

TOTAL

00



โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ปี 2561
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

- ☐ INTERIOR DESIGN
- ☐ SIGNAGE SYSTEM
- ☒ ELECTRICAL SYSTEM
- ☐ AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- ☐ FIRE PROTECTION SYSTEM

GHB - OF01 - 61



บริษัท ทริสที แมนเนจเม้นท์ จำกัด
47/90 ม.9 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2964-9101-2 โทรสาร 02-964-9100

รายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 2

รหัสสี และสัญลักษณ์

แสดงรหัสสีที่ CLAMP และท่อร้อยสายเป็นแถบสีกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ใกล้กับกล่องต่อแยกสาย ที่ฝากล่องต่อแยกสาย และกล่องดึงสายมีอักษรสัญลักษณ์รหัสสี และสัญลักษณ์ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ตัวอักษร	รหัสสี	สัญลักษณ์
1.	ท่อ-รางสายไฟฟ้ากำลังปกติ	N	แดง	ดำ
2.	ท่อ-รางสายไฟฟ้าฉุกเฉิน	E	เหลือง	แดง
3.	ท่อ-รางสายสัญญาณระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	FA	ส้ม	แดง
4.	ท่อ-รางสายสัญญาณระบบเสียง	S	ขาว	ดำ
5.	ท่อ-รางสายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์	COMP	ดำ	ขาว
6.	ท่อ-รางสายสัญญาณโทรศัพท์	TEL	เขียว	ดำ
7.	อุปกรณ์ยึดแวนท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ	-	เทาเข้ม	-
8.	DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD ระบบไฟฟ้าปกติ	-	งาช้าง	ดำ
9.	DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	-	งาช้าง	แดง
10.	BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส A (R)	-	ดำ	-
11.	BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส B (S)	-	แดง	-
12.	BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส C (T)	-	น้ำเงิน	-
13.	BUSBAR และ สายไฟฟ้าสายศูนย์ (N)	-	ขาว	-
14.	BUSBAR และ สายไฟฟ้าสายดิน (G)	-	เขียว	-

หมายเหตุ

- กรณีที่มิชอบจำกัดที่หน้างานอันเป็นผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ ให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานนั้นๆ โดยจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบงานวิศวกรรม(วสท.)และต้องผ่านการเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน และเจ้าของโครงการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน แสดงถึงรายชื่อผู้ผลิตและผู้ผลิตวัสดุ และอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้ การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากชื่อที่ไว้ไว้ต้องแสดงเอกสารรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้งานโดยมีคุณภาพเทียบเท่า

1. <u>LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER</u>	11. <u>BATTERY LIGHT</u>
SQUARE-D USA	CEE LOCAL
GE USA	SUNNY LOCAL
MERLIN GERIN FRANCE	EML LOCAL
2. <u>SWITCH AND OUTLET</u>	12. <u>BATTERY</u>
NATIONAL JAPAN	GS JAPAN
CLIPSAL AUSTRALIA	PANASONIC JAPAN
TICHINO ITALY	YUASA JAPAN
3. <u>TELEPHONE OUTLET</u>	13. <u>POWER & TELEPHONE CABLE</u>
NATIONAL JAPAN	PHELPSDODGE LOCAL
CLIPSAL AUSTRALIA	THAI YAZAKI LOCAL
TICHINO ITALY	BANGKOK CABLE LOCAL
4. <u>TELEPHONE TERMINAL</u>	14. <u>CONDUIT</u>
KRONE GERMANY	PANASONIC LOCAL
QUANTE GERMANY	TAS LOCAL
POUYET FRANCE	RSI LOCAL
5. <u>FIRE BARRIER SYSTEM</u>	15. <u>DATA CABLING SYSTEM</u>
3M USA	AMP USA
WORMALD USA	BELDEN USA
KBS GERMANY	PANDUIT USA
6. <u>LAMP</u>	LINK TH
PHILIPS NETHERLAND	16. <u>FIRE ALARM SYSTEM</u>
OSRAM GERMANY	EDWARD USA
TOSHIBA JAPAN	JOHNSON CONTROL USA
7. <u>LAMP HOLDER</u>	HONEYWELL USA
PHILIPS NETHERLAND	
VOSSLOH GERMANY	
NATIONAL JAPAN	
8. <u>BALLAST</u>	
PHILIPS NETHERLAND	
OSRAM GERMANY	
VOSSLOH GERMANY	
9. <u>STARTER</u>	
PHILIPS NETHERLAND	
OSRAM GERMANY	
TOSHIBA JAPAN	
10. <u>CAPACITOR</u>	
CAMBRIDGE UK	
RFT GERMANY	
MERLIN GERIN FRANCE	



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวีเศษไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวีเศษไพพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิสูตรวรรณ โล่พานิช ภพก.42789

แบบแสดง
รายละเอียดประกอบแบบ
ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 2

มาตรฐาน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-03	3/17


ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่


แบบแสดง
แผนภูมิระบบไฟฟ้ากำลัง

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-04	4/17

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ





สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวพิเศษโพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันอนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวพิเศษโพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรจรรณ โล่พานิช ภพก.42789

แบบแสดง
แผนภูมิระบบคอมพิวเตอร์

มาตราส่วน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ


ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-05	5/17


ให้ใช้ตัวเลขเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์



ไดอะแกรมสำหรับระบบไฟฟ้า



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สือวิเศษไพสุณย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สือวิเศษไพสุณย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรวรรณ โลฬานิช ภฟภ.42789

แบบแสดง
ไดอะแกรมงานระบบ

มาตราส่วน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-06	6/17


ให้ใส่ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



หมายเหตุ :

- ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาซ่อมอุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ราง, ปลั๊กไฟ, พัดลมระบายอากาศ
- ผู้รับจ้างจัดหา PATCH PANEL 48 PORT จำนวน 2 ชุดใหม่ และ PATCH PANEL 24 PORT จำนวน 1 ชุดใหม่ โดย Patch Panel ,เต้ารับ ,สายสัญญาณ ให้ใช้ของ AMP หรือเทียบเท่า

ไดอะแกรมสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์



หมายเหตุ :

- ผู้รับจ้างเดินท่อร้อยสายพร้อมร้อยสายเป็นของใหม่ทั้งหมด
- ผู้รับจ้างจัดหา DETECTOR เป็นของใหม่ ผลัดกันแต่เดิม

ไดอะแกรมสำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สือวิเศษไพสุณย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สือวิเศษไพสุณย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิสัรธรรม ไล่พานิช ภพ.42789

แบบแสดง
ตารางโหลด
EPBB.UPBA.,AC

มาตรฐาน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-07	7/17

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

PROJECT : GH.ศูนย์ความมั่นคง		415/240 V. PANEL BOARD SCHEDULE				CAPACITY : 12 CIRCUIT							
PANEL No : EPBB.						LOCATION : EE. SHAFT							
MAIN : MAIN BUSBAR 100A.						MOUNTING : SURFACE							
CIRCUIT No.	DESCRIPTION	CIRCUIT BREAKER				CONDUCTORS		CONDUIT		CONNECTED LOAD IN VA.			NOTE
		No. POLE	AT.	AF.	IC.	SIZE	TYPE	SIZE	TYPE	PHASE A	PHASE B	PHASE C	
1	ไฟฟ้าแสงสว่าง	1	16	50	IC=6KA 415/240V-50 Hz	2-2.5/1.5G	IEC01	1/2"	EMT.	1,000			
3	ไฟฟ้าแสงสว่าง	1	16	50		2-2.5/1.5G	IEC01	1/2"	EMT.		1,000		
5	ไฟฟ้าแสงสว่าง	1	16	50		2-2.5/1.5G	IEC01	1/2"	EMT.			1,000	
7	ไฟฟ้าแสงสว่าง	1	16	50		2-2.5/1.5G	IEC01	1/2"	EMT.	1,000			
9	สำรอง	1	20	50		-	-	-	-		2,000		
11	สำรอง	1	20	50		-	-	-	-			2,000	
13	ว่าง	-	-	-		-	-	-	-	-			
15	ว่าง	-	-	-		-	-	-	-	-			
17	ว่าง	-	-	-		-	-	-	-	-			
2	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.	1,800			
4	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.		1,440		
6	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.			1,440	
8	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.	1,080			
10	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.		1,260		
12	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.			900	
14					10A					2,500			
16	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ	3	30	50		4-10/4G	IEC01	1"	IMC.		2,500		
18												2,500	
CONNECTED TO : DBOF-F...		MAIN CB. 3P.50 AT.		MAIN CABLE 4-25/10G.IEC01.		MAIN CONDUIT #1 1/4". EMT.		4,880	5,700	5,340	15,920 VA.		

PROJECT : GH.ศูนย์ความมั่นคง				415/240 V. PANEL BOARD SCHEDULE				CAPACITY : 12 CIRCUIT					
PANEL No : UPBA.								LOCATION : EE. SHAFT					
MAIN : MAIN BUSBAR 100A.								MOUNTING : SURFACE					
CIRCUIT No.	DESCRIPTION	CIRCUIT BREAKER				CONDUCTORS		CONDUIT		CONNECTED LOAD IN VA.			NOTE
		POLE	AT.	AF.	IC.	SIZE	TYPE	SIZE	TYPE	PHASE A	PHASE B	PHASE C	
1	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50	ICD=6KA 415/240V -50 Hz	2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.	900			
3	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.		1,440		
5	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.			1,800	
7	เด้ารับไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน	1	16	50		-	-	-	-	1,000			
9	สำรอง	1	16	50		-	-	-	-		1,000		
11	สำรอง	1	16	50		-	-	-	-			1,000	
2	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.	1,440			
4	เด้ารับไฟฟ้า	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.		1,260		
6	RACK	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	IMC.			500	
8	ว่าง	-	-	-		-	-	-	-	-			
10	ว่าง	-	-	-		-	-	-	-	-			
12	ว่าง	-	-	-		-	-	-	-	-			
CONNECTED TO : DB OUT OF-F5		MAIN CB. 3P.30 AT.			MAIN CABLE 4-16/10G.IEC01.		MAIN CONDUIT #1 1/4". EMT.		3,340	3,700	3,300	10,340 VA.	

PROJECT : GH.ศูนย์ความมั่นคง		415/240 V. PANEL BOARD SCHEDULE				CAPACITY : 12 CIRCUIT							
PANEL No : LPAC.						LOCATION : EE. SHAFT							
MAIN : MAIN BUSBAR 100A.						MOUNTING : SURFACE							
CIRCUIT No.	DESCRIPTION	CIRCUIT BREAKER				CONDUCTORS		CONDUIT		CONNECTED LOAD IN VA.			NOTE
		No. POLE	AT.	AF.	IC.	SIZE	TYPE	SIZE	TYPE	PHASE A	PHASE B	PHASE C	
1	FCU-01	1	20	50	IC ₅₀ = 6KA 415/240V, -50 Hz	2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.	500			
3	FCU-03	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.		500		
5	FCU-05	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.			500	
7	FCU-07	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.	500			
9	FCU-09	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.		500		
11	พัดลมระบายอากาศ	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.			500	
2	FCU-02	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.	500			
4	FCU-04	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.		500		
6	FCU-06	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.			500	
8	FCU-08	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.	500			
10	FA-01	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.		500		
12	สำรอง	1	20	50		2-4/2.5G	IEC01	1/2"	EMT.			500	
CONNECTED TO : EPBB.-14,18,18		MAIN LUG. 100A.				MAIN CABLE 4-10/4G.IEC01.		MAIN CONDUIT ø 1", EMT		2,000	2,000	2,000	6,000 VA.

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวีเศษไพสุญย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวีเศษไพสุญย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศกรธรรม โสพานิช ภพ.42789

แบบแสดง
แบบแนวแผนไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้น 2

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ





แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-08	8/17

ให้ใช้คำอธิบายที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวิเคราะแบบ





PROJECT MANAGER
สมชาติ ลือวิเศษไพบุณย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ ลือวิเศษไพบุณย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศสุรวัชรพน โสพานิช ภพภ.42789

แบบแสดง
แบบเมนไฟฟ้ากำลัง ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
ได้พัฒนาก

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแจ้งค./รายละเอียด	วัน
1	ผู้พิมพ์	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
---------	---------------

EE-09	9/17
-------	------

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวินเศไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวินเศไพพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิมลวรรณ โล่พานิช ฝพก.42789

แบบแสดง
แบบงานระบบแสงสว่าง

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แก้ไขแบบ


ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

EE-10

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



SCALE

รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
⊕	SINGLE RECEPTACLE OUTLET
⓪	DUPLEX RECEPTACLE OUTLET
Ⓢ	DUPLEX RECEPTACLE W/UPS OUTLET (RED)
ⓐ	JUNCTION BOX PROVIDED (BY ELECTRICAL ENGINEER)
Ⓜ	HDMI OUTLET
H±X.XX	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET
หมายเหตุ - ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดานและในผนังให้ใช้ท่อชนิด EMT. - ท่อร้อยสายที่ฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด IMC.	



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิววิเศษไพสุตย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันตวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิววิเศษไพสุตย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรวรรณ โล่พานิช ภพ.42789

แบบแสดง
แบบงานระบบไฟฟ้ากำลัง

มาตราส่วน 1:125


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ		
ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ต้นแบบ	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-11	11/17

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



แบบงานระบบไฟฟ้ากำลัง
SCALE 1:125



สัญลักษณ์	คำอธิบาย
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL
ZAM	ZONE ADDRESSIBLE MODULE
I	FAULT ISOLATOR MODULE
S	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)
H	HEAT DETECTOR (RATE OF RISE)
P	HEAT DETECTOR (FIXED TEMP)
M	MANUAL STATION (DOUBLE ACTION)
A	HORN W/STROBE LIGHT (WALL MOUNT)
T	FIRE MAN TELEPHONE JACK

สายสัญญาณของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	
ประเภทอุปกรณ์	สายสัญญาณ
ZONE HEAT, SMOKE DETECTOR	IEC01 2-1.5# (+RED/-BLACK)
ZONE BELL & STROBE LIGHT	FRC CWZ 2-2.5# (+ORANGE/-ORANGE)
TELEPHONE SIGNAL	TIEV 4C-0.65 mm.
POWER SUPPLY FOR CONTROL MODULE	FRC CWZ 2-2.5# (+RED/-WHITE)
POWER SUPPLY FOR MONITOR MODULE	IEC01 2-2.5# (+YELLOW/-WHITE)
ALARM SIGNAL TO STAIR PRESSURIZATION, FAN & LIFT CONTROL	FRC CWZ 2-1.5# (+YELLOW/-GREEN)

หมายเหตุ

- ให้ผู้รับจ้างทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นของใหม่ ตามแบบ
- ให้ผู้รับจ้างทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายสัญญาณระบบเสียงตามสาย เป็นของใหม่ ตามแบบ
- ก่อนทำการติดตั้งระบบและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR-ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และ
- เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- * ก่อนดำเนินการให้ทำการเสนอแบบและรับร่างแบบ โดยทางสำนักวิชาความปลอดภัย หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวีเศษไพฑูรย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวีเศษไพฑูรย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรวรรณ โล่พานิช ภทก.42789

แบบแสดง
แบบงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

มาตราส่วน 1:125


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-13	13/17

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับตัวหน้า ท้ายตัวจากแบบ



รายการประกอบแบบงานระบบไฟฉุกเฉิน	
	EMERGENCY LIGHT WITH 2x9W.(12V.)LED WITH 12V.7Ah.BATTERY BACK UP 4 Hr.
รายการประกอบแบบงานระบบป้ายฉุกเฉิน	
	LED EXIT SIGN BOX (DOUBLE-SIDED)
	LED EXIT SIGN BOX (SINGLE-SIDED)
หมายเหตุ : การติดตั้งต้องห้อยสาย หรือม้วนสายเป็นของใหม่ทั้งหมด	



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิริวิเศษไพฑูรย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันชนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิริวิเศษไพฑูรย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศกรวราพร โล่พานิช ภพ.42789

แบบแสดง
แบบงานระบบแสงสว่างฉุกเฉิน
และป้ายหนีไฟ

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แก้ไขแบบ		
ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดพิมพ์	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-14	14/17

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

SWITCH FOR LIGHTING CONDUIT EMT 1/2" EMT CLAMP WALL CONNECTOR FS BOX SCREW 1.3m DUPLEX RECEPTACLE EMT CLAMP CONDUIT EMT 1/2" WALL CONNECTOR FS BOX SCREW 0.30m	1. HOUSING 2. SPECULAR PARABOLIC LOUVER 3. SPECULAR CROSS BLADE 4. DIFFUSING SURFACE REFLECTOR 5. ALUMINUM TRIM 6. ATTACHMENT MECHANISM <table><thead><tr><th>FOR LAMP</th><th>A</th><th>L</th><th>B</th><th>W</th></tr></thead><tbody><tr><td>3x9W LED</td><td>600</td><td>620</td><td>550</td><td>800</td></tr><tr><td>3x20W LED</td><td>1200</td><td>1220</td><td>550</td><td>800</td></tr></tbody></table>	FOR LAMP	A	L	B	W	3x9W LED	600	620	550	800	3x20W LED	1200	1220	550	800	CONDUIT CLAMP #8mm, NON-CORROSIVE STEEL HANGER ADJUSTABLE HANGER #12.7mm, FLEXIBLE CONDUIT STARTER BALLAST LAMP HOLDER FLUORESCENT TUBE FALSE CEILING DIFFUSER OR LOUVER LOCK NUT AND BUSH	SYMBOLS DESCRIPTION : EMERGENCY LIGHT WITH SEAL LEAD ACID BATTERY 4W BACK-UP WITH CHARGER LAMP : 2x9 WATT, 12V, LED CEILING CUT-OUT : NONE MANUFACTURE : LOCAL MADE
FOR LAMP	A	L	B	W														
3x9W LED	600	620	550	800														
3x20W LED	1200	1220	550	800														
INSTALLATION OF SWITCH & RECEPTACLE	LIGHTING INSTALLATION DETAIL	LUMINAIRE INSTALLATION	EMERGENCY LIGHT															
FLEXIBLE CONDUIT UPVC CLAMP UPVC # 1/2" SQUARE BOX (กล่องสี่เหลี่ยม) HANDY BOX (กล่องกลม) SMOKE DETECTOR OR SMOKE DETECTOR CEILING LEVEL	PULL BOX CABLE IN EMT CONDUIT OPENING TO BE SEALED CEILING WIREWAY PANEL BOARD FLOOR 1800mm.	UPVC หรือ FLEXIBLE CONNECTOR กล่องกลมสี่เหลี่ยม HANDY BOX หรือ SQUARE BOX BUSHING BUSHING CONNECTOR UPVC ให้ทำการติดตั้ง UPVC และกล่องด้วยสกรูตาม DETAIL นี้เท่านั้น UPVC หรือท่ออื่นๆที่ทะลุรูขึ้นไปที่ด้านบน สกรูวงแหวนขนาดเท่ากับ สลัก-บาร์ สกรูวงแหวนขนาดเท่ากับ	ทางหนีไฟ FIRE EXIT ทางออก EXIT 2 หน้าใสสีขาว															
FLEXIBLE CONDUIT UPVC CLAMP UPVC # 1/2" SQUARE BOX (กล่องสี่เหลี่ยม) HANDY BOX (กล่องกลม) HEAT DETECTOR OR SMOKE DETECTOR CEILING LEVEL		UPVC หรือท่ออื่นๆที่ทะลุรูขึ้นไปที่ด้านบน สกรูวงแหวนขนาดเท่ากับ สลัก-บาร์ สกรูวงแหวนขนาดเท่ากับ	"PL" LAMP 11 WATT BALLAST BATTERY AND CHARGER BALLAST "PL" LAMP 11 WATT LAMP MOUNTING DETAIL SECTION X = EXIT SIGN X_F = FIRE ESCAPE SIGN															
DETAIL:HEAT AND SMOKE DETECTOR INSTALLATION (TYP.)	PANEL BOARD INSTALLATION	HANDY BOX & SQUARE BOX INSTALLATION DETAIL	EXIT LIGHTING INSTALLATION DETAIL															



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สือวิเศษไพสุตย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สือวิเศษไพสุตย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรวรรณ โลหะนิช ภพ.42789

แบบแสดง
แบบมาตรฐานการติดตั้ง

มาตราส่วน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-17	17/17

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวิเคราะแบบ



PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวาเศษไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันถนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวาเศษไพพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิเศษวรรณ โลพานิช ภพ.42789

แบบระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับ
เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	จุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-15	15/17

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวะเศไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวะเศไพพลย์ สช.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศธรธรรม โล่ห์พานิช ฎพ.42789

แบบแสดง
แบบระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับ
เครื่องปรับอากาศ ชั้นดาดฟ้า

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
EE-16	16/17

ไฟล์คำชี้แจงที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามคัดลอกแบบ






โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ปี 2561
ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก


- ☐ INTERIOR DESIGN
- ☐ SIGNAGE SYSTEM
- ☐ ELECTRICAL SYSTEM
- ☐ AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- ☒ FIRE PROTECTION SYSTEM

GHB - OF01 - 61
(9 / 07 / 2561)



บริษัท ทรัสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
47/90 ม.9 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2964-9101-2 โทรสาร 02-964-9100

[illegible]



LEGENT

●	EXISTING PENDENT SPRINKLER HEAD
○	RELOCATED AND NEW PENDENT SPRINKLER HEAD
---	EXISTING PIPING
---	NEW PIPING

ตารางขนาดท่อดับเพลิง สำหรับหัว SPRINKLER

ขนาดท่อ มม.(นิ้ว)	จำนวนหัว Sprinkler
25 (1)	2
30 (1¼)	3
40 (1½)	5
50 (2)	10
65 (2½)	20
80 (3)	40
100 (4)	พื้นที่ไม่เกิน 4,831 ตร.ม.

หมายเหตุ : หากในแบบไม่ได้ระบุขนาดท่อให้ยึดถือตามมาตรฐานตารางข้างบน



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิริวิเศษไพฑูรย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกกร สันธนวิบูลย์
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิริวิเศษไพฑูรย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิสิทธิ์วรรณ โลหามณี ภพ.42789

แบบแสดง
FIRE PROTECTION SYSTEM
LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น


FP-02

2/3

ให้ใช้คำศัพท์และภาพแทนไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

SPEC OF NEW SPRINKLER HEAD

- UL LISTED OR FM APPROVED
- NOMINAL DIAMETER 15 mm; CHROME GLASS BULB TYPE, PLATED BRASS BODY WITH ESCUTCHEON PLATE
- TEMPERATURE RATING.
- FOR GENERAL AREA : 68°C/RED.
- KITCHEN AREA : 93°C/GREEN.
- TYPE OF SPRINKLER : PENDENT



TYPICAL DETAIL PENDENT SPRINKLER HEAD

หมายเหตุ

งานระบบป้องกันอัคคีภัย

- ให้ผู้รับจ้างทำการประสานงานกับทางฝ่ายอาคารเพื่อทำการสำรวจแนวทางการติดตั้งกับดับเพลิงรวมทั้ง การเตรียมไว้ในระบบท่อเดิม
- ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการย้ายหัวสปริงเกอร์ใหม่ ไปติดตั้งตามตำแหน่งใหม่ตามแบบ
- ระดับติดตั้งให้ผู้รับจ้างตรวจสอบกับงานตกแต่งภายใน ก่อนการติดตั้ง
- ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบข้อบกพร่องของ ทางฝ่ายอาคารโดยละเอียด ก่อนดำเนินการงาน

FIRE PROTECTION SYSTEM LAYOUT PLAN

SCALE

1:125




โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ปี 2561
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

- ☐ INTERIOR DESIGN
- ☐ SIGNAGE SYSTEM
- ☐ ELECTRICAL SYSTEM
- ☐ AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- ☐ FIRE PROTECTION SYSTEM
- ☒ SANITARY SYSTEM

GHB - OF01 - 61



บริษัท ทรัสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
47/90 ม.9 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2964-9101-2 โทรสาร 02-964-9100

[illegible]

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวพิเศษไพสุณย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันอนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวพิเศษไพสุณย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิสูตรวรรณ โล่พานิช ภพก.42789

แบบแสดง
SANITARY "CW" SYSTEM
LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:150

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ตัดเพิ่ม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
SN-02	2/5

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



SANITARY "CW" SYSTEM LAYOUT PLAN
SCALE 1:150



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวะเศไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวะเศไพพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศจารย์รวม โล่พานิช ภพ.42789

แบบแสดง
SANITARY "S","W" SYSTEM
LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:150

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
SN-03	3/5

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



SANITARY "S","W" SYSTEM LAYOUT PLAN
SCALE 1:150



โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ปี 2561
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานใหญ่

- ☐ INTERIOR DESIGN
- ☐ SIGNAGE SYSTEM
- ☐ ELECTRICAL SYSTEM
- ☒ AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- ☐ FIRE PROTECTION SYSTEM

GHB - OF01 - 61



บริษัท ทรัสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
47/90 ม.9 แขวงวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถนนวัฒนะ
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2964-9101-2 โทรสาร 02-964-9100

สารบัญแบบระบบปรับอากาศ		
DRAWING NO.	REV. NO.	DESCRIPTION
AC-01		สารบัญแบบ และ สัญลักษณ์
AC-02		รายละเอียดประกอบแบบ
AC-03		แผนภูมิระบบงานท่อ
AC-04		ตารางรายละเอียดอุปกรณ์
AC-05		แบบงานระบบปรับอากาศ
AC-06		แบบงานระบบระบายอากาศ
AC-07		แบบตำแหน่งติดตั้งคอยล์ร้อน
AC-08		รูปด้าน 1
AC-09		รูปด้าน 2
AC-10		แบบมาตรฐานการติดตั้ง 1
AC-11		แบบมาตรฐานการติดตั้ง 2

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างต้องสำรวจพื้นที่ก่อนการเสนอราคาเพื่อตรวจสอบแนวทางการติดตั้ง และผลกระทบ กรณีที่มีการติดตั้งงานระบบมีผลกระทบทำให้งานผนัง, เพดาน, โครงสร้าง ฯลฯ เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้หรือมีสภาพเดิม
- กรณีที่หรือจำกัดได้ที่ทำงานอื่นเป็นผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ ให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพงานนั้นๆ โดยจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบงานวิศวกรรม (วสทช.) และต้องผ่านการเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน และเจ้าของโครงการ
- เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรงานระบบในการดูแลการติดตั้ง และแก้ไขปัญหาหน้างาน
- ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนงานระบบเดิมในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับ ฝ่ายอาคารในการดำเนินการ
- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและตรวจรับมอบงานระบบเดิมของอาคาร พร้อมกับทางฝ่ายอาคารและเจ้าของกรณีที่มี DEFECT ให้บันทึกเป็นเอกสาร แจ้งฝ่ายอาคาร และฝ่ายเจ้าของโครงการฯ ให้รับทราบ เพื่อให้ฝ่ายเกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขต่อไป
- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบเอกสารข้อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างของฝ่ายอาคาร และดำเนินการก่อสร้างตามเอกสารข้อกำหนดของทางฝ่ายอาคารอย่างเคร่งครัด
- งานระบบ ฯ เช่นฯ ที่ทางฝ่ายอาคารจัดเตรียมให้ แต่ไม่มีการใช้งาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปิดเก็บให้เรียบร้อย เช่น งานท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง, ฯลฯ
- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบหน้างาน เพื่อตรวจสอบขอบเขตของงาน และ ประสานงานการติดตั้งงานระบบ ฯ ให้เรียบร้อย กรณีตรวจสอบหน้างาน แล้วต้องมีการใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้ผู้รับจ้างเสนอ ราคาในราคาประมูล
- RETURN AIR PLENUM และท่อ RETURN AIR DUCT ทุกท่อให้กรุ LINER ด้วย FIBERGLASS W/GLASS CLOTH ป้องกันการรั่วย หนา 1", 3 lb/ft. เพื่อป้องกันเสียง
- THERMOSTATให้ติดตั้งระดับสายตาประมาณหนึ่งเมตรจากพื้น
- ให้จ่ายและรับ AIR REGISTERSกลับลมกลับRETURN AIR GRILL) หรือตามสัที่มณฑนาการ หรือเจ้าของโครงการระบุ ให้บนพื้นลิเดียวกับน้ำ
- ท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้ง กรณีเดินในพื้นที่ที่ต้องใช้ว ให้ครอบด้วย
- ผู้รับจ้างต้องปรับปริมาณลมให้ได้ตามแบบ
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง CIRCUIT BREAKER ใน CDU ทุกเครื่อง เพื่อตัดไฟฟ้า ในกรณีต้องการซ่อมบำรุง
- ให้ผู้รับจ้างทำวงจรการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องไฟฟ้า E/E Room และเมื่ออุณหภูมิในห้องเกิน 28°C ให้เครื่องปรับอากาศเปิดทำงานอัตโนมัติ INTERLOG กับพัดลมระบายอากาศ
- ช่อง CHAMBER ให้ทำการอุดปิดรอยต่อให้เรียบร้อย ตามมาตรฐานวิศวกรรม

หมายเหตุ : CONDENSING UNIT ให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการระบบความร้อนให้กับ เครื่องที่หมดหรือมีค่าผ่านและบันได ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณผนังอาคาร สูง สำหรับซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

สัญลักษณ์ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			
LETTER SYMBOL		PIPING SYMBOL	
SYMBOLS	DESCRIPTION	SYMBOLS	DESCRIPTION
CD	CEILING DIFFUSER WITH VOLUME DAMPER	CHS	CHILLED WATER SUPPLY TO AHU OR FCU
D	DRAIN	CHR	CHILLED WATER RETURN FROM AHU OR FCU
°F	DEGREE FAHRENHEIT	D	DRAIN PIPE
KW.	KILOWATT	S	REFRIGERANT SUCTION LINE
RAD	RETURN AIR DUCT	L	REFRIGERANT LIQUID LINE
RAG	RETURN AIR GRILLE	CDS	CONDENSER WATER SUPPLY
SP	SERVICE PANEL	CDR	CONDENSER WATER RETURN
2AP01	PANELBOARD FOR AIR CONDITIONING UNIT AND VENTILATION FAN (2=NO. OF FLOOR, 01=NO. OF PANELBOARD)	FITTING SYMBOL	
4F-03	FAN COIL UNIT FOR CHILLED WATER (4=NO. OF FLOOR, 03=NO. OF UNIT)		
2FCU-04	FAN COIL UNIT FOR DIRECT EXPANSION (02=NO. OF FLOOR, 04=NO.OF UNIT)	SYMBOLS	DESCRIPTION
2CDU-03	AIR COOLED CONDENSING UNIT (2=NO.OF FLOOR, 03=NO. OF UNIT)		FLANGE
3V-02	VENTILATION FAN (3=NO. OF FLOOR, 02=NO. OF UNIT)		UNION
AIR SIDE SYMBOL		VALVE AND ACCESSORIES SYMBOL	
SYMBOLS	DESCRIPTION	SYMBOLS	DESCRIPTION
A X B	DUCT SIZE, FIRST FIGURE SIZE SHOWN, SECOND FIGURE SIZE NOT SHOWN		GATE VALVE
	DUCT ELBOW UP		CHECK VALVE, SILENT TYPE
	DUCT ELBOW DOWN		2-WAY ELECTRIC MOTORIZED CONTROL VALVE, SPRING RETURN
	ROUND ELBOW		MULTIPURPOSE BALANCING VALVE (WITH FLOW MEASURING PORT)
	DUCT ELBOW WITH TURNING VANE		THERMOMETER TEST WELL
CD	CEILING DIFFUSER, WITH NECK SIZE, CFM CAPACITY	ELECTRICAL SYMBOL	
RAG	RETURN AIR GRILLE, WITH NECK SIZE, CFM CAPACITY		
DL	DOOR LOUVRE, SUPPLIED BY OTHER	SYMBOLS	DESCRIPTION
	SPLITTER DAMPER		MOULD CASE CIRCUIT BREAKER
	INSIDE INSULATION OR DUCT LINER		CARTRIDGE FUSE
		D.O.L.	DIRECT-ON-LINE MOTOR STARTER
			PILOT LAMP , R=RED , G=GREEN Y=YELLOW OR ORANGE
			WALL MOUNTED PANEL BOARD
			SPACE THERMOSTAT
			DISCONNECTING SWITCH (NON FUSE TYPE)



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวีเศษไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันชนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวีเศษไพพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศร่วรวณ โลพานิช รกพ.42789

แบบแสดง
LIST OF DRAWING
& SYMBOLS

มาตราส่วน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	เติม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
AC-01	1/11
ให้คำสัตวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ	

ระบบปรับอากาศแบบแปรผันการไหลของน้ำยาอัดโนมีติ (VARIABLE REFRIGERANT FLOW ; VRF) OR (VARIABLE REFRIGERANT VALUE ; VRV)

ข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศแบบแปรผันการไหลของน้ำยาอัดโนมีติ

1. ความทั่วไป

เครื่องปรับอากาศชุดหนึ่งๆ ประกอบด้วยเครื่องระเหยความร้อน (Condensing Unit) ซึ่งใช้กับเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) ที่จุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงงานในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น เครื่องระเหยความร้อน เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit) ซึ่งเมื่อใช้กับเครื่องเป่าลมเย็นตามที่ผู้ผลิตมีหลักฐานยืนยันแล้ว จะสามารถนำความเย็นรวม (Matching Capacity) ได้ตามข้อกำหนด ในรายการอุปกรณ์ที่สภาวะอากาศเข้าคอล์ยเย็น (Cooling Coil) ปริมาณตามที่กำหนดที่ 27°CDB, 19°CWB หรือที่ระบุในแบบ และอากาศก่อนเข้าคอล์ยร้อน (Condenser Coil) กำหนดที่ 35°CDB 28.3°CWB (95°FDB, 83°FWB) ที่อุณหภูมิอากาศทางเข้าดูดกลืน (Saturated Suction Temperature) ไม่น้อย 7.2°C (45°F)

2. เครื่องเป่าลมเย็นชนิดเล็ก (Fan Coil Unit)

- 2.1 เครื่องเป่าลมเย็นแต่ละชุด สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่าจำนวนลมที่ระบุไว้ในแบบ และรายการอุปกรณ์
- 2.2 ชุดลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ Centrifugal Blower สมรรถนะได้ 2 ทาง (DWDI) ชุดลมด้วยหรือสองทาง ตั้งอยู่บนขาตั้งสี่ขา มอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 1 แรงม้าขึ้นไปต้องมีเครื่องช่วยสลับแบบ Direct-On-Line และมีมอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป ต้องมีเครื่องช่วยสลับแบบสแตร์พดลค์ สแตร์พดลค์
- 2.3 มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ Direct-Drive หรือผ่านสายพาน มอเตอร์ ตัวนี้เป็นแบบปรับความเร็วสายพานได้ ตัวชุดลมจะต้องได้รับการตรวจสอบหรือปรับทางด้าน Statically และ Dynamically Balanced มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต
- 2.4 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดัดทึบกันสนิม และสีภายนอกอย่างดี ภายในตัวเครื่องด้วยฉนวน Neoprene Coated Fiberglass ถาดรองน้ำที่จุดด้วยฉนวนกันความร้อน ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต
- 2.4 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดัดทึบกันสนิม และสีภายนอกอย่างดี ภายในตัวเครื่องด้วยฉนวน Neoprene Coated Fiberglass ถาดรองน้ำที่จุดด้วยฉนวนกันความร้อน ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต
- 2.5 แผงคอล์ยเย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ทำด้วยท่อทองแดง มีครีบริบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมชนิด Plate Fin Type อัตราติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกลและแผงคอล์ยเย็นแต่ละชุดจะต้องสามารถจ่ายความเย็น (Rate of Refrigeration) ได้ตามขนาดของเครื่องระบายความร้อนแต่ละชุดตามข้อกำหนด
- 2.6 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่าลมเย็นมีดังต่อไปนี้

ก. Thermostatic Expansion Valve และ Solenoid Valve (เฉพาะสำหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)

ข. Capillary Tube (อาจใช้สำหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นลงมา)

ค. Overhead Protection for Fan Motor

ด. ท่อน้ำทิ้งและถาดรองน้ำทิ้ง

จ. แผงกรองอลูมิเนียมหนา 25mm (1 INCH)

3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)

- เป็นแบบเป่าลมร้อนขึ้นด้านบนหรือด้านข้าง ประกอบด้วย Compressor เป็นแบบ Welded Shell Hermetic Scroll Type Single or Dual Circuits of Refrigeration ใช้กับระบบน้ำยา Refrigerant-410A ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต ตามที่กำหนดในแบบ โดยห้ามทำการดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลงแปลงแรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง รายละเอียดอื่นๆ มีดังต่อไปนี้
- ก. Compressor แต่ละชุดต้องติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง และมีลูกยางกันกระแทกหรือรองรับ
 - ข. ตัวถังเครื่องระบายความร้อน ทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กดัดทึบกันสนิมและสีภายนอกอย่างดี ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
 - ค. ชุดลมระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Type ขับด้วยมอเตอร์ชนิด Weather Proof ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต
 - ง. แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) ทำด้วยท่อทองแดงมีครีบริบายความร้อน ทำด้วย Aluminium ชนิด Plate Fin Type อัตราติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล จำนวนครีบริบายความร้อนไม่น้อยกว่า 13 ครีบริบายความร้อนต่อตารางฟุต (13 FIN/INCH)
 - จ. อุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีดังนี้
 - ก. Thermal Overload Protection For Compressor
 - ข. Overload Protection For Fan Motor
 - ค. Compressor Contactor
 - ง. High Pressure Switch
 - จ. Low Pressure Switch
 - ฉ. Time Delay Relay
 - ช. Crankcase Heater (สำหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)
 - ช. Suction Line Shut-Off Valves
 - ฉ. Liquid Line Shut-Off Valves
 - ฉ. Hot Gas Line Shut-Off Valve (สำหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)
 - จ. Refrigerant Charging Port

๑. เครื่องปรับอากาศ VRF ที่ติดตั้งใหม่ จะต้องเชื่อมต่อและควบคุมโดย CENTRAL CONTROL ที่มือผู้เดิน

4. การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ VRF

- 4.1. การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ สำหรับเครื่องเป่าลมเย็น การติดตั้งอาจเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของผู้ปฏิบัติงาน การติดตั้งเครื่องระบายความร้อนให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันกระแทกหรือรองรับ ขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้พาสีกันสนิม และทาสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
- 4.2. การติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิด และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือรายการ ในกรณีที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่กำหนดในแบบ ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้กำหนดให้ใหม่เวลาทำการติดตั้ง

4. การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ VRF

- 4.3. การติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นให้มี VIBRATION ISOLATORS รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบปรับอากาศ ให้คำนึงถึงเสียงเสียงเป็นสำคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศจะต้องมีเสียงดังน้อยที่สุด
- 4.2. การติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิด และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือรายการ ในกรณีที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่กำหนดในแบบ ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้กำหนดให้ใหม่เวลาทำการติดตั้ง
5. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
- 5.1. Thermostat(T) สำหรับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ Room Type on/off Line Voltage Thermostat (220 VAC.) Sensor เป็นแบบ ELECTRONIC CONTROL ปรับช่วงอุณหภูมิได้จาก 60-90 องศาฟาเรนไฮต์พร้อมกัมมิ Speed Fan Switch
- 4.2. การติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิด และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือรายการ ในกรณีที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่กำหนดในแบบ ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้กำหนดให้ใหม่เวลาทำการติดตั้ง

ระบบท่อ (PIPING SYSTEM)

ระบบท่อน้ำยาประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้

1. ระบบท่อน้ำยา (Refrigerant Piping System)

- 1.1 ระบบท่อน้ำยาใช้ท่อทองแดง (Copper Hard Drawn Type L) ท่อ Suction ทึบฉนวน Elastomeric Closed Cell Insulation หนาไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร หรือ ๑ นิ้วหรือตามที่ระบุในแบบ ท่อน้ำยา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกันโดยมี Clamp ขัดขวาง ระยะที่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตรจนกว่าท่อน้ำยาทั้งสองท่อจะติด Clamp ให้ตลอดแนวลังเลกว่าจะไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว)
- 1.2 การเดินท่อน้ำยาจะต้องเดินตามท่อที่ติดจากอาคาร ท่อส่วนที่จะทะลุผ่านอาคารให้ใส่ Pipe Sleeves ทัดทั้งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้ำ ท่อน้ำยาและท่อสายให้เดินทะลุผ่านอาคารให้ ทำหน้าผาดเรียบหรืออุดช่องที่ทะลุกับน้ำเพื่อป้องกันน้ำฝน ท่อทั้งหมดที่เดินบนอาคารให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนาด 75 มม. X 40 มม. X 5 มม. โดยเหล็กยึดรับต้องวางตัวตั้งอยู่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวของเหล็กรองรับต้องมากพอที่จะได้รับ Clamp ยึดที่ทั้งหมดได้

2. ระบบท่อน้ำทิ้ง (Condensate Drain Pipe)

- 2.1 ใช้ท่อ PVC Class 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17-2523 ต่อเชื่อมด้วยน้ำประปาน ทึบด้วยฉนวนแบบ Closed Cell Plastic หนา ๙ นิ้ว ให้ slope 1:100
- 2.2 ในส่วนท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งที่เดินภายนอกอาคาร (Outdoor) ให้ทำการ Cladding จนวนท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งด้วย Aluminium ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 มม.

3. การติดตั้งท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง

- 3.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ตามที่กำหนดในแบบและ Shop Drawing ที่ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้ว การเดินท่อจะต้องให้ได้แบบเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับงานระบบอื่นๆ และคุณภาพหลักวิชาการ
- 3.2 การเปลี่ยนขนาดท่อน้ำยาในระดับ จะต้องใช้ท่อแบบ Eccentric การเปลี่ยนแนวทางเดินท่อจะต้องใช้ข้อมตามมาตรฐาน ห้ามใช้ข้อ หรือสามทางที่ตั้งข้อเอง
- 3.3 ท่อน้ำทิ้งผ่านเพดาน หรือคานคอนกรีต จะต้องใช้ Pipe Sleeve ทำด้วยท่อเหล็กเหนียวพาสีกันสนิม Red Lead Oxide 2 ชั้น ผึงไว้ในระหว่างก่อสร้าง โดยมีความหนาใหญ่กว่าขนาดที่ท่อจะลอดอย่างน้อย 0.5" กรณีที่ท่อจะลอดบนเพดาน Pipe Shaft จะต้องใช้ Pipe Sleeve สูงกว่าพื้นอย่างน้อย 2" และอุดด้วยวัสดุกันน้ำได้และมีความหนาตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั้นของ ที่ UL รับรอง
- 3.4 ตัวระบยหรือท่อน้ำยา จะต้องเป็นไปตามตารางรายละเอียดดังต่อไปนี้

PIPE DIA (INCH)	PIPE DIA (INCH)	STEEL PIPE HOR.	[SPANX(FT)] VERT.	PVC PIPE HOR.	[SPANX(FT)] VERT.
1/2 or Smaller	3/8	6	8	3	5
3/4	3/8	8	8	3	5
1	3/8	8	10	3	5
1-1/4	3/8	8	10	4	6
1-1/2	3/8	10	12	4	6
2	3/8	10	12	5	8
2-1/2	1/2	10	12	5	8
3	1/2	10	12	6	10
4	5/8	12	14	6	10
5	5/8	12	14	8	12
6	3/4	12	16	8	12
8	3/4	12	16	10	14
10	7/8	16	16	10	14
12 or Larger	7/8	16	16	12	16

3.5 การแขวนท่อน้ำยา จะต้องกับโครงสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นระยะด้วย Pipe Support และ Hanger ขนาดตามกำหนดในแบบ เหล็กแขวนและรองรับจะต้องชุบสีกันสนิม Red Lead Primer และทาด้วยสีน้ำมัน (สีเทา) อีกชั้นหนึ่ง

4. ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา

ท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งจะต้องหุ้มด้วย Elastomeric Closed Cell Insulation ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ASTM ฉนวนต้องเป็นแบบไม่ติดไฟ ความหนาแน่น 5-7 ปอนด์/ลบ.ฟุต ค่านำความร้อนไม่เกิน 0.28 BTU/HR.SQ.FT องศาฟาเรนไฮต์ ที่ 75 องศาฟาเรนไฮต์ Mean Temperature และการดูดซึมน้ำไม่เกิน 5% ต่อปีน้ำหนักของฉนวน

การหุ้มด้วยฉนวน จะต้องต่อเชื่อมรอยต่อของฉนวนให้สนิทด้วยน้ำยาเชื่อมฉนวนของโรงงานผู้ผลิตฉนวน ในส่วนที่ท่อน้ำยาเดินที่ Outdoor และอุปกรณ์จะต้องทำการ Cladding ด้วย Aluminum ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 มม.

5. ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา

ท่อน้ำยาเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการทดสอบด้วยแรง Hydraulic Test โดยการ灌水ให้ถึงความดัน 10 ฟุต ของน้ำทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN AND EXHAUST FANS)

พัดลมระบายอากาศในพื้น หมายถึง พัดลมระบายอากาศเสีย (Exhaust Fan) จากห้องน้ำ, พัดลมระบายอากาศบริเวณ Basement ห้องใต้ฝ้า Pressurized Fan และพัดลมระบายอากาศตามห้องต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศทั้งหมดตามจำนวนและขนาดที่กำหนดไว้ในแบบแปลน รายละเอียดและข้อมูลของพัดลมประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. CENTRIFUGAL BLOWER (DIRECT DRIVE)

- CASING : ทำด้วยเหล็กกล้า (Steel) ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมจาก โรงงานผู้ผลิต
- IMPELLER : Aluminium or Steel Multiblade Type
- MOTOR : Totally Enclosed Dust Proof Type, Speed ต้องไม่สูงกว่า 1,450 RPM. ใช้กับระบบไฟฟ้า 200 V./1 Phase/ 50 Hz.
- ANTI-VIBRATION : ติดตั้ง Vibration Isolator แบบ Rubber Type สำหรับพัดลมทุกชุด

2. PROPELLER FAN (FAN DIAMETER 6"-12")

พัดลมระบายอากาศตามฝาผนังแบบติดตั้งกำแพง (Wall Mounted Type) ตัวฉนวนและใบพัดทำด้วยวัสดุประเภท Polypropylene แบบทนความร้อน ติดกับใบพัดโลหะที่แข็งแรงพร้อมกัมมิ Automatic Shutter แบบ Gravity ชนิดในขนาดที่ตัวฉนวนมีใบพัดในตัวสามารถปิดได้สนิทขณะที่ไม่ทำงาน หูชุดเป็นมอเตอร์เป็นแบบ Totally Enclosed Dust Proof Type ใช้กับระบบไฟฟ้า 200V./1 Phase/50Hz. ใบพัดสามารถถอดออกได้ง่ายโดยง่าย

- ANTI-VIBRATION

3. PROPELLER FAN (FAN DIAMETER ใหญ่กว่า 12")

พัดลมระบายอากาศเป็นแบบติดตั้งและสามารถติดตั้งทั้งที่ลมได้ ตัวโครง, กำบังลมทำด้วยเหล็กกล้ายึดติดกับมอเตอร์อย่างมั่นคงแข็งแรง, ใบพัดทำด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้า ได้รับการถ่วงดุลย์ทางด้าน Static และ Dynamic Balance มาอย่างดี พร้อมกัมมิ Automatic Shutter แบบ Gravity ชนิดในขนาดที่ตัวฉนวนมีใบพัดในตัว หูชุดเป็นแบบ Totally Enclosed Dust Proof Type ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V./1 Phase/50Hz.

4. พัดลมระบายอากาศแบบ CEILING MOUNTED

- 5.1 ใบพัดเป็นแบบ PROPELLER หรือ CENTRIFUGAL พร้อมทั้งมี OUTLET GRAVITY DAMPER
- 5.2 ชุดลมต้องเป็นชนิดที่ออกแบบสำหรับติดตั้งที่ฝ้าเพดานโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกพร้อมได้ โดยไม่ต้องเปิดช่องบริการ
- 5.3 มีสมรรถนะใกล้เคียงที่สุดกับที่กำหนดไว้ในแบบที่ปริมาณลม และ STATIC PRESSURE รวมทั้งต้องมีการติดตั้งอยู่ในเกณฑ์ค่าเหมาะสมกับบริเวณที่ใช้งานด้วย

หมายเหตุ

โดยทั่วไปความดังของเสียงสำหรับ Centrifugal Fan (Belt Drive) และ Axial Fan (Belt Drive) จะต้องไม่เกิน 70 dBA และสำหรับพัดลมที่ติดตั้งในลักษณะ Free Blow จะต้องไม่เกิน 80 dBA วัดที่ระยะ 2 เมตรจากพัดลม ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์กันเสียงที่เหมาะสมเพื่อลดระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากันนี้ และในส่วนของการทดสอบชนิดอื่นๆ ให้ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์เดียวกับพัดลม National หรือเทียบเท่าโดยวิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง

ขอบเขตของงานของระบบปรับอากาศ

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ซึ่งติดตั้งภายนอกและภายใน ดังแสดงไว้ในรูปแบบและรายละเอียด เพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
2. เครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ได้มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้งานที่ใดมาก่อนและอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์จนถึงวันส่งมอบงาน
3. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งเครื่องและอุปกรณ์ ถึงบริเวณสถานที่ติดตั้งและเข้าในที่ติดตั้ง รวมทั้งการเก็บรักษาและป้องกันความเสียหายต่อ ยันอาจจะเกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติจากมนุษย์หรือสัตว์ เป็นต้น จนถึงวันส่งมอบงาน
4. การติดตั้ง การขนส่ง การบำรุงรักษา การเก็บรักษา และการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการติดตั้ง ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม จนกระทั่งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถใช้งานได้
5. วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วยให้อุปกรณ์ปรับอากาศ และระบายอากาศใช้งานได้ดีและสมบูรณ์ แม้ว่าไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปและรายการเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยความพิจารณาเห็นชอบของ ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง
6. หากพบว่ามีการขัดแย้งระหว่างรูปแบบและรายการหรือใบสั่งว่ามีสิ่งบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างทราบทันที เพื่อให้ได้พิจารณาตัดสินต่อไป
7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อสมรรถนะและความสามารถของเครื่องและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด เพื่อให้ได้จุดประสงค์ตามความต้องการของผู้ออกแบบ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อให้พิจารณาอนุมัติเสียก่อน
8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและจัดทำรายการคำนวณที่จำเป็น เช่น การคำนวณ ตรวจสอบค่าความเสียดทานในระบบท่อน้ำยาและท่อลม โดยใช้อัตราจากเครื่องและอุปกรณ์
9. แบบรูปที่แสดงไว้ในแบบสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบถึงแนวทางการของระบบรวมทั้งความต้องการของผู้ว่าจ้างแบบรูปดังกล่าว ได้แสดงอย่างไวความในการติดตั้งจึงผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง และแบบระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทำแบบ Shop Drawing เสนอให้ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างได้พิจารณาเห็นชอบก่อนทำการติดตั้งจึงทุกครั้ง เพื่อให้งานติดตั้งดำเนินไปโดยสะดวกไม่ขัดแย้งกับระบบงานอื่นมีความถูกต้องทางด้านเทคนิคในทุกๆ ทาง และสามารถทำการบริการในภายหลังได้เป็นอย่างดี
10. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศและอื่นๆ กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและจะต้องจัดทำเอกสารที่จำเป็น หากมีการเรียกขอจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นด้วย

บัญชีรายชื่ออุปกรณ์และวัสดุมาตรฐาน		
ลำดับ	รายการ	ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า
1	ระบบปรับอากาศแบบแปรผันการไหลของน้ำยาอัดโนมีติ (VRF)	MITSUBISHI, YORK, DAIKINS
2	VENTILATING BLOWER (CENTRIFUGAL TYPE)	NATIONAL, MITSUBISHI, ACME, CHICAGO, GREENHECK
3	VENTILATING FAN (PROPELLER TYPE)	NATIONAL, MITSUBISHI, ACME, GREENHECK, MECFLO, S&P
4	MOTOR FOR BLOWER	BROOK, SIEMENS, ABB, CROMPTON
5	PVC PIPE	THAI PIPE, D-PLAST
6	AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL	HONEYWELL, JOHNSON, BARBER-COLMAN
7	FLEXIBLE ROUND DUCT	AERODUCT
8	GALVANIZED STEEL SHEET	LOCAL (TISI STANDARD)
9	AIR DUCT INSULATION (FIBER GLASS)	MICRO-FIBER, ASAHI, SPG
10	PIPE INSULATION	AEROFLEX, ARMAFLEX
11	GRILLS & DIFFUSERS	WATER LOO, KOMFORT FLOW, ESCOFLOW
12	AIR FILTER	AFF, CAMBRIDGE, FARR, ECO AIR
13	VIBRATION ISOLATOR	MASON, KINETICS, VIBRATION MOUNTING & CONTROLS
14	AIR FILTER	AFF, CAMBRIDGE, FARR, ECO AIR
15	ELECTRICAL CONDUCTOR	MARUCHI, MATSUSHITA, TAS, TSP
16	MOTOR STARTER	SQUARE D, SIEMENS, G.E. WESTINGHOUSE
17	PRESSURE STABILIZER DAMPER	RUSKIN, POTTROF
18	CIRCUIT BREAKER	SQUARE D, WESTINGHOUSE, G.E. SIEMENS
19	ELECTRICAL METERING	FUJI, MITSUBISHI, ASEA, GENZ, CELSA



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวงว

กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30

โทรสาร : (662) 643 1254

www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER

สมชาติ ลีวพิเศษไพญ์

INTERIOR DESIGNER

สิริกร สันอนวิบูล

STRUCTURAL ENGINEERS

สมชาติ ลีวพิเศษไพญ์ สย.9878

ELECTRICAL ENGINEERS

วิศสรวัชรพล โล่พานิช ภพภ.42789

แบบแสดง

รายละเอียดประกอบแบบ

มาตราส่วน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
AC-02	2/11

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



ข้อกำหนดเฉพาะ

1. ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบปริมาณและตำแหน่งติดตั้ง เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ จากผังระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2. ตำแหน่ง ISOLATED SWITCH และ JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศแสดงในผังงานระบบไฟฟ้า
3. ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ Shop drawing แสดงตำแหน่ง, ระดับติดตั้ง และแนวทาง การติดตั้ง CDU/FCU, EF, ท่อน้ำยา และ ท่อน้ำทิ้ง เสนอขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงาน
4. ผู้รับจ้างต้องทำการประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายในเพื่อกำหนดตำแหน่งและชนิดของหัวจ่ายลมให้สอดคล้องกับแบบตกแต่งภายใน
5. เทอร์โมสแตทส์สำหรับ TYPICAL UNIT เป็นชนิดมีสาย ควบคุมระยะไกล ตามข้อกำหนด ของโรงงานผู้ผลิต
6. ผู้รับจ้างจะต้องทำการลงสำหรับติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นที่ครอบคลุมเครื่องได้ ตามขนาดจริงที่เลือกใช้ พร้อมบ่งบอ ก้นน้ำควบแน่น, ก้นเชื้อรา และก้นเสียงประกอบ และติดตั้งอย่างเรียบร้อยสวยงามตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบหรือ ตามความเหมาะสมในหน่วยงานก่อสร้าง แต่ต้อง ไม่กระทบกับสมรรถนะการทำความเย็นโดยรวม



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวพิเศษไพบลีย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันชนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวพิเศษไพบลีย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรวิวัฒน์ โล่พานิช ภพ.42789

แบบแสดง

แผนภูมิระบบงานท่อ

มาตราส่วน 1:150

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดพิมพ์	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
AC-03	3/11
ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ	

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 262 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สีวี่เศษไพบุลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สีวี่เศษไพบุลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิสสรุวรรณ โล่พานิช ฎพท.42789

แบบแสดง
ตารางรายละเอียดอุปกรณ์

มาตราส่วน 1:150

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



รายละเอียดแบบ		
ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ต้นแบบ	-
แผ่นที่		จำนวนแบบ/แผ่น
AC-04		4/11
ให้คำตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ		

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ VRF																	
ITEM	UNIT NO.	MATCHING CDU NO.	AREA SERVED	Q'TY (Sets)	TYPE	COOLING CAPACITY (Btu/hr)	AIR FLOW (cfm)	V/D/Hz	POWER CONSUMPTION (KW)	RUNNING CURRENT (Amp)	CIRCUIT BREAKER	REFRIGERANT PIPE OD.		DRAIN PIPE SIZE	UNIT DIMENSION H x W x D (mm)	NET WEIGHT (kg)	REMARK
												LIQUID	GAS				
	Fancoil Unit																
	2nd Floor																
1	1FCU-01	1VRF-1	ห้องพักผ่อน	1	CC4	15,300	600	220/1/50	0.03	0.3	10A	1/4"	1/2"	VP25	236 x 840 x 840	25	
2	1FCU-02	1VRF-1	ลิฟท์ไฟฟ้า	1	CC4	24,200	980	220/1/50	0.08	0.7	10A	3/8"	5/8"	VP25	236 x 840 x 840	26.5	
3	1FCU-03	1VRF-1	ห้องหอ ม้าน	1	CC4	24,200	980	220/1/50	0.08	0.7	10A	3/8"	5/8"	VP25	236 x 840 x 840	26.5	
4	1FCU-04	1VRF-1	ห้องพนักงาน OUT SOURCE	1	CC4	38,200	1300	220/1/50	0.14	1.12	10A	3/8"	5/8"	VP25	298 x 840 x 840	30	
5	1FCU-05	1VRF-1	ห้องแม่ข่ายPC	1	CE	38,200	980	220/1/50	0.1	0.9	10A	3/8"	5/8"	VP20	250 x 1,620 x 690	43	
6	1FCU-06	1VRF-1	ห้องคน ส่วน	1	CC4	47,700	1300	220/1/50	0.14	1.12	10A	3/8"	5/8"	VP25	298 x 840 x 840	30	
7	1FCU-07	1VRF-1	ห้องคน ส่วน	1	CC4	47,700	1300	220/1/50	0.14	1.12	10A	3/8"	5/8"	VP25	298 x 840 x 840	30	
8	1FCU-08	1VRF-1	โถงทางเข้า	1	CC4	47,700	1300	220/1/50	0.14	1.12	10A	3/8"	5/8"	VP25	298 x 840 x 840	30	
9	1FCU-09	1VRF-1	โถงบันได	1	CC4	30,700	1300	220/1/50	0.13	1.04	10A	3/8"	5/8"	VP25	298 x 840 x 840	30	
	Condensing Unit																
10	1VRF-1	VC	ROOF FLOOR	1	VC	307,000	15,680	380/3/50	13.98+13.98	22.4+22.4	40A+40A	5/8"	1-3/8"		2048 x 2,700 x 720	634	รวม VRF 1ห้องโถง ส่วนที่คนคน โดย Central Control เช่น ขออาคารได้
SELECTED COOLING CAPACITY @ ENTERING AIR TEMPERATURE 27 CDB/ 19 CWB & AMBIENT TEMPERATURE 35 CDB																	
ABBREVIATIONS FOR UNIT TYPE :																	
CC4 : CEILING MOUNTED CASSETTE (4-WAYS) TYPE																	
CD : CEILING MOUNTED DUCT TYPE																	
CS : CEILING SUSPENDED TYPE																	
WM : WALL MOUNTED TYPE																	

รายละเอียดพัดลมระบายอากาศ													
ITEM	UNIT NO.	AREA SERVED	AIR FLOW (cfm)	MODEL	Q'TY (Sets)	TYPE	ESP. (Inch. Wg.)	V/B/Hz	POWER CONSUMPTION (KW)	RUNNING CURRENT (Amp)	UNIT DIMENSION H x W x D (mm)	NET WEIGHT (kg)	REMARK
1	EX-01(EXISTING)	ห้องพักผ่อน	3,000		1								
2	EX-02(EXISTING)	ห้องพักผ่อน	3,000		1								
3	EX-1/1(EXISTING)	แผนกพักรักษาความปลอดภัย	80		1								
4	EX-1/2(EXISTING)	ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	50		1								
5	EX-1/3(EXISTING)		300		1								
6	EX-1/4(NEW)	PANTRY	50	FV-24CH3	1	CLF	0.3	220/1/50	0.025	0.12	200 x 170 x 170	3	
7	EX-1/5(NEW)	ห้องแม่ข่าย	100	FV-27CH9 (H)	1	CLF	0.3	220/1/50	0.028	0.13	240 x 260 x 260	4.4	
8	EX-1/6(NEW)	ห้องแม่ข่าย	80	FV-24CH3	1	CLF	0.3	220/1/50	0.025	0.12	200 x 170 x 170	3	
9	EX-1/7(NEW)	ห้องแม่ข่าย	80	FV-24CH3	1	CLF	0.3	220/1/50	0.025	0.12	200 x 170 x 170	3	
10	EX-1/8(NEW)	โถงทางเข้า	100	FV-27CH9 (Lo)	1	CLF	0.2	220/1/50	0.023	0.11	240 x 260 x 260	4.4	
11	EX-1/9(NEW)	ห้องแม่ข่าย PC	100	FV-27CH9 (H)	1	CLF	0.3	220/1/50	0.028	0.13	240 x 260 x 260	4.4	
12	EX-1/10(NEW)	ห้องพนักงาน Out source	100	FV-27CH9 (H)	1	CLF	0.3	220/1/50	0.028	0.13	240 x 260 x 260	4.4	
13	EX-1/11(NEW)	ห้องแม่ข่ายส่วน	150	FV-32CH9 (Lo)	1	CLF	0.3	220/1/50	0.045	0.21	240 x 310 x 310	5.6	
14	EX-1/12(NEW)	ห้อง หอ ส่วน	100	FV-27CH9 (H)	1	CLF	0.3	220/1/50	0.028	0.13	240 x 260 x 260	4.4	
15	EX-1/13(NEW)	ห้องแม่ข่ายไฟฟ้า	80	FV-24CH3	1	CLF	0.25	220/1/50	0.025	0.12	200 x 170 x 170	3	
16	EX-1/14(NEW)	ห้องพักผ่อน	50	FV-24CH3	1	CLF	0.25	220/1/50	0.014	0.07	200 x 170 x 170	2.9	
ABBREVIATIONS FOR UNIT TYPE :													
CLF : CEILING MOUNT FANS				CF/FS : CENTRIFUGAL FANS, FORWARD CURVED, SINGLE INLET									
AXD : COMPACT SIZE AXIAL FLOW FANS				CF/BS : CENTRIFUGAL FANS, BACKWARD CURVED, SINGLE INLET									
HIP : HIGH PRESSURE INDUSTRIAL FANS				CF/FD : CENTRIFUGAL FANS, FORWARD CURVED, DOUBLE INLET									
LNC : LOW NOISE TYPE CABINET FANS				CF/BD : CENTRIFUGAL FANS, BACKWARD CURVED, DOUBLE INLET									
MINI : MINI SIROCCO FANS				CF/BO : CENTRIFUGAL FANS, BACKWARD CURVED, OVER HUNG TYPE									
PWVA : PROPELLER FANS WALL MOUNT				AXDP : ADJUSTABLE PITCH AXIAL FLOW FANS									
OCF : OSCILLATING FANS													

ข้อกำหนดทั่วไป

- อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับการติดตั้งจะต้องตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ และหรืออย่างน้อยจะต้องมีคือ
 - วาล์วตัดตอน ด้านทอดูด/ท่อน้ำยาเหลว
 - สวิตต์ตัดตอนความดันสูง/ต่ำ
 - อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันสภาวะการใช้กระแสเกิน/ต่ำ กว่าปกติและ เฟสขาดหาย
- ผู้รับจ้าง และ ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จะต้องตรวจสอบขนาดท่อสารทำความเย็น และเปลี่ยนขนาดท่อสารทำความเย็น ตามสภาพการทำงานจริง โดยจะต้องมีขนาดความดันตกคร่อมทั้งทอดูด และท่อน้ำยาเหลวไม่เกิน 1.1°C (2°F) โดยรวมความดันตกคร่อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดในเส้นท่อทั้งหมด
- อุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องจะต้องเป็นชนิดควบคุมระยะไกลด้วยสายควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศที่ใช้เครื่องส่งลมเย็น (AHU) และ ชนิดมีสายสำหรับเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะต้องมิจอแสดงผลเป็นชนิด LCD ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- Condenser Coil จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขีดความดันจากโรงงานผู้ผลิต แผงคอยล์และครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบด้วยน้ำยาที่ป้องกัน การกัดกร่อน สำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต
- ผู้รับจ้าง และ ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จะต้องตรวจสอบขนาดและวิธีการจ่าย Power Supply ตามความต้องการของเครื่องปรับอากาศ รุ่นที่เสนอขออนุมัติติดตั้ง และประสานงานกับผู้จัดเตรียมงานระบบไฟฟ้าของโครงการ

ABBREVIATION FOR OUTDOOR UNIT TYPE : VDT = VERTICAL DRAW THRU , HDT = HORIZONTAL DRAW THRU

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๕ แขวงราช
กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๖๖๒) ๒๐๒ ๔๕๒๗-๓๐
โทรสาร : (๖๖๒) ๖๔๓ ๑๒๔๔
www.ghb.co.th


ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ ลือวิเศษไพญด
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันธวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ ลือวิเศษไพญด ๔๙878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัสสรวรรณ โล่พานิช ๙๙42789

แบบแสดง
แบบงานระบบปรับอากาศ

มาตราส่วน 1:150

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
AC-05	5/11

ให้วิศวกรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนพิมพ์

แบบงานระบบปรับอากาศ
SCALE 1:125



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๕ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒ ๑๕๒๓-๓๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๖๔๓ ๑๕๔๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงาน ศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ ลือวิเศษไพบูลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันถนนวนูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ ลือวิเศษไพบูลย์ สย 9878
ELECTRICAL ENGINEERS
ภัตสรวรรณ ได้พานิช ภพ 42789

แบบแสดง
แบบงานระบบระบายอากาศ

มาตราส่วน 1:150

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




แก้ไขแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่
AC-06

จำนวนแบบ/แผ่น
6/11

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



แบบงานระบบระบายอากาศ
SCALE 1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER

สมชาติ สิวินเศษไพพลย์

INTERIOR DESIGNER

สิริกร สันอนวิบูล

STRUCTURAL ENGINEERS

สมชาติ สิวินเศษไพพลย์ สย.9878

ELECTRICAL ENGINEERS

ภัสสรวรรณ โลฬานิช ภฟก.42789

แบบแสดง

แบบตำแหน่งติดตั้งคอยล์ร้อน

มาตราส่วน 1:200


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ตัดเพิ่ม	-

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
AC-07	7/11
ให้คำปรึกษา/กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามคัดลอก	



แบบตำแหน่งติดตั้งคอยล์ร้อน
SCALE 1:200

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER

สมชาติ สิวพิเศษไพยนต์

INTERIOR DESIGNER

สิริกร สันธนวิบูล

STRUCTURAL ENGINEERS

สมชาติ สิวพิเศษไพยนต์ สย.9878

ELECTRICAL ENGINEERS

วิสรธรรม โล่พาณิชย์ ภพ.42789

แบบแสดง

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:200

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ



รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดพิมพ์	-


แผ่นที่

AC-08

จำนวนแบบ/แผ่น

8/11

ให้คำสัตยาณว่าถูกต้องตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามคัดลอกแบบ



รูปด้าน 1

SCALE

1:200

สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีตวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวีเศษไพพลย์
INTERIOR DESIGNER
สิริกกร สันอนวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวีเศษไพพลย์ สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิศสุวรรณ โล่พานิช ภพก.42789

แบบแสดง

รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:200

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ




รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดเดิม	-

แผ่นที่
AC-09

จำนวนแบบ/แผ่น
9/11


ให้คำปรึกษา/กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ



รูปด้าน 2


SCALE

1:200




Pipe Size	Pipe Size	Std. Size	H	Weight (kg)	Weight (lb)
18	1/2"	3/8"	68	800	1.80
20	3/4"	3/8"	71	800	1.80
25	1"	3/8"	74	800	1.80
32	1 1/4"	3/8"	76	800	1.80
40	1 1/2"	3/8"	81	800	1.80
50	2"	3/8"	87	816	1.80
65	2 1/2"	3/8"	95	867	1.90
80	3"	3/8"	102	885	1.95
100	4"	3/8"	114	984	2.18
125	6"	1/2"	140	1,400	3.09
150	8"	1/2"	153	1,375	3.04
200	10"	1/2"	180	2,280	5.04
250		5/8"	226	2,640	5.81

SUSPENDED MOUNTED HORIZONTAL DISCHARGE TYPE FAN COIL UNIT.




DRAIN SUPPORT




SLOPE 1 : 100

DRAIN SUPPORT



TYPICAL FOR DRAIN THROUGH WALL AND FLOOR



PIPE THRU ROOF RAIN PROTECTION



สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีศวรร
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 1527-30
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
สำนักงานศูนย์ความมั่นคง ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่

PROJECT MANAGER
สมชาติ สิวโคเชษฐกุล
INTERIOR DESIGNER
สิริกร สันตวิบูล
STRUCTURAL ENGINEERS
สมชาติ สิวโคเชษฐกุล สย.9878
ELECTRICAL ENGINEERS
วิมลวรรณ โลฬานิช ฝภ.42789

แบบแสดง
GENERAL DETAIL-2

มาตรฐาน NTS

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ





รายละเอียดแบบ

ครั้งที่	แบบแสดง/รายละเอียด	วันที่
1	ชุดแบบ	-


แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
AC-11	11/11

ให้ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ




หมายเหตุ : ขั้วเกลียวยึด EXPANSION BOLT ให้ขันแน่นพอที่จะขันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
: ให้ใช้ค้อนทุบ, ใช้ ค้อนทุบ HOT-DIP GALVANIZE

PIPE SUPPORT FOR SPLIT TYPE A/C




PIPE HANGER 1 Level



PIPE HANGER 2 Level


PIPE SUPPORT FOR VRF TYPE A/C




PIPE SUPPORT FOR VRF TYPE A/C

PIPING SIZE		INSULATION THICKNESS			
		GAS LINE		LIQUID LINE	
mm	inch	mm	inch	mm	inch
6.35	1/4"	-	-	19	3/4"
9.52	3/8"	19	3/4"	19	3/4"
12.7	1/2"	19	3/4"	19	3/4"
15.88	5/8"	19	3/4"	19	3/4"
19.05	3/4"	19	3/4"	19	3/4"
22.22	7/8"	19	3/4"	19	3/4"
28.58	1 1/8"	25	1"	25	1"
34.9	1 3/8"	25	1"	-	1"
41.3	1 5/8"	25	1"	-	1"
47.6	1 7/8"	25	1"	-	1"
53.9	2 1/8"	25	1"	-	1"
60.3	2 3/8"	25	1"	-	1"

INSULATION STANDARD FOR VRF TYPE A/C




PIPE THROUGH INTERIOR WALL




PIPE THROUGH EXTERIOR WALL

NOTE :
1. WHERE PIPE HIDDEN FROM VIEW THE ESCUTCH PLATE SHALL BE ANTI-RUST PAINTED, 2 COATS
2. WHERE EXPOSED TO VIEW IT SHALL BE PAINT TO MATCH BUILDING.


PIPE SLEEVE THROUGH WALL



PIPE SLEEVE THROUGH FLOOR



PIPE SUPPORT ON WALL



DETAIL THERMOSTATS INSTALLATION